

乌恰县GAJ新建城镇派出所院内改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：           年   月   日

复 核 时 间：           年   月   日



# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：乌恰县GAJ新建城镇派出所院内  
改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
2	电气设备安装工程				
3	给排水工程				
4	采暖工程				
5	厨房改造				
6	暂列金				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县GAJ新建城镇派出所院内改造  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.8门窗工程		
1.4	A.9屋面及防水工程		
1.5	A.10保温、隔热、防腐工程		
1.6	A.11楼地面装饰工程		
1.7	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.8	A.13天棚工程		
1.9	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.10	A.15其他装饰工程		
1.11	A.16拆除工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县GAJ新建城镇派出所院内改造  
项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
	A.1	土石方工程						
1	010103002001	垃圾清运	1. 废弃物品种:建筑垃圾 2. 运距:10km以内 3. 备注:含垃圾清理搬运至楼下,装车清运	m3	332.2			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
1	010401004001	多孔砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:多孔砖墙 2. 墙体类型:女儿墙(厚240mm) 3. 砂浆强度等级:干混砂浆M10	m3	4.7			
2	010401004002	多孔砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:多孔砖墙 2. 墙体类型:砖墙(厚120mm) 3. 砂浆强度等级:干混砂浆M10	m3	3.5			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010801001001	木质门	1. 名称:成品实木门 2. 门代号及洞口尺寸:M0822(800*2200) 3. 备注:五金、锁具及配件齐全,含制作、运输及安装	樘	6			
2	010802001001	金属门	1. 名称:断桥隔热铝合金节能外门 2. 门代号及洞口尺寸:M3427(3400*2700) 3. 玻璃品种、厚度:安全玻璃 4. 备注:五金及配件齐全,含制作、运输及安装	樘	1			
3	010802003001	钢质防火门	1. 名称:钢制甲级防火门 2. 门代号及洞口尺寸:	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县GAJ新建城镇派出所院内改造  
项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			FM甲1122（1100*2200） 3. 备注：五金、闭门器及配件齐全，含制作、运输及安装					
4	010802003002	钢质防火门	1. 名称：钢制乙级防火门 2. 门代号及洞口尺寸：FM乙1122（1100*2200） 3. 备注：五金、闭门器及配件齐全，含制作、运输及安装	樘	11			
5	010802003003	钢质防火门	1. 名称：钢制丙级防火门 2. 门代号及洞口尺寸：FM丙1018（1000*1800） 3. 备注：五金、闭门器及配件齐全，含制作、运输及安装	樘	3			
6	010802004001	防盗门	1. 名称：成品防盗门 2. 门代号及洞口尺寸：M1522（1500*2200） 3. 备注：五金及配件齐全，含制作、运输及安装	樘	1			
7	010804002001	钢木门	1. 名称：成品钢木门 2. 门代号及洞口尺寸：M1122（1100*2200） 3. 备注：五金、锁具及配件齐全，含制作、运输及安装	樘	11			
8	010807001001	金属窗	1. 名称：65系列断桥隔热铝合金窗 2. 窗代号及洞口尺寸：C1509（1500*900） 3. 玻璃品种、厚度：5+6A+4+9A+5中空玻璃 4. 备注：五金及配件齐全，含制作、运输及安装	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县GAJ新建城镇派出所院内改造  
项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	010807001002	金属窗	1. 名称:65系列断桥隔热铝合金窗 2. 窗代号及洞口尺寸:C1518 (1500*1800) 3. 玻璃品种、厚度:5+6A+4+9A+5中空玻璃 4. 备注:五金及配件齐全, 含制作、运输及安装	樘	25			
10	010807001003	金属窗	1. 名称:65系列断桥隔热铝合金窗 2. 窗代号及洞口尺寸:JYC1518 (1500*1800) 3. 框、扇材质:消防救援窗窗口的玻璃应采用易于破碎的安全玻璃, 并应设置可在室内外易于识别的明显标志 4. 玻璃品种、厚度:5+6A+4+9A+5中空玻璃 5. 备注:五金及配件齐全, 含制作、运输及安装	樘	6			
11	010807001004	金属窗	1. 名称:65系列断桥隔热铝合金窗 2. 窗代号及洞口尺寸:PYC1518 (1500*1800) 3. 玻璃品种、厚度:5+6A+4+9A+5中空玻璃 4. 开启装置:距地1.3-1.5m处设置手动开启装置 5. 备注:五金及配件齐全, 含制作、运输及安装	樘	11			
12	010807001005	金属窗	1. 名称:65系列断桥隔热铝合金窗 2. 窗代号及洞口尺寸:PYC1218 (1200*1800) 3. 玻璃品种、厚度:	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县GAJ新建城镇派出所院内改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5+6A+4+9A+5中空玻璃 4. 开启装置:距地1.3-1.5m处设置手动开启装置 5. 备注:五金及配件齐全, 含制作、运输及安装					
13	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:成品布艺窗帘	m2	77.76			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:长纤维聚酯毡胎基SBS防水卷材6mm厚(双层错缝铺贴3+3)	m2	338			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
1	011001001001	保温隔热屋面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆(1米*1米分格)保护层 2. 10厚低标号砂浆隔离层 3. 防水层已单独计取 4. 30厚C20细石砼找平层 5. 泡沫混凝土找坡2%,坡向水落口最薄处30厚 6. 双层错缝铺贴150厚EPS苯板保温层(2*75) 7. 1.2厚聚氨酯防水涂料隔汽层 8. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	264			
2	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉板 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类:抗裂砂浆, 铺设增强网	m2	722			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县GAJ新建城镇派出所院内改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800mm全瓷地砖	m2	930			
2	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖踢脚线	m2	67.1			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 刷聚合物水泥浆一道 3. 5厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 12厚1:2.5水泥砂浆打底找平	m2	4222			
2	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:嵌缝砂浆	m2	54			
3	011210005001	成品隔断	1. 名称:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:成品复合板隔断	m2	45			
4	011210006001	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:100mm厚石膏硅酸盐空心条板,耐火极限不小于2h 2. 嵌缝、塞口材料品种:专用材料	m2	90			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规	m2	90			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县GAJ新建城镇派出所院内改造  
项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格、中距:专用龙骨 3.面层材料品种、规格: 铝合金天棚					
2	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板吊顶 4. 压条材料种类、规格:不锈钢压条	m2	840			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆 3. 备注:含墙面分隔缝	m2	4222			
2	011407001002	墙面喷刷涂料（内墙）	1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 乳胶漆两道 3. 满刮腻子两道 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部刮腻子找平	m2	2827.28			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆,高1.2m	m	26			
2	011506003001	玻璃雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 玻璃材料品种、规格:钢化夹胶玻璃	m2	17.7			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:地砖拆除	m2	930			
2	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:墙面砖拆除	m2	43			
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面	1. 拆除的基层类型:吊	m	90			
		本页小计						

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县GAJ新建城镇派出所院内改造  
项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除	顶及龙骨拆除	2				
4	011607001001	拆除房子	1. 工作内容:机械拆除房子	m2	175			
5	011607002001	防水层拆除	1. 名称:屋面防水层拆除(双层SBS防水卷材)	m2	289.28			
6	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:铲除涂料面(原内外墙涂料)	m2	6862			
7	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:天棚涂料拆除	m2	646.08			
8	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度:1.2m 2. 栏杆、栏板种类:原有不锈钢栏杆扶手拆除	m	26			
9	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:浴室隔断拆除	m2	45			
10	011610002001	金属门拆除	1. 工作内容:门拆除	m2	66.99			
11	011610002002	金属窗拆除	1. 工作内容:窗拆除	m2	145.8			
12	011614001001	雨篷拆除	1. 工作内容:雨篷拆除 2. 规格:长8.4m, 宽1.8m, 100mm厚	个	1			
13	011614002001	柜体拆除	1. 工作内容:拆除木质柜子	个	8			
14	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位:楼板开洞 2. 打洞部位材质:钢筋混凝土 3. 洞尺寸:直径200mm以内 4. 备注:含封堵	个	30			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构 2. 建筑物檐口高度、层数:檐高10.05m, 地上三层	m2	930			
2	011701003001	里脚手架	1. 搭设高度:3.6m以内 2. 脚手架材质:焊接钢管	m2	2640			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县GAJ新建城镇派出所院内改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌恰县GAJ新建城镇派出所院内改造  
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJY-4x50 3. 敷设方式、部位: 埋地	m	98			
2	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: BV-2.5 4. 配线部位: 暗敷	m	2005.6			
3	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: BV-4 4. 配线部位: 暗敷	m	1995.1			
4	030404035001	插座	1. 名称: 单相五孔安全型暗插座 2. 材质: 16A 250V 3. 安装方式: 暗装, H=+1.5米	个	50			
5	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联暗开关 2. 安装方式: 暗装	个	6			
6	030404034002	照明开关	1. 名称: 单联双开关 2. 安装方式: 暗装	个	20			
7	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 半周长1.0m	台	1			
8	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称: 应急灯 2. 安装部位: 距地2.5m, 或门头上方0.2m安装	套	12			
9	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称: 应急指示灯 2. 安装部位: 距地2.5m, 或门头上方0.2m安装	套	12			
10	030412001001	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: 18W 3. 类型: 吸顶安装	套	24			
11	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: BV-16 4. 配线部位: 暗敷	m	400			
12	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-3*35+2 3. 材质: 铜芯	m	100			
1	030411001001	配	1. 名称: 塑料管	m	3900			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌恰县GAJ新建城镇派出所院内改造  
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN100	个	2			
2	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN80	个	1			
3	031004014003	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50	个	2			
4	031004014004	给、排水附(配)件	1.名称:检查口 2.型号、规格:DN100	个	3			
5	031004006001	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.组装形式:感应式自动冲水 4.附件名称、数量:含相关安装管材及辅材等制作、安装	组	12			
6	031004003001	洗脸盆	1.材质:不锈钢自动感应洗脸盆 2.组装形式:冷热水 3.组装形式:感应式自动出水 4.附件名称、数量:含相关安装管材及辅材制作、安装	组	6			
7	031004008001	其他成品卫生器具	1.名称:成品拖布池 2.材质:陶瓷	组	3			
8	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质:UPVC管 4.规格:De110 5.连接形式:粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验	m	14.66			
9	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质:UPVC管 4.规格:De75 5.连接形式:粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验	m	0.3			
10	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PPR管 4.规格:De63	m	17.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌恰县GAJ新建城镇派出所院内改造  
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压及冲洗试验					
11	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De50 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压及冲洗试验	m	26.8			
12	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De40 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压及冲洗试验	m	61			
13	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De32 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压及冲洗试验	m	106.1			
14	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压及冲洗试验	m	6.09			
15	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	个	4			
16	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	17			
17	040502009001	水表	1. 规格:DN50	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌恰县GAJ新建城镇派出所院内改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			2. 安装方式:螺纹连接						
18	030703022001	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 型号:DN25	个	4				
19	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:不锈钢	套	6				
20	031006012001	热水器	1. 能源种类:太阳能热水器 2. 安装方式:挂装	台	1				
21	031004019001	隔油池	1. 类型:成品隔油池	套	2				
22	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	12				
23	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:室内消火栓 2. 型号、规格:DN65	套	6				
		分部小计							
		措施项目							
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆	项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：乌恰县GAJ新建城镇派出所院内改造  
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	27.4			
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	14.4			
3	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	28.8			
4	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	34.2			
5	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	7.2			
6	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	m	190.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：乌恰县GAJ新建城镇派出所院内改造  
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗					
7	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗	m	3000			
8	031005007001	热媒集配装置	1. 材质：32分水器 2. 规格：5路	台	1			
9	031005007002	热媒集配装置	1. 材质：32分水器 2. 规格：2路	台	22			
10	031005006001	地暖辐射	1. 保温层材质、厚度：聚苯板（一层为30mm，其余层为20mm） 2. 钢丝网设计要求：钢丝网，反射膜 3. 管道材质、规格：Φ20PE-RT管，间距250mm	m <sup>2</sup>	1200			
11	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 材质：钢制 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接	个	2			
12	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 材质：钢制 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：法兰连接	个	10			
13	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：蝶阀 2. 材质：铜制 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式：螺纹连接	个	4			
14	030108003001	轴流通风机	1. 名称：防回流通风器 2. 型号：BLD15-32，风量320m <sup>3</sup> /h	台	8			
15	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式：采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





















# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房改造

标段：乌恰县GAJ新建城镇派出所院内改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



















# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：乌恰县GAJ新建城镇派出所院内改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：乌恰县GAJ新建城镇派出所院内改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。













# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：钢结构部分

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县GAJ新建城镇派出所院内改造  
项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	67.72			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	55.64			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:综合 2. 运距:5km	m3	12.08			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.8			
2	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.1			
3	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.18			
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB400 Φ14	t	0.35			
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB400 Φ20	t	1.07			
6	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 三级钢 Φ8	t	0.02			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
1	011002003001	防腐胶泥面层	1. 防腐部位:与土壤接触的混凝土构件 2. 胶泥种类、配合比:沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度≥300 μm	m2	48.43			
		分部小计						
		金属结构工程						
1	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种:Q235B 2. 钢材规格:B150*150* 4.0方管	t	2.445			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县GAJ新建城镇派出所院内改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 备注：构件应进行表面抛丸处理，除锈等级为Sa2.5级。涂漆：水性无机富锌底漆一道，厚度50 μm，环氧云铁中间漆一道，厚度40 μm，丙烯酸聚氨酯面漆二道，每道厚50 μm，当为防火涂料时可不涂面漆，由防火漆兼做，防火涂料涂刷厚度根据防火时限确定厚度。涂层干漆膜总厚度：室内≥125 μm，室外≥150 μm。本工程为丙类建筑，耐火极限为二级，钢柱、钢梁、楼板刷防火涂料，耐火极限分别为为2.5h、1.5h和1.0h					
2	010604001001	钢梁	1. 钢材品种：Q235B 2. 钢材规格：16#槽钢 3. 备注：构件应进行表面抛丸处理，除锈等级为Sa2.5级。涂漆：水性无机富锌底漆一道，厚度50 μm，环氧云铁中间漆一道，厚度40 μm，丙烯酸聚氨酯面漆二道，每道厚50 μm，当为防火涂料时可不涂面漆，由防火漆兼做，防火涂料涂刷厚度根据防火时限确定厚度。涂层干漆膜总厚度：室内≥125 μm，室外≥150 μm。本工程为丙类建筑，耐火极限为二级，钢柱、钢梁、楼板刷防火涂料，耐火极限分别为为2.5h、1.5h和1.0h	t	1.185			
3	010604001002	钢梁	1. 钢材品种：Q235B 2. 钢材规格：B40*70*3.0方管 3. 备注：构件应进行表面抛丸处理，除锈等级为Sa2.5级。涂漆：水性	t	2.445			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县GAJ新建城镇派出所院内改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			无机富锌底漆一道,厚度50 μ m,环氧云铁中间漆一道,厚度40 μ m,丙烯酸聚氨酯面漆二道,每道厚50 μ m,当为防火涂料时可不涂面漆,由防火漆兼做,防火涂料涂刷厚度根据防火时限确定厚度。涂层干漆膜总厚度:室内≥125 μ m,室外≥150 μ m。本工程为丙类建筑,耐火极限为二级,钢柱、钢梁、楼板刷防火涂料,耐火极限分别为为2.5h、1.5h和1.0h					
4	010604001003	钢梁	1. 钢材品种:Q235B 2. 钢材规格:B100*200*4.0方管 3. 备注:构件应进行表面抛丸处理,除锈等级为Sa2.5级。涂漆:水性无机富锌底漆一道,厚度50 μ m,环氧云铁中间漆一道,厚度40 μ m,丙烯酸聚氨酯面漆二道,每道厚50 μ m,当为防火涂料时可不涂面漆,由防火漆兼做,防火涂料涂刷厚度根据防火时限确定厚度。涂层干漆膜总厚度:室内≥125 μ m,室外≥150 μ m。本工程为丙类建筑,耐火极限为二级,钢柱、钢梁、楼板刷防火涂料,耐火极限分别为为2.5h、1.5h和1.0h	t	1.556			
5	010606006001	钢平台	1. 钢材品种、规格:4.0mm花纹钢板 2. 备注:构件应进行表面抛丸处理,除锈等级为Sa2.5级。涂漆:水性无机富锌底漆一道,厚度50 μ m,环氧云铁中间漆一道,厚度40 μ m,丙	t	2.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县GAJ新建城镇派出所院内改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。











