

乌恰县全民健身中心体
育运动场基础设施修缮
改造提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县全民健身中心体育运动场
基础设施修缮改造提升项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	011210005001	卫生间隔断	1. pvs发泡板，男卫生间10个，女卫生间6个（1.93m*1.2m*2（竖向）；1.93m*1.0m（横向）（每个3面）	个	16			
2	031004006001	蹲便器	蹲便器手动开关	个	16			
3	011102003001	块料楼地面	蹲便位置陶瓷地面砖	m ²	17.3			
4	011505010001	镜面玻璃	卫生间洗手盆上方	m ²	4.32			
5	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:DN75 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	25			
6	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:DN25 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	27			
7	080807013001	门洞封堵（男卫）	1. 标准砖砌筑，男卫生间（1.2m*2.1m*0.24m（长*宽*厚）	m ³	0.6			
8	010401003001	门洞封堵（女卫）	1. 标准砖砌筑，女卫生间隔墙（1.5m*2.1m*0.24m（长*宽*厚） 2. 具体材质及做法按甲方要求	m ³	0.76			
9	080807013002	门洞封堵（换衣间）	1. 运动员换衣间（1.2m*2.1m*0.24m（长*宽*厚） 2. 具体材质及做法按甲方要求	m ³	0.76			
10	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:内墙（门洞封堵面） 2. 面层厚度、砂浆配合比:10mm [工作内容]	m ²	8.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县全民健身中心体育运动场
基础设施修缮改造提升项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝					
11	011615001001	开门洞	1. 切割机切割，男卫生间一项（1.5m*2.1m*0.24（长*宽*高））旧墙拆除	m3	0.76			
12	031004007001	小便池	1. 男卫生间10个 2. 690mm*345mm（高*宽） 3. 具体材质及做法按甲方要求	个	10			
13	031004003001	大理石台面	1. 钢架加大理石，男女卫生间各4m，含大理石台面（50cm*35cm（长*宽）） 2. 具体材质及做法按甲方要求	m	8			
14	031004014001	卫具	1. 高杆水龙头，男女卫生间各5个 2. 洗脸盆，男女卫生间各5个 3. 具体材质及做法按甲方要求	个	10			
15	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 卫生间隔墙面抹灰 3. 厚度：20mm	m2	6.3			
16	011406003001	满刮腻子	卫生间隔墙满刮腻子	m2	6.3			
17	010504001001	直形墙	1. 部位：男卫隔墙 2. 水泥板轻钢龙骨隔墙	m3	1.81			
18	011204003001	墙体瓷砖铺贴	1. 300*600瓷砖 2. 具体材质及做法按甲方要求	m2	40			
19	011612002001	洗手池拆除	1. 人工拆除，男女卫生间各2个每个1.5平方米 2. 具体材质及做法按甲方要求	m2	6			
20	011302001002	吊顶天棚	1. 会客厅岩棉板吊顶H=100mm 2. 具体材质及做法按甲方要求	m2	45			
21	01B005	会议桌	1. 会议桌的拆装组运	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县全民健身中心体育运动场
基础设施修缮改造提升项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	011406001001	墙面修复	1. 会客厅乳胶漆 2. 具体材质及做法按甲方要求	m2	100			
23	010807001001	门窗修复	1. 会客厅 2. 窗户整修一樘 3. 门把手2个 4. 具体材质及做法按甲方要求	项	1			
24	011406001002	医务室布置及墙面恢复	1. 医务室500m2 2. 具体材质及做法按甲方要求	m2	500			
25	010401003002	墙体砌筑	1. 运动员换衣间隔墙（5.1m*4.7m） 2. 水泥板轻钢龙骨（厚度120mm） 3. 具体材质及做法按甲方要求	m3	2.88			
26	011302001003	吊顶修复	1. 运动员换衣间12m2 2. 具体材质及做法按甲方要求	m2	12			
27	011406001003	墙面修复	1. 运动员换衣间乳胶漆 2. 具体材质及做法按甲方要求	m2	325			
28	011501003001	换衣柜	1. 生态板，运动员换衣柜，甲室、乙室各10个（80cm*2.08m*60cm） 2. 具体材质及做法按甲方要求	个	20			
29	011504001001	暖气管包裹	1. 石膏板，运动员换衣间24m 2. 厚度：10mm 2. 具体材质及做法按甲方要求	m2	45.71			
30	011101005001	室外篮球场地面	1. 地面找平，环氧地坪 2. 具体材质及做法按甲方要求	m2	1000			
31	01B001	篮球架	1. 国标，带读秒计时器（篮板、篮筐、读秒器及控制台） 2. 电线电缆：WDZ-BYJ2.5单线40米 2. 具体材质及型号参数按甲方要求	个	2			
32	030509010001	LED大屏更换	1. 具体材质及型号参数	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县全民健身中心体育运动场
基础设施修缮改造提升项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			按甲方要求					
33	011302001004	吊顶修复	1. 60×60cm铝扣板 2. 篮球场顶高度13m 2. 具体材质及做法按甲方要求	m ²	19.8			
34	011104002001	地板更换	1. 室内球场地板更换（枫木地板篮球场专用） 2. 具体材质及做法按甲方要求	m ²	480			
35	01B002	座椅修复	1. 座椅松动加固 2. 膨胀螺丝固定(每个座位4个膨胀螺丝)、座椅修复 3. 具体材质及做法按甲方要求	个	650			
36	01B003	球场灯光布置	1. 包含灯具、改线、接线、连接至篮球架及LED大屏等位置 2. 拆除旧灯50盏 3. 安装50盏球场射灯：功率200W、温色6000K、额定功率AC/50-60Hz、额定电压160V-265V 4. 网线12*45=540m，（带PVC45米10cm线槽） 5. 体育场电子屏电源线：电线型号WDZ-BYJ4：240米（带pvc60米2.5cm线槽） 5. 电缆型：WDZ-BYJ2.5：40m（带pvc20米2.5cm线槽） 6. 室外运动场厕所电缆WDZ-BYJ2*2.5:100米 7. 十五孔插座：1个 8. 五孔插座：2个	项	1			
37	01B004	室外给水管网	1. PVC塑料管DN110 2. 具体材质及做法按甲方要求	m	40			
38	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：按设计要求	m ³	88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县全民健身中心体育运动场
基础设施修缮改造提升项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
39	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:砂	m3	8.8			
40	010103001002	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土	m3	79.2			
41	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5km以内	m3	8.8			
42	011302001005	吊顶天棚修复	羽毛球馆吊顶天棚修复	m2	30			
43	040205012001	隔离护栏修复	不锈钢护栏修复高度0.9m	m	33			
44	010403008001	大理石台阶修复	大理石台阶修复	m2	0.45			
45	011208001001	柱（梁）面装饰	大门柱彩色油漆	m2	66			
46	011407002001	天棚喷刷涂料	雨棚底彩色乳胶漆	m2	12			
		分部小计						
		措施项目						
1	021001001001	综合脚手架	[项目特征] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭拆脚手架、斜道、上斜平台 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 拆除脚手架后材料分类堆放	m2	30			
2	X011701012001	装饰装修脚手架	[项目特征] 1. 脚手架材质:钢管架 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	50			
3	011701006001	满堂脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:钢管 2. 搭设高度:13 3. 脚手架材质:焊接钢管 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运	m2	19.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县全民健身中心体育运动场
基础设施修缮改造提升项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放					
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	[项目特征] 1. 机械设备名称:挖掘机 2. 机械设备规格型号:反铲挖掘机 [工作内容] 1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县全民健身中心体育运动场基础设施
修缮改造提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县全民健身中心体育运动场基础设施
修缮改造提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

