

乌恰县黑孜苇乡阿热布拉克村美丽乡村建设项
目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：乌恰县黑孜苇乡阿热布拉克村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

工程地点：黑孜苇乡阿热布拉克村

工程名称：乌恰县黑孜苇乡阿热布拉克村美丽乡村建设项目

工程内容：黑孜苇乡阿热布拉克村3小队(奥义塔什干)主干道路面维修、环境整治及路面硬化。(具体内容详见工程量清单)。

1、本工程依据国家建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)中工程量计价方法及施工图纸计算的工程量。
2、本预算根据《新疆维吾尔自治区市政工程消耗定额2022年克州单位估价表》、《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗定额2022年克州单位估价表》、《通用安装工程及新疆维吾尔自治区补充消耗定额2022年克州单位估价表》关于调整克州地区建设工程定额人工费单价的通知，本估价表内人工费单价以综合工日表示，不分工种、技术等级。其中一类人工93元/工日；二类人工126元/工日；三类人工148元/工日。克州2024年4月份建筑安装工程材料价格信息及结算办法的通知编制。
3、规费税金按新建标(2019)4号文执行。

三、清单说明：

1、工程量清单列出的每个项目已包括涉及与该项目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。

2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。

3、投标人应填写工程量清单中所有工程项目的价格，凡技术规范和图

纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。

4、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。

5、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

6、工程量清单内容黑孜苇乡阿热布拉克村3小队(奥义塔什干)主干道路面维修、环境整治及路面硬化等。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌恰县黑孜苇乡阿热布拉克村美丽乡村建设 标段：乌恰县黑孜苇乡阿热布拉克村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		场地平整及其它						
1	040701001001	场地平整	1. 名称:场地平整1 2. 土壤类别:一、二类土 3. 弃土运距:施工单位自行考虑 4. 取土运距:施工单位自行考虑	m3	25000			
2	040701001002	场地平整	1. 名称:场地平整2 2. 土壤类别:一、二类土 3. 弃土运距:施工单位自行考虑 4. 取土运距:施工单位自行考虑	m3	8100			
3	040203005001	碎石	1. 材料品种:碎石路面 2. 厚度:20cm	m2	3300			
4	040203005002	碎石	1. 材料品种:碎石路面 2. 厚度:10cm	m2	3300			
5	050102001001	栽植乔木	1. 种类:榆树 2. 胸径或干径:2—3cm 3. 养护期:两年养护期	株	400			
6	050102001002	栽植乔木	1. 种类:杏树 2. 胸径或干径:2—3cm 3. 养护期:两年养护期	株	400			
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 机械挖土渠	m3	1894.4			
8	040701001003	场地平整	1. 名称:土渠平整	m2	5624			
9	040305001003	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.35			
10	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.25			
11	040501019001	防渗U型渠	1. 名称:防渗U型渠	m	96			
12	040309001001	刺丝围栏	1. 栏杆材质、规格:刺丝围栏 2. 25X25X30cmC25F200现浇砼 3. 高50cm网片 4. 三角钢桩每50m增设一根加强桩 5. 刺丝	m	6000			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌恰县黑孜苇乡阿热布拉克村美丽乡村建设 标段：乌恰县黑孜苇乡阿热布拉克村美丽乡村建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 三角钢构买成品, 围栏高度为1.5m					
13	041001001001	拆除路面	1. 材质: 拆除沥青路面及基层 2. 厚度: 19cm	m ²	950			
14	040202011001	碎石	1. 材料品种: 碎石垫层 2. 厚度: 15cm	m ²	950			
15	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土路面 2. 沥青混凝土种类: AC-16中粒式沥青混凝土 3. 厚度: 4cm	m ²	950			
16	040101002002	堆砌田埂	1. 名称: 堆砌田埂	m ³	35.25			
17	040501004001	塑料管	1. 材质及规格: DN300双壁波纹管 2. 连接形式: 胶圈接口	m	9			
		分部小计						
		分水闸（5座）						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1.5m 以内 3. 就近堆放利用	m ³	344.4			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于0.97 2. 填方材料品种: 利用方回填	m ³	196.8			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 施工单位自行考虑	m ³	147.6			
4	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格: 30厚砂砾石垫层	m ³	13.75			
5	040303015003	端墙	1. 混凝土强度等级: C30 F200W6 2. 厚度: 30cm	m ³	25.41			
6	040303015004	齿墙	1. 混凝土强度等级: C30 F200W6	m ³	13.44			
7	040303015005	边墙	1. 混凝土强度等级: C30 F200W6	m ³	7.97			
8	040303012001	闸室底板	1. 混凝土强度等级: C30 F200W6 2. 厚度: 30cm	m ³	4.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌恰县黑孜苇乡阿热布拉克村美丽乡村建设标段：乌恰县黑孜苇乡阿热布拉克村美丽乡村建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	040303015002	连接段底板	1. 混凝土强度等级:C30 F200W6 2. 厚度:30cm	m3	9.3			
10	040303020001	工作桥板	1. 混凝土强度等级:C30 F200W6	m3	0.6			
11	040303015006	扭面	1. 混凝土强度等级:30 cm厚C30细石砌碇	m3	25.4			
12	04B001	高压闭孔板	1. 2cm厚高压闭孔板	m3	0.45			
13	04B002	651橡胶止水带	1. 651橡胶止水带 2. 规格300×φ40×8mm	m	51			
14	040602031001	闸门	1. 材料品种、规格:0.6 ×0.8m定型钢闸门 2. 其他:含防腐	座	5			
15	040602031002	闸门	1. 材料品种、规格:1.2 ×0.8m定型钢闸门 2. 其他:含防腐	座	5			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011702011001	直形墙	直形墙模版	m2	25			
2	011705001001	大型机械设备进出 场及安拆	1. 机械设备名称:履带 式挖掘机	台次	1			
3	011705001002	大型机械设备进出 场及安拆	1. 机械设备名称:履带 式推土机	台次	1			
4	041102014001	连接段底板模版	1. 构件类型:连接段底 板模版	m2	6.12			
5	041102017001	端墙模板	1. 构件类型:端墙模板	m2	238			
6	041102017002	边墙模板	1. 构件类型:边墙模板	m2	74.7			
7	041102017003	齿墙模板	1. 构件类型:齿墙模板	m2	114.6			
8	041102014002	闸室底板模版	1. 构件类型:闸室底板 模版	m2	6.12			
9	041102014003	工作桥板模版	1. 构件类型:工作桥板 模版	m2	1.8			
10	041102017004	扭面模板	1. 构件类型:扭面模板	m2	59.4			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌恰县黑孜苇乡阿热布拉克村美丽乡村建设项目建设项目 标段：乌恰县黑孜苇乡阿热布拉克村美丽乡村建设项目建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.03				
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	041109002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	041109004001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.06				
10	X041109010001	检验试验费						
11	X041109010002	其中：自检试验费		0				
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.02				
13	X041109012001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌恰县黑孜苇乡阿热布拉克村美丽乡村建设项目建设项目 标段：乌恰县黑孜苇乡阿热布拉克村美丽乡村建设项目建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	04B990	施工因素增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.74				
15	04B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.24				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌恰县黑孜苇乡阿热布拉克村美丽乡村建设项目 标段：乌恰县黑孜苇乡阿热布拉克村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：乌恰县黑孜苇乡阿热布拉克村美丽乡村建设项目

标段：乌恰县黑孜苇乡阿热布拉克村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：乌恰县黑孜苇乡阿热布拉克村美丽乡村建设项目 标段：乌恰县黑孜苇乡阿热布拉克村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：乌恰县黑孜苇乡阿热布拉克村美丽乡村建设项目 标段：乌恰县黑孜苇乡阿热布拉克村美丽乡村建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

