

乌恰县波斯坦铁列克乡依买克
村晚熟樱桃示范园提升改造项目 工程
目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

乌恰县波斯坦铁列克乡
依买克村晚熟樱桃示范
园提升改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌恰县波斯坦铁列克乡依买克村晚熟樱桃 标段：乌恰县波斯坦铁列克乡依买克村
示范园提升改造项目 晚熟樱桃示范园提升改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		围栏工程						
1	040205012001	刺丝围栏	1. 名称：刺丝围栏 2. 高度1.5m，50*50*5 三角钢柱间距3m 3. 底部网片高0.6m 4. 立柱基础为0.4*0.4* 0.4的C25混凝土 5. 含刷防锈漆 6. 其他详见图纸设计	m	5300			
2	04B001	围栏大门	1. 围栏大门 2. 规格：4m*1.5m 3. 含门锁等五金配件 4. 其他详见图纸设计	樘	2			
3	040406003001	混凝土柱	1. 围栏大门立柱 2. 强度：C25F200 3. 其他详见图纸设计	m3	1.22			
		分部小计						
		道路工程						
1	040202001001	路床整形	1. 路床整形 2. 其他详见图纸设计	m2	25480			
2	040202009001	砂砾石	1. 40cm砂砾石回填夯实 2. 其他详见图纸设计	m2	22540			
3	040202011001	碎石	1. 15cm碎石回填夯实 2. 其他详见图纸设计	m2	4800			
4	040101001001	挖一般土方	1. 砂砾石开挖 2. 其他详见图纸设计	m3	3685.5			
5	040103001005	回填方	1. 跨洪沟土方回填 2. 其他详见图纸设计	m3	3342.5			
		分部小计						
		管道工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 运距自行考虑 3. 其他详见图纸设计	m3	4806.2			
2	040103001001	回填方	1. 管区回填压实 2. 运距自行考虑 3. 其他详见图纸设计	m3	833.34			
3	040103001002	回填方	1. 自然回填区 2. 运距自行考虑 3. 其他详见图纸设计	m3	3864.38			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌恰县波斯坦铁列克乡依买克村晚熟樱桃 标段：乌恰县波斯坦铁列克乡依买克村
示范园提升改造项目 晚熟樱桃示范园提升改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	040305001001	垫层	1. 砂砾石垫层 2. 回填夯实后相对紧密度达到0.75以上 3. 运距自行考虑 4. 其他详见图纸设计	m3	27.49			
5	040501004001	塑料管	1. PE塑料管 2. 管径DN315 3. 其他详见图纸设计	m	1010			
6	040501004002	塑料管	1. PE塑料管 2. 管径DN315 3. 穿钢套管 4. 其他详见图纸设计	m	15			
7	040502008001	钢套管	1. 钢套管 2. 管径400，厚度7mm 3. 其他详见图纸设计	m	15			
8	040103001003	回填方	1. 钢套管内细沙填充 2. 运距自行考虑 3. 其他详见图纸设计	m3	0.71			
9	040501001001	混凝土管	1. 预制混凝土涵管 2. 直径1200mm 3. 其他详见图纸设计	m	8			
10	040308005001	防腐涂料	1. 环氧煤沥青漆外防腐 2. 底漆1道，面漆2道，干膜厚度不小于0.2mm 3. 部位：涵管外壁 4. 其他详见图纸设计	m2	30.14			
11	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 涵管进出口挡墙 2. 混凝土强度：C30F20 OW6 3. 其他详见图纸设计	m3	18.48			
12	040201007001	抛石挤淤	1. 抛石挤淤 2. 厚50cm 3. 其他详见图纸设计	m3	25			
13	040101003001	挖基坑土方	1. 挖基坑土方 2. 运距自行考虑 3. 其他详见图纸设计	m3	41.04			
14	040103001004	回填方	1. 开挖料回填 2. 运距自行考虑 3. 其他详见图纸设计	m3	35.01			
15	040504002001	混凝土井	1. 锥体喇叭井 2. 高度2m以内 3. 井内侧1:2水泥砂浆，外侧热沥青防腐两遍	座	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌恰县波斯坦铁列克乡依买克村晚熟 标段：乌恰县波斯坦铁列克乡依买克村晚熟樱桃
 樱桃示范园提升改造项目 示范园提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.03				
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	041109002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	041109004001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.06				
10	X041109010001	检验试验费						
11	X041109010002	其中：自检试验费		0				
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.02				
13	X041109012001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

