

编制说明

建设项目名称：2025年乌恰县农村公路养护项目

第1页 共3页

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则

编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸

的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，

由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，

按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第 15.4

款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的

相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量

清单计量规则”“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的

依据。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、

保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

编制说明

建设工程名称：2025年乌恰县农村公路养护项目

第2页 共3页

工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量

清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子

目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：本工程暂列金74000.00元。

3. 计日工说明

3.1 总则

（1）本说明应参照通用合同条款第 15.7 款一并理解。

（2）未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到监理人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝。

（3）投标人应在计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价，该基本单价或租价适用于监理人指令的任何数量的计日工的结算与支付。计日工的劳务、

材料和施工机械由招标人（或发包人）列出正常的估计数量，投标人报出单价，计

算出计日工总额后列入工程量清单汇总表中并进入评标价。

（4）计日工不调价。

3.2 计日工劳务

（1）在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并开始从事指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。

只有

直接从事指定的工作，且能胜任该工作的工人才能计工，随同工人一起做工的班长

应计算在内，但不包括领工（工长）和其他质检管理人员。

（2）承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按承包人填报的“计日工劳务单价表”所列单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、

税费、利润等所有附加费，说明如下：
a. 劳务基本单价包括：承包人劳务的全部直接费用，如：工资、加班费、津贴、

编制说明

建设工程名称：2025年乌恰县农村公路养护项目第3页 共3页

工作台、脚手架、临时设施费，手动机具与工具的使用及维修，以及上述各项伴随而来的费用。

3.3 计日工材料承包人可以得到计日工使用的材料费用（上述 3.2 款已计入劳务费内的材料费用除外）的支付，此费用按承包人“计日工材料单价表”中所填报的单价计算，该单

价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

- （1）材料基本单价按供货价加运杂费（到达承包人现场仓库）、保险费、仓库管理费以及运输损耗等计算；
- （2）承包人的利润、管理、质检、保险、税费及其他附加费；
- （3）从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述基本单价内。

3.4 计日工施工机械

（1）承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付，该费用按承包人填报的“计日工施工机械单价表”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。

（2）在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按实际工作小时支付。除非经监理人的同意，计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到监理人指令的计日工作业的另一现场往返运送时间包括在内。



工程量清单表

编制范围：2025年乌恰县农村公路养护项目

第1页 共6页

[illegible]

工程量清单表

编制范围：2025年乌恰县农村公路养护项目

第2页 共6页

吾合沙鲁乡					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路基土石方				
202-2	挖除旧路面				
-b	沥青混凝土路面	m2	84.000		
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-c	借土填方	m3	630.000		
300	清单 第300章 路面				
302-1	砂砾垫层（底基层）				
-a	厚50mm找平层	m2	84.000		
305-1	透层	m2	85.000		
307-1	细粒式沥青混凝土				
-a	厚40mm（AC-13）	m2	84.000		
308-1	旧路面处理				
-a	槽坑处治	m2	653.730		
309-1	陪路肩	m3	0.280		
600	清单 第600章 防护				
602-1	护坡				
-a	混凝土护坡				
-a-1	现浇混凝土护坡	m3	97.180		
-b	铅丝石笼	m3	26.000		
603-1	挡土墙				
-b	混凝土挡土墙	m3	659.080		
700	清单 第700章 安全设施				
701-1	示警桩	根	47.000		
706-1	路面标线（热熔标线）	m2	62.000		
701-2	塑料警示柱	根	16.000		
吾合沙鲁乡		合计 人民币	0.00	元	

工程量清单表

编制范围：2025年乌恰县农村公路养护项目

第4页 共6页

铁列克乡					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路基土石方				
202-2	挖除旧路面				
-b	沥青混凝土路面	m2	681.500		
202-3	拆除结构物				
-b	混凝土结构	m3	15.620		
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-c	借土填方	m3	300.000		
205-1	特殊路基处理				
-a	路基翻松碾压	m2	682.500		
300	清单 第300章 路面				
302-1	砂砾垫层（底基层）				
-a	找平层	m3	41.650		
305-1	透层	m2	681.500		
307-1	细粒式沥青混凝土				
-a	厚40mm（AC-13）	m2	681.500		
303-1	旧路面处理				
-a	路面清理土方	m3	90.000		
308-1	旧路面处理				
-a	槽坑处治	m2	891.630		
309-1	陪路肩	m3	8.280		
400	清单 第400章 桥梁通道				
404	桥梁涵洞维修加固工程				
404-2	涵洞八字墙恢复	m3	34.130		
404-2	涵洞清淤	m3	296.000		
404-2	桥锥坡修复	m3	53.250		
500	清单 第500章 排水与涵洞				
503-1	过水路面				
-a	混凝土（恢复截水墙）	m3	17.000		
-b	过水路面	m2	144.000		
600	清单 第600章 防护				
602-1	护坡				
-a	混凝土护坡				
-a-1	现浇混凝土护坡	m3	156.530		
-b	铅丝石笼	m3	14.000		
603-1	挡土墙				
-b	混凝土挡土墙	m3	206.480		
604-1	河道防护				
-b	导流设施（护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥坡）				
-b-1	土坝填筑	m3	240.000		

工程量清单单价分析表

编制范围：2025年乌恰县农村公路养护项目

第1页 共2页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
1	104-1	施工场地建设费															
2	105-1	安全生产费															
3	202-2-b	沥青混凝土路面															
4	204-1-c	借土填方															
5	302-1-a	厚50mm找平层															
6	305-1	透层															
7	307-1-a	厚40mm (AC-13)															
8	308-1-a	槽坑处治															
9	309-1	陪路肩															
10	-a-a-1	现浇混凝土护坡															
11	602-1-b	铅丝石笼															
12	603-1-b	混凝土挡土墙															
13	701-1	示警桩															
14	706-1	路面标线（热熔标线）															
15	701-2	塑料警示柱															
16	308-1-a	槽坑处治															
17	202-2-b	沥青混凝土路面															
18	202-3-b	混凝土结构															
19	204-1-c	借土填方															
20	205-1-a	路基翻松碾压															
21	302-1-a	找平层															
22	305-1	透层															
23	307-1-a	厚40mm (AC-13)															

工程量清单单价分析表

编制范围：2025年乌恰县农村公路养护项目

第2页 共2页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
24	303-1-a	路面清理土方															
25	308-1-a	槽坑处治															
26	309-1	陪路肩															
27	404-2	涵洞八字墙恢复															
28	404-2	涵洞清淤															
29	404-2	桥锥坡修复															
30	503-1-a	混凝土（恢复截水墙）															
31	503-1-b	过水路面															
32	-a-a-1	现浇混凝土护坡															
33	602-1-b	铅丝石笼															
34	603-1-b	混凝土挡土墙															
35	-b-b-1	土坝填筑															
36	-b-b-2	混凝土坝															
37	701-2	示警桩															
38	701-3	钢制道口标柱															
39	705-1-a	A=700单柱式铝合金标志牌															
40		挖掘机															
41		装载机															