

乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村鱼塘提升改造项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村鱼塘提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程投标报价汇总表

工程名称：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村鱼塘提升改造项目

标段：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村鱼塘提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	钓鱼台栈道19座，单个长12.8m		
1.2	新建栈道（1057m长，宽1.2m）		
1.3	道路硬化		
1.4	引水管道		
1.5	鱼塘改造		
1.6	鱼塘防渗工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村鱼塘提升改造项目 标段：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村鱼塘提升改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		钓鱼台栈道19座，单个长12.8m						
1	04B005	木栈道	1、面层90*50实木做防腐处理，面层宽1200mm 2、木栈道两侧各用2个Φ6*100沉头螺钉与150*50枕木固定 3、基础与面层用Φ8*150@1000钢筋预埋连接 4、基础详图纸（另计）	m2	486.4			
2	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件热轧带肋钢筋 HRB335 Φ12	t	0.456			
3	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件热轧带肋钢筋 HRB335 Φ16	t	4.047			
4	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 一级钢 Φ8	t	2.337			
5	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件热轧带肋钢筋 HRB335 Φ<10	t	0.38			
6	010501003002	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.6			
7	011702001005	基础	[项目特征] 1. 基础类型：独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	60.8			
8	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m3	6.38			
9	011702002002	矩形柱	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	110.58			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村鱼塘提升改造项目
 标段：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村鱼塘提升改造项目
 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等					
10	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	28.6			
11	011702006002	矩形梁	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	402.23			
12	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:投标单位自行考虑	m3	193.12			
13	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	193.12			
		分部小计						
		新建栈道（1057m长，宽1.2m）						
1	04B003	木栈道	1、面层90*50实木做防腐处理，面层宽1200mm 2、木栈道两侧各用2个Φ6*100沉头螺钉与150*50枕木固定 3、基础与面层用Φ8*150@1000钢筋预埋连接 4、基础详图纸（另计）	m2	1268.4			
2	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	45.1			
3	011702001006	基础	[项目特征] 1. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	450.99			
4	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	352.33			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村鱼塘提升改造项目
 标段：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村鱼塘提升改造项目
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 挖土深度:1.0m以内 3. 弃土运距:投标单位自行考虑					
5	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	307.23			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	45.1			
		分部小计						
		道路硬化						
1	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm水泥混凝土面层 3. 包含养护、模板	m2	1589			
2	040202009001	砂砾石	1. 厚度:15cm级配砂砾基层	m2	1746.5			
3	040901001001	现浇构件钢筋	1. 名称:传力杆 2. 钢筋种类:带肋钢筋直径28mm	t	1.864			
		分部小计						
		引水管道						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	280			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:无侵蚀性素土 3. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	280			
3	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:De300 PE管 2. 铺设深度:1.0m	m	200			
		分部小计						
		鱼塘改造						
1	040103002001	余方弃置	1. 挖淤泥并外运 2. 废弃料品种:淤泥 3. 运距:500m	m3	27601			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村鱼塘提升改造项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村鱼塘提升改造项目 标段：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村鱼塘提升改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.77				
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	4.32				
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	041109002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	041109004001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.39				
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.2				
10	X041109010001	检验试验费						
11	X041109010002	其中：自检试验费		0				
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.1				
13	X041109012001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村鱼塘提升改造项目 标段: 乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村鱼塘提升改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村鱼塘提升改造项目

标段：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村鱼塘提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：