

乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道 工程
提升改造

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2025年03月05日

工程项目总价表

合同编号:

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

第1页 共25页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	5001	水利建筑工程							
1.1		新建配水主管							
1.1.1		管道部分							
1.1.1.1	500101002002	土方开挖	1、土类分级： 砂砾石开挖 2、工作内容： 机械挖运、就近堆放利用	m3	2061.9				
1.1.1.2	500101002001	土方开挖	1、土类分级： 砂砾石开挖 2、工作内容： 人工开挖、就近堆放利用	m3	26.1				
1.1.1.3	500103001001	土方填筑	1、填方来源、运距：开挖料回填（利用方、机械推填） 2、回填要求：符合设计及规范要求。 3、工作内容：推土，平整，洒水，机械碾压等	m3	1653.5				
1.1.1.4	500103007001	土方填筑	1、填方来源、运距：开挖料回填（利用方、人工筛分细料夯填） 2、回填要求：符合设计及规范要求。 3、工作内容：推土，平整，洒水，夯实等	m3	434.5				
1.1.2		闸阀井（预制钢筋砼）		座	9				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

第2页 共25页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1	500101002003	土方开挖	1、土类分级： 砂砾石开挖 2、工作内容： 机械挖运、就近堆放利用	m3	335.59				
1.1.2.2	500101002004	土方开挖	1、土类分级： 砂砾石开挖 2、工作内容： 人工开挖、就近堆放利用	m3	21.8				
1.1.2.3	500103001002	土方填筑	1、填方来源、运距：开挖料回填（利用方、机械夯填、井壁四周1m范围内） 2、回填要求：符合设计及规范要求。 3、工作内容：推土，平整，洒水，机械碾压等	m3	166.83				
1.1.2.4	500103001003	土方填筑	1、填方来源、运距：开挖料回填（利用方、机械推填、井壁四周1m范围外） 2、回填要求：符合设计及规范要求。 3、工作内容：推土，平整，洒水，机械碾压等	m3	190.56				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

第3页 共25页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.5	500109001001	普通混凝土	1、部位：现浇砼垫层 2、混凝土强度等级：C25F200 现浇砼垫层（ $\delta=15\text{cm}$ 、抗硫酸盐水泥） 3、工作内容：清底、拌合、浇筑、捣固、抹平、养生、材料场内运输等	m ³	4.67				
1.1.2.6	500109001002	普通混凝土	1、部位：现浇砼支墩 2、混凝土强度等级：C25F200 现浇砼支墩（ $\delta=20\text{cm}$ 、抗硫酸盐水泥） 3、工作内容：清底、拌合、浇筑、捣固、抹平、养生、材料场内运输等	m ³	0.16				
1.1.2.7	500105010001	砂浆勾缝	1、部位：接缝处 2、混凝土强度等级：1:2防水砂浆勾缝（接缝处、2层厚1cm） 3、工作内容：清底、拌合、勾缝、抹平、养生、材料场内运输等	m ²	21.2				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

第4页 共25页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.8	500105011001	砂浆封堵	1、部位：管道穿洞四周防水砂浆封堵 2、混凝土强度等级：防水砂浆封堵 3、工作内容：清底、拌合、勾缝、抹平、养生、材料场内运输等	m ³	0.12				
1.1.2.9	500114001001	其他永久建筑工程	1、名称：预制C30F200成品检查井（ $\delta=12\text{cm}$ 、 $H=1.5\text{m}$ 、含外防腐） 2、工作内容：采购，安装，材料场内运输等	套	9				
1.1.2.10	500114001002	其他永久建筑工程	1、名称：预制C30F200成品检查井喇叭口（ $\delta=12\text{cm}$ 、 $H=0.5\text{m}$ 、含外防腐） 2、工作内容：采购，安装，材料场内运输等	套	9				
1.1.2.11	500114001003	其他永久建筑工程	1、名称：DN700铸铁井盖及井座（承重 $\geq 30\text{t}$ ） 2、工作内容：采购，安装，材料场内运输等	套	9				
1.1.2.12	500111001001	钢筋加工及安装	1、名称：钢爬梯（含外防腐） 2、工作内容：采购，安装，材料场内运输等	t	0.25				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

第5页 共25页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.13	500114001004	其他永久建筑工程	1、名称：DN110 PE排水管 2、工作内容：采购，安装，材料场内运输等	m	3.6				
1.1.2.14	500110001001	普通模板	1、名称：模板安拆 2、工作内容：模板制作、安装、涂脱模剂；模板拆除、修理、整堆等	m ²	3.05				
1.2		新建配水支管							
1.2.1		管道部分							
1.2.1.1	500101002005	土方开挖	1、土类分级：砂砾石开挖 2、工作内容：机械挖甩、就近堆放利用	m ³	4417.62				
1.2.1.2	500101002006	土方开挖	1、土类分级：砂砾石开挖 2、工作内容：人工开挖、就近堆放利用	m ³	221.52				
1.2.1.3	500103001004	土方填筑	1、填方来源、运距：开挖料回填（利用方、机械推填） 2、回填要求：符合设计及规范要求。 3、工作内容：推土，平整，洒水，机械碾压等	m ³	3871.76				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

第6页 共25页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.4	500103007002	土方填筑	1、填方来源、运距：开挖料回填（利用方、人工筛分细料夯填） 2、回填要求：符合设计及规范要求。 3、工作内容：推土，平整，洒水，夯实等	m3	767.38				
1.2.1.5	500109001003	普通混凝土	1、部位：镇墩 2、混凝土强度等级：C25F200镇墩砼（抗硫酸盐水泥） 3、工作内容：清底、拌合、浇筑、捣固、抹平、养生、材料场内运输等	m3	4.75				
1.2.1.6	500114001005	其他永久建筑工程	1、部位：管道穿墙（钢筋砼） 2、工作内容：开洞、现场清理等	次	60				
1.2.1.7	500110001002	普通模板	1、名称：模板安拆 2、工作内容：模板制作、安装、涂脱模剂；模板拆除、修理、整堆等	m2	7.13				
1.2.2		水表井（预制钢筋砼）		座	26				
1.2.2.1	500101002007	土方开挖	1、土类分级：砂砾石开挖 2、工作内容：机械挖运、就近堆放利用	m3	969.47				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

第7页 共25页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.2	500101002008	土方开挖	1、土类分级： 砂砾石开挖 2、工作内容： 人工开挖、就近堆放利用	m3	62.99				
1.2.2.3	500103001005	土方填筑	1、填方来源、运距：开挖料回填（利用方、机械夯填、井壁四周1m范围内） 2、回填要求：符合设计及规范要求。 3、工作内容：推土，平整，洒水，机械碾压等	m3	486.63				
1.2.2.4	500103001006	土方填筑	1、填方来源、运距：开挖料回填（利用方、机械推填、井壁四周1m范围外） 2、回填要求：符合设计及规范要求。 3、工作内容：推土，平整，洒水，机械碾压等	m3	545.83				
1.2.2.5	500109001004	普通混凝土	1、部位：现浇砼垫层 2、混凝土强度等级：C25F200 现浇砼垫层（ $\delta=15\text{cm}$ 、抗硫酸盐水泥） 3、工作内容：清底、拌合、浇筑、捣固、抹平、养生、材料场内运输等	m3	13.5				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

第8页 共25页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.6	500109001005	普通混凝土	1、部位：现浇砼支墩 2、混凝土强度等级：C25F200 现浇砼支墩（ $\delta=20\text{cm}$ 、抗硫酸盐水泥） 3、工作内容：清底、拌合、浇筑、捣固、抹平、养生、材料场内运输等	m3	0.47				
1.2.2.7	500105010002	砂浆勾缝	1、部位：接缝处 2、混凝土强度等级：1:2防水砂浆勾缝（接缝处、2层厚1cm） 3、工作内容：清底、拌合、勾缝、抹平、养生、材料场内运输等	m2	61.23				
1.2.2.8	500105011002	砂浆封堵	1、部位：管道穿洞四周防水砂浆封堵 2、混凝土强度等级：防水砂浆封堵 3、工作内容：清底、拌合、勾缝、抹平、养生、材料场内运输等	m3	0.35				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

第9页 共25页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.9	500114001006	其他永久建筑工程	1、名称：预制C30F200成品检查井 ($\delta=12\text{cm}$ 、 $H=1.5\text{m}$ 、含外防腐) 2、工作内容：采购，安装，材料场内运输等	套	26				
1.2.2.10	500114001007	其他永久建筑工程	1、名称：预制C30F200成品检查井喇叭口 ($\delta=12\text{cm}$ 、 $H=0.5\text{m}$ 、含外防腐) 2、工作内容：采购，安装，材料场内运输等	套	26				
1.2.2.11	500114001008	其他永久建筑工程	1、名称：DN700铸铁井盖及井座 (承重 $\geq 30\text{t}$) 2、工作内容：采购，安装，材料场内运输等	套	26				
1.2.2.12	500111001002	钢筋加工及安装	1、名称：钢爬梯(含外防腐) 2、工作内容：采购，安装，材料场内运输等	t	0.73				
1.2.2.13	500114001009	其他永久建筑工程	1、名称：DN110 PE排水管 2、工作内容：采购，安装，材料场内运输等	m	10.4				
1.2.2.14	500110001003	普通模板	1、名称：模板安拆 2、工作内容：模板制作、安装、涂脱模剂；模板拆除、修理、整堆等	m ²	8.8				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

第10页 共25页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.3		混凝土拆除恢复							
1.2.3.1	500109010001	混凝土凿除	1、凿除部位及断面尺寸：机械拆除混凝土 2、运距：3km 3、工作内容：拆除、装车、外运、现场清理等	m3	707.2				
1.2.3.2	500109011001	其他混凝土	1、部位：混凝土路面恢复 2、混凝土强度等级：C25F200 混凝土路面恢复（厚18cm） 3、工作内容：清底、拌合、浇筑、捣固、抹平、养生、材料场内运输等	m2	280				
1.2.3.3	500109011002	其他混凝土	1、部位：混凝土路面恢复 2、混凝土强度等级：C25F200 混凝土地坪恢复（厚15cm） 3、工作内容：清底、拌合、浇筑、捣固、抹平、养生、材料场内运输等	m2	312.8				
1.2.3.4	500109011003	其他混凝土	1、部位：混凝土路面恢复 2、混凝土强度等级：C25F200 混凝土散水恢复（厚10cm） 3、工作内容：清底、拌合、浇筑、捣固、抹平、养生、材料场内运输等	m2	114.4				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

第11页 共25页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.4		更换闸阀井（预制钢筋砼）		座	4				
1.2.4.1	500101002009	土方开挖	1、土类分级：砂砾石开挖 2、工作内容：机械挖运、就近堆放利用	m3	149.15				
1.2.4.2	500101002010	土方开挖	1、土类分级：砂砾石开挖 2、工作内容：人工开挖、就近堆放利用	m3	9.69				
1.2.4.3	500103001007	土方填筑	1、填方来源、运距：开挖料回填（利用方、机械弃填、井壁四周1m范围内） 2、回填要求：符合设计及规范要求。 3、工作内容：推土，平整，洒水，机械碾压等	m3	72.77				
1.2.4.4	500103001008	土方填筑	1、填方来源、运距：开挖料回填（利用方、机械推填、井壁四周1m范围外） 2、回填要求：符合设计及规范要求。 3、工作内容：推土，平整，洒水，机械碾压等	m3	86.07				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

第12页 共25页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.4.5	500109001006	普通混凝土	1、部位：现浇砼垫层 2、混凝土强度等级：C25F200 现浇砼垫层（ $\delta=15\text{cm}$ 、抗硫酸盐水泥） 3、工作内容：清底、拌合、浇筑、捣固、抹平、养生、材料场内运输等	m3	2.08				
1.2.4.6	500109001007	普通混凝土	1、部位：现浇砼支墩 2、混凝土强度等级：C25F200 现浇砼支墩（ $\delta=20\text{cm}$ 、抗硫酸盐水泥） 3、工作内容：清底、拌合、浇筑、捣固、抹平、养生、材料场内运输等	m3	0.07				
1.2.4.7	500105010003	砂浆勾缝	1、部位：接缝处 2、混凝土强度等级：1:2防水砂浆勾缝（接缝处、2层厚1cm） 3、工作内容：清底、拌合、勾缝、抹平、养生、材料场内运输等	m2	9.42				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

第13页 共25页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.4.8	500105011003	砂浆封堵	1、部位：管道穿洞四周防水砂浆封堵 2、混凝土强度等级：防水砂浆封堵 3、工作内容：清底、拌合、勾缝、抹平、养生、材料场内运输等	m3	0.05				
1.2.4.9	500114001010	其他永久建筑工程	1、名称：预制C30F200成品检查井（ $\delta=12\text{cm}$ 、 $H=1.5\text{m}$ 、含外防腐） 2、工作内容：采购，安装，材料场内运输等	套	4				
1.2.4.10	500114001011	其他永久建筑工程	1、名称：预制C30F200成品检查井喇叭口（ $\delta=12\text{cm}$ 、 $H=0.5\text{m}$ 、含外防腐） 2、工作内容：采购，安装，材料场内运输等	套	4				
1.2.4.11	500114001012	其他永久建筑工程	1、名称：DN700铸铁井盖及井座（承重 $\geq 30\text{t}$ ） 2、工作内容：采购，安装，材料场内运输等	套	4				
1.2.4.12	500111001003	钢筋加工及安装	1、名称：钢爬梯（含外防腐） 2、工作内容：采购，安装，材料场内运输等	t	0.11				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

第14页 共25页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.4.13	500114001013	其他永久建筑工程	1、名称：DN110 PE排水管 2、工作内容：采购，安装，材料场内运输等	m	1.6				
1.2.4.14	500105009001	砌体拆除	1、拆除要求：废井拆除（机械拆除、外运3.0km）	座	4				
1.2.4.15	500110001004	普通模板	1、名称：模板安拆 2、工作内容：模板制作、安装、涂脱模剂；模板拆除、修理、整堆等	m ²	1.35				
1.3		接口岸主管道改建							
1.3.1		管道部分							
1.3.1.1	500101002011	土方开挖	1、土类分级：砂砾石开挖 2、工作内容：机械挖运、就近堆放利用	m ³	228.69				
1.3.1.2	500101002012	土方开挖	1、土类分级：砂砾石开挖 2、工作内容：人工开挖、就近堆放利用	m ³	14.85				
1.3.1.3	500103001009	土方填筑	1、填方来源、运距：开挖料回填（利用方、机械推填） 2、回填要求：符合设计及规范要求。 3、工作内容：推土，平整，洒水，机械碾压等	m ³	189.64				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

第15页 共25页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1.4	500103007003	土方填筑	1、填方来源、运距：开挖料回填（利用方、人工筛分细料夯填） 2、回填要求：符合设计及规范要求。 3、工作内容：推土，平整，洒水，夯实等	m3	53.9				
1.3.1.5	500109001008	普通混凝土	1、部位：镇墩 2、混凝土强度等级：C25F200 镇墩砼（抗硫酸盐水泥） 3、工作内容：清底、拌合、浇筑、捣固、抹平、养生、材料场内运输等	m3	0.43				
1.3.1.6	500110001005	普通模板	1、名称：模板安拆 2、工作内容：模板制作、安装、涂脱模剂；模板拆除、修理、整堆等	m2	0.65				
1.3.2		检修井（圆形砖砌）		座	1				
1.3.2.1	500101002013	土方开挖	1、土类分级：砂砾石开挖 2、工作内容：机械挖运、就近堆放利用	m3	22.41				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

第16页 共25页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.2.2	500103007004	土方填筑	1、填方来源、运距：开挖料回填（利用方、机械夯填） 2、回填要求：符合设计及规范要求。 3、工作内容：推土，平整，洒水，夯实等	m3	12.21				
1.3.2.3	500109001009	普通混凝土	1、部位：现浇砼垫层 2、混凝土强度等级：C25F200素砼垫层（抗硫酸盐水泥） 3、工作内容：清底、拌合、浇筑、捣固、抹平、养生、材料场内运输等	m3	0.61				
1.3.2.4	500109001010	普通混凝土	1、部位：现浇砼支墩 2、混凝土强度等级：C25F200素砼支墩（抗硫酸盐水泥） 3、工作内容：清底、拌合、浇筑、捣固、抹平、养生、材料场内运输等	m3	0.08				
1.3.2.5	500105006001	砌砖	1、品种、规格及强度等级：砖砌井壁（Mu10粘土多孔砖） 2、工作内容：清底、砌筑、勾缝、材料场内运输等	m3	2.78				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

第17页 共25页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.2.6	500111001004	钢筋加工及安装	1、名称：钢爬梯（含外防腐） 2、工作内容：采购，安装，材料场内运输等	t	0.02				
1.3.2.7	500114001014	其他永久建筑工程	1、名称：DN110 PE排水管 2、工作内容：采购，安装，材料场内运输等	m	0.4				
1.3.2.8	500105011004	沥青防腐	1、防腐类型：沥青防腐层 2、防腐厚度：刷两遍 3、工作内容：清洗、融化、浇涂、材料场内运输等	m ²	28.74				
1.3.2.9	500105010004	砌体砂浆抹面	1、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆抹面（厚2cm） 2、工作内容：清底、拌合、抹平、养生、材料场内运输等	m ²	11.05				
1.3.2.10	500114001015	其他永久建筑工程	1、名称：DN700 铸铁井盖及井座（承重≥30t） 2、工作内容：采购，安装，材料场内运输等	套	1				
1.3.2.11	500110001006	普通模板	1、名称：模板安拆 2、工作内容：模板制作、安装、涂脱模剂；模板拆除、修理、整堆等	m ²	0.48				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

第18页 共25页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.3		DN800顶管穿公路（含施工及专项设计、附件等费用）							
1.3.3.1	500114001016	其他永久建筑工程	1、名称：DN800顶管穿公路（含施工及专项设计、附件等费用） 2、工作内容：工作坑开挖、接收坑开挖、设备安拆、砼管顶进、现场清理等	m	14				
1.4		拆除及恢复							
1.4.1	500114001017	其他永久建筑工程	施工管道沿线开挖管沟拆除围墙、恢复及农户自有绿化带的恢复	项	1				
2	5002	水利安装工程							
2.1		新建配水主管							
2.1.1		管道部分							
2.1.1.1	500202008001	管道安装	1、型号规格：DN160PE管（1.6MPa） 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	m	410				
2.1.1.2	500202008002	管道安装	1、型号规格：DN110PE管（1.6MPa） 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	m	380				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

第19页 共25页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.3	500202009001	管件安装	1、型号规格：DN160 135° 弯头 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	个	2				
2.1.1.4	500202009002	管件安装	1、型号规格：DN110 135° 弯头 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	个	2				
2.1.2		检修排气井（DN110）							
2.1.2.1	500202009003	管件安装	1、型号规格：DN110钢制蝶阀 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	个	2				
2.1.2.2	500202009004	管件安装	1、型号规格：DN110PE法兰芯 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	套	3				
2.1.2.3	500202009005	管件安装	1、型号规格：DN110钢制法兰盘（含螺栓） 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	套	1				
2.1.2.4	500202009006	管件安装	1、型号规格：异径三通DN110×50×110 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	个	3				

分类分项工程量清单

合同编号：

第20页 共25页

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.5	500202009007	管件安装	1、型号规格：DN50自动进排气阀 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	个	3				
2.1.3		分水井(DN110)							
2.1.3.1	500202009008	管件安装	1、型号规格：DN110钢制蝶阀 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	个	6				
2.1.3.2	500202009012	管件安装	1、型号规格：DN50钢制蝶阀 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	个	6				
2.1.3.3	500202009011	管件安装	1、型号规格：DN110PE法兰芯 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	套	6				
2.1.3.4	500202009010	管件安装	1、型号规格：DN50PE法兰芯 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	套	6				
2.1.3.5	500202009009	管件安装	1、型号规格：异径三通DN110×50×110 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	个	6				
2.1.4		检修排气井(DN160)							
2.1.4.1	500202009013	管件安装	1、型号规格：DN160钢制蝶阀 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	个	1				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

第21页 共25页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.4.2	500202009014	管件安装	1、型号规格： DN110钢制蝶阀 2、工作内容： 安装，调试，材料场内运输等	个	1				
2.1.4.3	500202009015	管件安装	1、型号规格： DN160PE法兰芯 2、工作内容： 安装，调试，材料场内运输等	套	1				
2.1.4.4	500202009016	管件安装	1、型号规格： DN110PE法兰芯 2、工作内容： 安装，调试，材料场内运输等	套	1				
2.1.4.5	500202009017	管件安装	1、型号规格： DN160钢制法兰盘（含螺栓） 2、工作内容： 安装，调试，材料场内运输等	套	1				
2.1.4.6	500202009018	管件安装	1、型号规格： DN110钢制法兰盘（含螺栓） 2、工作内容： 安装，调试，材料场内运输等	套	1				
2.1.4.7	500202009019	管件安装	1、型号规格： 异径三通DN160×110×160 2、工作内容： 安装，调试，材料场内运输等	个	1				
2.1.4.8	500202009020	管件安装	1、型号规格： 异径三通DN160×50×160 2、工作内容： 安装，调试，材料场内运输等	个	1				

分类分项工程量清单

合同编号：

第22页 共25页

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.4.9	500202009021	管件安装	1、型号规格：DN50自动进排气阀 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	个	1				
2.1.5		分水井（DN160）							
2.1.5.1	500202009022	管件安装	1、型号规格：DN250钢制蝶阀 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	个	1				
2.1.5.2	500202009023	管件安装	1、型号规格：DN160钢制蝶阀 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	个	1				
2.1.5.3	500202009024	管件安装	1、型号规格：DN250PE法兰芯 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	套	1				
2.1.5.4	500202009025	管件安装	1、型号规格：DN160PE法兰芯 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	套	1				
2.1.5.5	500202009026	管件安装	1、型号规格：DN250钢制法兰盘（含螺栓） 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	套	1				
2.1.5.6	500202009027	管件安装	1、型号规格：DN160钢制法兰盘（含螺栓） 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	套	1				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

第23页 共25页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.5.7	500202009028	管件安装	1、型号规格： 异径三通DN250×160×250 2、工作内容： 安装，调试，材料场内运输等	个	1				
2.2		新建配水支管							
2.2.1		管道部分							
2.2.1.1	500202008003	管道安装	1、型号规格： DN50PE管（1.6MPa） 2、工作内容： 安装，调试，材料场内运输等	m	930				
2.2.1.2	500202008004	管道安装	1、型号规格： DN25PE管（1.6MPa） 2、工作内容： 安装，调试，材料场内运输等	m	1144				
2.2.1.3	500202009029	管件安装	1、型号规格： DN110 135°弯头 2、工作内容： 安装，调试，材料场内运输等	个	22				
2.2.2		水表井							
2.2.2.1	500202009030	管件安装	1、型号规格： DN50钢制蝶阀 2、工作内容： 安装，调试，材料场内运输等	个	26				
2.2.2.2	500202009031	管件安装	1、型号规格： DN25钢制球阀 2、工作内容： 安装，调试，材料场内运输等	个	52				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

第24页 共25页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.2.3	500202009032	管件安装	1、型号规格：DN50PE法兰芯 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	套	26				
2.2.2.4	500202009033	管件安装	1、型号规格：异径三通DN50×25×50 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	个	52				
2.2.2.5	500202009034	管件安装	1、型号规格：正三通DN25 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	个	52				
2.2.2.6	500202009035	管件安装	1、型号规格：DN25PE球阀 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	个	52				
2.2.3		其他配件							
2.2.3.1	500202009036	管件安装	1、型号规格：90°弯头（DN25） 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	个	52				
2.2.3.2	500202009037	管件安装	1、型号规格：生胶带 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	卷	104				
2.2.3.3	500202009038	管件安装	1、型号规格：橡塑海绵 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	m	156				
2.3		接口岸主管道改建							

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

第25页 共25页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.1		管道部分							
2.3.1.1	500202008005	管道安装	1、型号规格：DN200PE管 (1.6MPa) 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	m	77				
2.3.1.2	500202009039	管件安装	1、型号规格：DN200 135°弯头 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	个	2				
2.3.2		检修井							
2.3.2.1	500202009040	管件安装	1、型号规格：DN200钢制蝶阀 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	个	1				
2.3.2.2	500202009041	管件安装	1、型号规格：DN200PE法兰芯 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	套	1				
2.3.2.3	500202009042	管件安装	1、型号规格：正三通DN200 2、工作内容：安装，调试，材料场内运输等	个	2				

措施项目清单

合同编号:

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

第1页，共1页

[illegible]

其他项目清单

合同编号:

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

第1页 共1页

[illegible]

零星工作项目清单

合同编号:

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造

第1页 共1页

[illegible]