

乌恰县人民医院门诊楼血透 工程
室建设提升

投 标 总 价

投 标 人：_____

(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程

投标总价（小写）： _____

（大写）： _____

投 标 人： _____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程				
其中：	人工费				
	材料费				
	机械费				
	设备费				
	主材费				
	合计				

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		地面						
1	011103004001	2mm防静电PVC地板	1. 粘结层厚度、材料种类:专用胶粘剂粘铺, 接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶) 2. 面层材料品种、规格、颜色:2厚PVC地材, 卷材面层缝隙焊缝密闭处理, 打蜡出光	m2	457.57			
2	011101005001	3mm地面自流平	1. 界面剂材料种类:吸收性界面处理剂 2. 面层材料种类:3mm厚自流平	m2	457.57			
3	011102003001	防滑地砖600x600	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 表面撒水泥粉(洒适量清水) 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚600x600铺防滑地砖, 接缝美缝剂处理	m2	44.47			
4	010904001001	聚氨酯涂抹防水涂料(地面)	1. 机房、湿区 2. 卷材品种、规格、厚度:2mm聚氨酯涂抹防水涂料	m2	44.47			
5	011105004001	PVC踢脚	1. 踢脚线高度:上卷100mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:2厚PVC地材	m	277.27			
		分部小计						
		墙面						
1	011207001001	无机预涂板墙面	1. 专用高强度液体胶和专用胶带 2. 面层材料品种、规格、颜色:6mm无机板黏贴, 接缝打胶 3. 颜色由甲方看色板定	m2	770.49			
2	011207001002	轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨, 龙骨内填充50厚, 100kg/m³岩棉 2. 隔离层材料种类、规	m2	69.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格:双层8mm硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格、颜色:双层8mm硅酸钙板 4. 注: 该隔墙高度同建筑层高					
3	011207001003	轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨, 龙骨内填充50厚, 100kg/m ³ 岩棉 2. 隔离层材料种类、规格:单层8mm硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格、颜色:单层8mm硅酸钙板 4. 注: 该隔墙高度为吊顶高度+100mm	m2	182.49			
4	011207001004	附墙龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距:20*40*1.2镀锌方管, 龙骨间距600 2. 面层材料品种、规格、颜色:单层8mm硅酸钙板 3. 注: 该隔墙高度为吊顶高度+100mm	m2	464.3			
5	011204003001	瓷砖墙面300x600	1. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 粘结层:4mm厚1: 2.5水泥砂浆（或专用胶）粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:5mm厚瓷砖层 4. 擦缝:白水泥擦缝	m2	138.33			
6	010903001001	聚氨酯涂抹防水涂料（墙面）	1. 卷材品种、规格、厚度:2mm聚氨酯涂抹防水涂料（湿区） 2. 防水层数:淋浴防水≥1.8米	m2	109.46			
		分部小计						
		吊顶						
1	011302001001	无机预涂板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8螺纹镀锌吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:60轻钢龙骨吊顶系统 3. 基层材料种类、规格:6mm硅酸钙板	m2	457.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			4. 面层材料品种、规格:6mm厚无机预涂板 5. 颜色由甲方看色板定						
2	011302001002	铝扣板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8螺纹镀锌吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:60主龙骨+三角专用龙骨 3. 面层材料品种、规格:600x600x1.0mm铝扣板扣接	m ²	44.47				
3	011204004001	吊顶反支撑	1. 骨架种类、规格:2.5#角钢反支撑加固	m ²	502.04				
4	030702010001	检修口	1. 规格:600*600	个	4				
		分部小计							
		辅材							
1	011506002001	防撞护角	1. 铝型材防撞护角 2. 50X50宽防撞带颜色由院方选定。 3. 高度与吊顶高度相同。	根	51				
2	010810003001	窗帘盒	1. 外窗位置 2. 基层板:8厚玻镁板, 刷防火涂料三遍 3. 面层板:1mm防锈铝板黏贴, 接缝打胶	m	48				
3	010809004001	窗台板	1. 外窗位置 2. 窗台板材质、规格、颜色:20厚浅咖啡网纹大理石成品窗台(宽度暂定350mm, 可根据现场实际情况调整)	m	34.2				
4	011108001001	门石	1. 工程部位:瓷砖与地材交界的门采用 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚浅咖啡网纹大理石	m	5.6				
		分部小计							
		门窗							
1	010807001001	气密窗(C1815)	1、1.2厚304不锈钢窗套, 1800x1500mm 2、8mm钢化玻璃, 含配套五金	樘	1				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	010802001001	成品钢质门（M0922）	1. 钢板喷塑手动单开门； 2. 观察窗采用双层5mm钢化透明玻璃； 3. 含不锈钢门套，含合页、门锁等所有五金	樘	2			
3	010802001002	成品钢质门（M1022）	1. 钢板喷塑手动单开门； 2. 观察窗采用双层5mm钢化透明玻璃； 3. 含不锈钢门套，含合页、门锁等所有五金	樘	12			
4	010802001003	成品钢质门（M1222）	1. 钢板喷塑手动双开子母门； 2. 观察窗采用双层5mm钢化透明玻璃； 3. 含不锈钢门套，含合页、门锁等所有五金	樘	4			
5	010802001004	成品钢质门（M1522）	1. 钢板喷塑手动双开门； 2. 观察窗采用双层5mm钢化透明玻璃； 3. 含不锈钢门套，含合页、门锁等所有五金	樘	4			
6	010805001001	医用气密封单开自动门（ZDM1522）	1、门体1厚镀锌钢板 2、门套立板（筒子板）1.2厚304不锈钢（非手术室使用时为同墙面装饰材料） 3、门套收口条铝型材 4、观察窗双层5mm玻璃 5、观察窗收边条铝型材 6、外凸式把手304不锈钢 7、防撞带304不锈钢 8、机箱盖板铝型材 9、槽钢10#槽钢（100*48*5.3） 10、螺栓M8*50 11、安全光线红外线 12、手按开关 13、踢脚开关 14、进口门机	樘	1			
7	010802003001	双开乙级防火子母门（FM乙1222）	1. 门代号及洞口尺寸：1200*2200 2. 门框或扇外围尺寸：成品乙级防火门 3. 五金：防火锁、闭门器、门吸安装	樘	1			
8	010802003002	双开乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸：	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		(FM乙1522)	1500*2200 2. 门框或扇外围尺寸:成品乙级防火门 3. 五金:防火锁、闭门器、门吸安装					
9	010802003003	双开乙级防火门 (FM乙1822)	1. 门代号及洞口尺寸:1800*2200 2. 门框或扇外围尺寸:成品乙级防火门 3. 五金:防火锁、闭门器、门吸安装	樘	1			
		分部小计						
		器械设备						
1	011210005001	卫生间成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:12厚抗倍特板及安装五金配件 2. 配件品种、规格:规格:2000mm高	套	5			
2	011502001001	U型医用输液导轨	1、输液吊轨U型 2、每套含导轨及吊钩	套	2			
3	011502001002	L型医用隔帘导轨	1、隔帘吊轨L型 2、每套含导轨及吊钩	套	2			
4	011501003001	更衣柜	全钢成品洁净更衣柜，尺寸以厂家为准	位	35			
5	011501003002	护士站	人造石台面，长度16米，样式以厂家为准	套	1			
6	011501003003	护士站	人造石台面，长度2米，样式以厂家为准	套	1			
7	011501003004	治疗室治疗柜	人造石台面，定制，样式以厂家为准	m	6			
8	011501003005	治疗室吊柜	定制，样式以厂家为准	m	6			
9	011501003006	透析治疗柜	人造石台面，定制，样式以厂家为准	m	35			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提
升工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部分项							
		风系统							
1	030701003001	新风机组	1. 名称:新风机组FAU-601 2. 规格:4500m ³ /h, 制冷量25KW, 制热量44KW, 电预热量27KW, 余压450Pa, 电机功率3.0KW 3. 直膨式机组 4. 安装形式:落地 5. 预热段(钢盘管)、风机、直膨段、灭菌装置、防震器、二级过滤器 6. 自带室外机	台	1				
2	030404016001	净化机组自控系统	1. 对系统的温度、湿度实现全自动控制	套	1				
3	030404016002	净化机组自控柜	1. 柜体及支架	台	1				
4	03B001	电管配线	1. 含机组控制柜后端风机、加湿器、电加热、压差开关、温湿度传感器、水阀等全套控制及配电管线、桥架	套	1				
5	030404016003	控制面板	1、对机组的启停、温湿度的控制 2、数码显示	个	1				
6	031002002001	管道(设备)支吊架	1. 材质:角钢、丝杆制作	kg	200				
7	030701001001	变频器	1. 名称:变频器 2. 规格:功率: 3.0KW	台	1				
8	030703007001	竖条可开式百叶回排风口	1. 材质:铝合金 2. 规格:500*300 3. 带中效过滤器	只	15				
9	030703007002	新风散流器	1. 型式:散流器 2. 规格:300*300(面板尺寸)	只	14				
10	030703007003	新风散流器	1. 型式:散流器 2. 规格:400*400(面板尺寸)	只	6				
11	030108001001	离心式通风机	1. 名称:离心式静音排风机 2. 规格:500m ³ /h, 200Pa	台	1				
12	030108001002	离心式通风机	1. 名称:离心式静音排风机 2. 规格:1200m ³ /h, 300Pa	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提
升工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
13	030108001003	离心式通风机	1. 名称:离心式静音排风机 2. 规格:1500m3/h, 300Pa	台	1				
14	030108006001	通风器	1. 名称:通风器 2. 规格:200m3/h	台	4				
15	030108006002	通风器	1. 名称:通风器 2. 规格:300m3/h	台	3				
16	030703001001	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 规格:630*400, 70℃	个	1				
17	030703001002	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 规格:160*160, 70℃	个	2				
18	030703001003	手动调节阀	1. 名称:手动多页调节阀 2. 规格:630*400	个	1				
19	030703001004	手动调节阀	1. 名称:手动多页调节阀 2. 规格:500*320	个	1				
20	030703001005	手动调节阀	1. 名称:手动多页调节阀 2. 规格:320*250	个	2				
21	030703001006	手动调节阀	1. 名称:手动多页调节阀 2. 规格:250*250	个	1				
22	030703001007	手动调节阀	1. 名称:手动多页调节阀 2. 规格:200*200	个	22				
23	030703001008	手动调节阀	1. 名称:手动多页调节阀 2. 规格:160*160	个	14				
24	030703001009	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:320*250	个	1				
25	030703001010	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:250*250	个	1				
26	030703001011	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:200*200	个	1				
27	030702002001	净化通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌薄钢板	m2	380				
28	031208003001	橡塑保温棉	1. 绝热材料品种:橡塑保温棉 保温 2. 绝热厚度:30mm厚, B1级	m3	11				
29	030703020001	卫生型消声器	1. 名称:双腔微穿孔消声器 2. 材质:630*400*1000	个	1				
30	030703020002	卫生型消声器	1. 名称:双腔微穿孔消声器 2. 材质:320*250*1000	个	1				
3	030703020003	卫生型消声	1. 名称:双腔微穿孔消声	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提
升工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1		器	器 2. 材质:250*250*1000					
32	030703020004	卫生型消声器	1. 名称:双腔微穿孔消声器 2. 材质:200*200*1000	个	1			
33	030702010001	点检口	1. 名称:检修口 2. 规格:600*600	个	6			
34	030703001012	电动密闭阀	1. 名称:电动密闭阀 2. 规格:630*400	个	1			
35	030703007004	防风雨风口	1. 名称:外窗铝合金百叶 2. 规格:1500*500	个	1			
36	030703007005	防风雨风口	1. 名称:外窗铝合金百叶 2. 规格:1200*400	个	1			
37	030703007006	防风雨风口	1. 名称:外窗铝合金百叶 2. 规格:900*600	个	1			
38	030703007007	防风雨风口	1. 名称:外窗铝合金百叶 2. 规格:600*400	个	1			
39	030701001002	PTC电加热	1. 材质:PTC 2. 规格:12KW	台	1			
40	030701001003	PTC电加热	1. 材质:PTC 2. 规格:27KW	台	1			
41	030701014001	吸顶式空气消毒器	1. 规格:风量1000m3/h 使用范围100m3 输入功率220w	台	10			
42	030701003002	多联机室内机	1. 型式:薄型风管式 2. 规格:8.7m3/min 冷量 2.2kw 热量2.5kw 静压30pa	台	11			
43	030701003003	多联机室内机	1. 型式:薄型风管式 2. 规格:9.0m3/min 冷量 2.8kw 热量3.2kw 静压30pa	台	1			
44	030701003004	多联机室内机	1. 型式:薄型风管式 2. 规格:11.5m3/min 冷量 4.5kw 热量5.0kw 静压30pa	台	5			
45	030701003005	多联机室内机	1. 型式:薄型风管式 2. 规格:19m3/min 冷量 7.1kw 热量8.0kw 静压30pa	台	8			
46	030404022001	多联机内机控制器	1. 名称:多联机内机控制器	套	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提
升工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:液晶					
47	030701003006	多联机室外机	1. 规格:冷量106.5KW, 热量119KW 2. 冷媒采用R410A 3. 直流变频	台	1			
48	030703007008	多联机送风口	1. 名称:双层条形送风口 2. 规格:900*170	个	17			
49	030703007009	多联机送风口	1. 名称:双层条形送风口 2. 规格:1000*170	个	8			
50	030703007010	多联机回风口	1. 名称:配网可开格栅回风口 2. 规格:600*300, 含可清洗过滤网 3. 含微生物一次通过率不大于10%和颗粒物一次计重通过率不大于5%的过滤设备	个	17			
51	030703007011	多联机回风口	1. 名称:配网可开格栅回风口 2. 规格:1000*300, 含可清洗过滤网 3. 含微生物一次通过率不大于10%和颗粒物一次计重通过率不大于5%的过滤设备	个	8			
		分部小计						
		水系统						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供回水 3. 规格、压力等级:DN20, 承压1.6MPa 4. 连接型式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:见图 6. 带橡塑保温, 15mm厚 7. 管道配件:与管道材质配套, 数量按设计图纸计入 8. 其它: 未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	65			
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内	m	35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提
升工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 介质：空调供回水 3. 规格、压力等级：DN25，承压1.6MPa 4. 连接型式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：见图 6. 带橡塑保温，15mm厚 7. 管道配件：与管道材质配套，数量按设计图纸计入 8. 其它：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料					
3	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调供回水 3. 规格、压力等级：DN32，承压1.6MPa 4. 连接型式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：见图 6. 带橡塑保温，15mm厚 7. 管道配件：与管道材质配套，数量按设计图纸计入 8. 其它：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	55			
4	031001004001	铜管	1. 材质：铜管 2. 规格、压力等级：Φ6.35x0.8 3. 带橡塑保温，25mm厚	m	36			
5	031001004002	铜管	1. 材质：铜管 2. 规格、压力等级：Φ9.52x0.8 3. 带橡塑保温，25mm厚	m	70			
6	031001004003	铜管	1. 材质：铜管 2. 规格、压力等级：Φ12.7x1.0 3. 带橡塑保温，25mm厚	m	82			
7	031001004004	铜管	1. 材质：铜管 2. 规格、压力等级：Φ15.88x1.0 3. 带橡塑保温，25mm厚	m	68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提
升工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001004005	铜管	1. 材质：铜管 2. 规格、压力等级：Φ19.05x0.75 3. 带橡塑保温，25mm厚	m	35			
9	031001004006	铜管	1. 材质：铜管 2. 规格、压力等级：Φ22.23x1.0 3. 带橡塑保温，25mm厚	m	5			
10	031001004007	铜管	1. 材质：铜管 2. 规格、压力等级：Φ28.58x1.1 3. 带橡塑保温，25mm厚	m	50			
11	031001004008	铜管	1. 材质：铜管 2. 规格、压力等级：Φ31.75x1.25 3. 带橡塑保温，25mm厚	m	6			
12	031001004009	铜管	1. 材质：铜管 2. 规格、压力等级：Φ38.1x1.5 3. 带橡塑保温，25mm厚	m	25			
13	03B002	分歧管		个	24			
14	03B003	管件辅材		项	1			
15	03B004	设备基础	1. 型式：混凝土基础	套	2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		医用呼叫系统						
1	030504001001	呼叫主机	1、采用10.2寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，720P高清摄像头（可扩展录间录像功能）；内含模数转换模块，与分机和防水按钮端采用三芯总线制连接，与主机间通过局域网传输。 2、HIS对接：可读取、调用HIS病人数据，并能录入或修改病人信息。（需与选配硬件配合实现） 3、有多级管理设置功能，可作一级管理主机使用。 4、可管理30路分机、防水按钮。	台	1			
2	030504001002	呼叫分机	1、纤薄机身 78x120x12mm(LxWxH)，含手持，壁挂式安装在医院病床上方墙壁或设备带上。 2、可外接输液报警器或其它监测病情设备，输液结束或监测有异常时，可向主机报警。 3、可外接门灯。	台	18			
3	030504001003	呼叫显示屏	呼叫显示屏；明装，吊顶安装	台	1			
		分部小计						
		综合布线						
1	030502004001	单口电话插座	1、单口面板，有带防尘盖，含六类非屏蔽信息模块。 2、尺寸：86mm × 86mm	个	1			
2	030502004002	双口网络插座	1、双口面板，有带防尘盖，含六类非屏蔽信息模	个	29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			块。 2、尺寸： 86mm ×86mm					
3	030502004003	电话网络插座	1、双口面板，有带防尘盖，含六类非屏蔽信息模块。 2、尺寸： 86mm ×86mm	个	15			
4	030502004004	单口网络插座	1、单口面板，有带防尘盖，含六类非屏蔽信息模块。 2、尺寸： 86mm ×86mm	个	1			
5	030509003001	系统通断测试	系统通断测试	项	1			
		分部小计						
		门禁系统						
1	030507006001	门禁控制器	1. 规格:四门控制器	只	1			
2	030507007001	磁力锁	1. 规格:双门	只	4			
3	030501007001	读卡器	1. 类别:带密码	只	4			
4	030507006002	彩色可视对讲门口机	1、网络型。 2、铝合金面板。 3、门口机与分机双工对讲。 4、门口机可呼叫用户分机，摄像头夜间可视。 5、电控锁双重保护功能。 6、刷卡开锁。 7、POE供电	只	1			
5	030507006003	彩色可视对讲室内机	1、网络型。 2、铝合金面板。 3、分机与门口机双工对讲。 4、分机系统待机时可监视门口情况，通话状态时可视、遥控开锁； 5、POE供电	只	1			
6	030507007002	出门按钮	1. 名称:出门按钮 2. 规格:面板开关	只	4			
7	030509003002	系统通断测试	系统通断测试	项	1			
		本页小计						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		闭路监控系统						
1	030507008001	闭路监控摄像	彩色枪式摄像机不少于200万像素	只	3			
2	030507008002	闭路监控摄像	彩色枪式摄像机不少于200万像素	只	6			
3	030507008003	电源	DC12Vx6A	套	9			
4	030507007003	交换机	1.名称:16口交换机	只	1			
5	030507008004	录像机	1.名称:数字硬盘录像机 2.16路,3T 3块硬盘	只	1			
6	030507006004	视频监控主机设备	27寸液晶监控器	台	1			
7	030509003003	系统通断测试	系统通断测试	项	1			
		分部小计						
		布线系统						
1	030411004001	电线	1.规格:WDUZC-RYYSB1-2x1.0	m	314			
2	030411004002	电线	1.规格:WDUZC-RYYSB1-4x1.0	m	152			
3	030502005001	网线	1.规格:UTP-6	m	3600			
4	030411001001	线管敷设	1.名称:电线管 2.规格:(JDG20) 3.配置形式:暗配	m	682			
5	030411003001	桥架	1.名称:电缆桥架 2.规格:100x50mm,热镀锌处理	m	29.5			
6	030411003002	桥架	1.名称:电缆桥架 2.规格:200x100mm,热镀锌处理	m	35			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		分部分项							
1	030404017003	配电箱	配电箱6F-XYJH-AP1详见图纸，（含40KVA 30min UPS等），功率35kw	台	1				
2	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱6F-XYJH-AL 2.规格:功率21.0kw 3.详见图纸	台	1				
3	030404032001	接地端子箱	1.名称:接地端子箱（血液透析床位用） 2.规格:详见图纸	台	6				
4	030409002001	接地母线	1.材质:镀锌扁钢 2.规格:40x4	m	92.3				
5	030412006001	气密灯带	1.规格:1200x300 2.型号:气密防眩光、LED 3500K~5300k、40W 光通量3800	只	54				
6	030412006002	气密灯带	1.规格:600x600 2.型号:气密防眩光、三基色荧光灯2x28W 电子镇流器	只	17				
7	030412001001	筒灯	1.规格:LED 6W	只	26				
8	030404035001	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:220V 10A	个	81				
9	030404035002	防水、热水器插座	1.名称:防水、热水器插座 2.规格:220V 16A	个	5				
10	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A	个	13				
11	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A	个	8				
12	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:220V 10A	个	6				
13	030404034004	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.规格:220V 10A	个	2				
14	030411001001	线管敷设	1.名称:电线管 2.规格:(JDG20) 3.配置形式:暗配	m	970				
15	030411001002	线管敷设	1.名称:电线管 2.规格:(JDG25) 3.配置形式:暗配	m	108				
16	030411001003	线管敷设	1.名称:电线管	m	38				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格：(JDG32) 3. 配置形式：暗配					
17	030411001004	线管敷设	1. 名称：电线管 2. 规格：(SC20) 3. 配置形式：暗配	m	141			
18	030411001005	线管敷设	1. 名称：电线管 2. 规格：(SC25) 3. 配置形式：暗配	m	36			
19	030411001006	线管敷设	1. 名称：电线管 2. 规格：(SC32) 3. 配置形式：暗配	m	32			
20	030411001007	线管敷设	1. 名称：电线管 2. 规格：(SC50) 3. 配置形式：暗配	m	11.8			
21	030411004001	电线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：WDZ-BYJ 2.5mm ²	m	900			
22	030411004002	电线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：WDZ-BYJR 2.5mm ²	m	450			
23	030411004003	电线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：WDZ-BYJ 4.0mm ²	m	3910			
24	030411004004	电线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：WDZ-BYJR 6.0mm ²	m	216			
25	030411004005	电线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：ZR-RVV7*1.0mm ²	m	223			
26	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJY 4*10mm ²	m	13.6			
27	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJY 4*16mm ²	m	17			
28	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJY 5*4mm ²	m	11			
29	030408001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJY 5*10mm ²	m	94			
30	030408001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJY 5*16mm ²	m	31.5			
31	030408001006	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJY 4*25+1*16mm ²	m	50.8			
32	030408001007	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJY 4*35+1*16mm ²	m	9.5			
33	030411003001	桥架	1. 名称：电缆桥架	m	48.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格：200*100mm热镀锌处理					
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：_____ 复核人（造价工程师）：_____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气体工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		氧气及共用组件						
1	030807001001	维修阀	1. 名称:维修阀 2. 型号、规格: φ20	个	4			
2	031002001001	两气管路角钢吊支架	1. 材质:氧、吸	套	126			
3	031002001002	两气管路固定卡	1. 材质:氧、吸	套	265			
4	031002001003	固定件（膨胀螺栓、自攻丝等）		套	1			
5	031002001004	清洗剂、油漆及辅料等		套	1			
6	030801014001	无氧紫铜管	1. 规格: φ20*1	m	137			
7	030801014002	无氧紫铜管	1. 规格: φ8*1	m	19			
8	031002001005	无氧紫铜管管件	1. 连接件、穿墙套管等	套	1			
9	031008013001	医疗设备带	1. 材质:含插座、灯、开关、电源线等	m	43			
10	031008014001	气体终端	1. 名称:氧气终端 2. 国标, 金属面板	个	19			
		分部小计						
		负压吸引系统						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN25 3. 警示带形式:其它: 未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	137			
2	030801014003	无氧紫铜管	1. 规格: φ8*1	m	19			
3	031002001006	无氧紫铜管管件	1. 连接件、穿墙套管等	套	1			
4	031002001007	镀锌钢管管件	1. 连接件、穿墙套管等	套	1			
5	031008014002	气体终端	1. 名称:负压吸引终端 2. 国标, 金属面板	个	19			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：气体工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：气体工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			措施项目人工费					
		合 计						

编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		洁具部分						
1	031004004001	洗手盆	1. 附件名称、数量:含感应式混水龙头、2个角阀、翻板下水器、2个金属软管及配件	组	6			
2	031004005001	单人污物清洗池	1. 材质:不锈钢制 2. 附件名称、数量:水龙头、角阀等	组	1			
3	031004006001	蹲便器	1. 附件名称、数量:进水软管、三角阀及配件	组	5			
4	031004008001	拖把池	1. 附件名称、数量:普通出水龙头、1个角阀、翻板下水器、1个金属软管及配件	组	1			
5	031004007001	小便斗	1. 附件名称、数量:感应式面板、角阀、软管及配件	组	1			
6	031004005002	不锈钢清洗池	1. 材质:不锈钢制 2. 附件名称、数量:水龙头、角阀等	组	3			
		分部小计						
		给排水管道及管件部分						
1	031001001001	衬塑镀锌钢管及管件	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6. 警示带形式:其它:未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	85			
2	031001006001	PPR及管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻火圈设计要求:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	17			
3	031001006002	PPR及管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN25	m	41			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 连接形式:热熔连接 4. 阻火圈设计要求:未尽事宜 详见招标文件、设计图纸、 答疑、政府相关文件、规范 等其它资料，满足验收要求					
4	031001006003	PPR及管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻火圈设计要求:未尽事宜 详见招标文件、设计图纸、 答疑、政府相关文件、规范 等其它资料，满足验收要求	m	2			
5	031001006004	PPR及管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻火圈设计要求:未尽事宜 详见招标文件、设计图纸、 答疑、政府相关文件、规范 等其它资料，满足验收要求	m	92			
6	031001003001	不锈钢管及管件	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:S304、 DN40 4. 连接形式:承插连接 5. 警示带形式:满足图纸、招 标文件及专业技术规范要求	m	110			
7	031001003002	不锈钢管及管件	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:S304、 DN25 4. 连接形式:承插连接 5. 警示带形式:满足图纸、招 标文件及专业技术规范要求	m	6			
8	031001003003	不锈钢管及管件	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:S304、 DN20 4. 连接形式:承插连接 5. 警示带形式:满足图纸、招 标文件及专业技术规范要求	m	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031001003004	不锈钢管及管件	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:S304、DN15 4. 连接形式:承插连接 5. 警示带形式:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	68			
10	031003010001	可曲挠橡胶接头单球	1. 规格:DN40	个	2			
11	031003001001	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	30			
12	031003001002	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	7			
13	031003001003	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	3			
14	031003001004	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	3			
15	031001006005	UPVC排水管及管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN50 3. 阻火圈设计要求:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	49			
16	031001006006	UPVC排水管及管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN75 3. 阻火圈设计要求:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	58			
17	031001006007	UPVC排水管及管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN100 3. 阻火圈设计要求:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	16			
18	031001003005	不锈钢管及管件	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN75 4. 连接形式:焊接连接 5. 警示带形式:满足图	m	36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌恰县人民医院门诊楼血透室建设提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

