

乌恰县吉根乡哈拉铁列  
克村养殖厂房建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：           年   月   日

复 核 时 间：           年   月   日



# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：鸡舍

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	鸡舍-土建				
2	鸡舍-钢结构				
3	鸡舍-电气				
4	鸡舍-给排水				
5	鸡舍-采暖				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：鸡舍-土建

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房  
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.8门窗工程		
1.5	A.9屋面及防水工程		
1.6	A.10保温、隔热、防腐工程		
1.7	A.11楼地面装饰工程		
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.10	补充分部		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-土建

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m <sup>2</sup>	399.21			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m <sup>3</sup>	4.36			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m <sup>3</sup>	695.17			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:满足 施工要求	m <sup>3</sup>	695.17			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:投标方自行考 虑	m <sup>3</sup>	37.59			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
1	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度 等级:MU10多孔砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级:M7.5 混合砂浆	m <sup>3</sup>	20.34			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:聚合物 混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	3.85			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	14.44			
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	5.98			
4	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	11.59			
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	2.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-土建

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.19			
7	010507007001	其他构件(二次浇灌)	1. 混凝土种类:细石混凝土加微膨胀剂品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m3	0.31			
8	010507007002	其他构件(柱包裹)	1. 混凝土种类:细商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.28			
9	010507001001	散水	做法详见：新12J01-9页-散2 1、30厚1:2.5水泥砂浆抹面 2、素水泥一道（内掺建筑胶） 3、80厚C25混凝土 4、150厚戈壁土垫层，宽出面层300 5、素土夯实向外坡4%	m2	77.56			
10	010507001002	坡道	做法详见：新12J01-6页-坡1 1、20厚1:2.5水泥砂浆抹面，15宽金刚砂（或铁屑）水泥防滑条，中距80（160）凸出坡面3-4 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、100厚C25混凝土 4、300厚戈壁土垫层分两层碾压 5、素土夯实（坡度按工程设计）	m2	9.9			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件低碳热轧盘条(高线) Φ6	t	0.206			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件低碳热轧盘条(高线) Φ8	t	0.03			
13	010515001003	现浇构件钢筋	构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12	t	1.172			
14	010515001004	现浇构件钢筋	构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ18	t	2.011			
1	010515001005	现浇构件钢	构件热轧带肋钢筋	t	0.334			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-土建

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5		筋	HRB400 Φ20					
16	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋一级钢 Φ6.5	t	0.134			
17	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋三级钢 Φ8	t	0.964			
18	010516003001	机械连接	1. 连接方式：直螺纹套管钢筋连接Φ20 2. 具体详见图纸设计	个	54			
19	X010516004001	焊接	1. 焊接方式：电渣压力焊	个	256			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
1	010802002001	彩板门	做法详见：图纸说明 1. 门代号：M2127 2. 门框或扇外围尺寸：2100*2700 3. 门框、扇材质：成品彩钢门，规格及样式甲方自定 4. 五金锁具齐全 5. 具体详见图纸设计	樘	3			
2	010804005001	金属格栅门	1. 门代号及洞口尺寸：M1222 2. 门框、扇材质：成品格栅门	樘	1			
3	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	做法详见：图纸说明 1. 窗代号：C1815 2. 窗框或扇外围尺寸：1800X1500 3. 框、扇材质：65系列塑钢节能窗 4. 玻璃品种、厚度：单框三玻4+12A+4+12A+4 5. 五金齐全	樘	19			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：防水采用两道防水，其中一道为金属板防水，360度咬口锁边型金属板；另一道防水为防水卷材，采用3.0厚	m2	466.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-土建

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			聚合物改性沥青防水卷材 2. 未尽事宜详见图纸设计					
2	010902004001	屋面排水管	做法详见：图纸说明 1. 品种、规格：外排水（余同） 2. 部位：屋面	m	33			
3	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比：防潮层一层（1:2水泥砂浆，内渗5%水泥防水剂）20厚，标高为-0.06m处	m <sup>2</sup>	21.81			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
1	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：80厚岩棉板	m <sup>2</sup>	105.95			
2	011002003001	防腐胶泥面层	1. 防腐部位：土壤与其他混凝土接触部分 2. 胶泥种类、配合比：基沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层，厚度≥300 μm	m <sup>2</sup>	106.6			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011101003001	细石混凝土楼地面	做法详见：新12J01-30页-地3 1、150厚C25随抹，表面撒混凝土随捣1:1水泥砂子，压实抹光 2、80厚C15混凝土垫层 3、150厚戈壁土 4、素土夯实	m <sup>2</sup>	371.52			
2	011105001001	水泥砂浆踢脚线	做法详见：新12J01-64页-踢2 1. 底层厚度、砂浆配合比：10厚1:3毛或划出纹道水泥砂浆打底扫 2. 面层厚度、砂浆配合	m <sup>2</sup>	10.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-土建

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			比:8厚1:2.5水泥砂浆 罩面压实抹光 3.踢脚线高度:120mm					
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	做法详见：新12J01-20 页-外10 1、6厚1:2.5水泥砂浆 抹平 2、12厚1:3水泥砂浆打 底扫毛 3、部位：外墙面	m2	116.42			
2	011201001002	墙面一般抹灰	做法详见：新12J01-83 页-内1 1、6厚1:2.5水泥砂浆 抹面，压实抹光 2、10厚1:3水泥砂浆 打底 3、部位：内墙面	m2	100.34			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011407001001	墙面喷刷涂料	做法详见：新12J01-20 页-外10 1、喷刷涂料部位:外墙 面 2、涂料品种、喷刷遍 数:防水涂料(颜色甲方 自定)	m2	116.42			
2	011407001002	墙面喷刷涂料	做法详见：新12J01-83 页-内1 1、喷刷涂料部位:内墙 面 2、涂料品种、喷刷遍 数:内墙涂料(颜色甲 方自定)	m2	100.34			
		分部小计						
		补充分部						
1	01B001	成品不锈钢无动力风帽	1.成品不锈钢无动力风帽(规格500X500),甲方请专业厂家制作安装	个	6			
2	01B002	屋面挡雪装置	1.屋面挡雪装置详见图	m	96.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-土建

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			集17J925-1-2-58					
3	01B003	屋顶防坠落装置	1. 屋顶防坠落装置做法 详见17J925-1-2-59	套	1			
4	01B004	铁丝网	1. 铁丝网，立柱采用50*3的方钢，横杠两道采用50*3的方钢，总高度2.7m	m	22.9			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	垫层	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m <sup>2</sup>	10.27			
2	011702001002	独立基础	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m <sup>2</sup>	44.55			
3	011702002001	矩形柱	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m <sup>2</sup>	39.34			
4	011702003001	构造柱	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m <sup>2</sup>	26.04			
5	011702005001	基础梁	[工作内容]	m <sup>2</sup>	87.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-土建

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内 杂物、刷隔离剂等					
6	011702008001	圈梁	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内 杂物、刷隔离剂等	m2	18.46			
7	011702025001	二次浇灌	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内 杂物、刷隔离剂等	m2	2.06			
8	011702025002	柱包脚	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内 杂物、刷隔离剂等	m2	10.2			
9	011702029001	散水	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内 杂物、刷隔离剂等	m2	17.77			
10	011705001001	大型机械设备进出 场及安拆	1. 机械设备名称:履带 式挖掘机	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-土建

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-土建

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：鸡舍-土建

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：鸡舍-钢结构

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房  
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-钢结构

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010901002001	彩钢板屋面	1. 屋面板材料采用双层压型金属夹芯复合屋面板，夹芯材料为120厚岩棉板，内外金属板厚度均为0.6厚。（燃烧性能应为A级）容重100KG/m <sup>3</sup> ，导热系数0.045W/(m·K)； 2. 底面贴加筋铝箔防潮层 3. 双坡屋脊17J925-1-2-45-4 4. 未尽事宜详见图纸设计	m <sup>2</sup>	466.63			
2	010605002001	彩钢板墙面	1. 用双层压型金属夹芯复合屋面板，夹芯材料为100厚岩棉板，内外金属板厚度均为0.6厚。（燃烧性能应为A级）容重100KG/m <sup>3</sup> ，导热系数0.045W/(m·K)； 2. 岩棉内侧贴加筋铝箔防潮层 3. 未尽事宜详见图纸设计	m <sup>2</sup>	150.44			
3	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：GJ1、GJ2、GJ3、GJ4；Q355 2. 螺栓种类：按设计要求 3. a. 除锈：除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行喷砂（抛丸）除锈处理，宜采用机械除锈，除锈质量，等级应达到国标GB/T8923中Sa2.5级标准。手工除锈应达到St2级。b. 涂漆：钢构件经除锈处理后应立即喷涂防锈漆，涂层厚度室内不小于125μm，室外不小于150μm，且需满足JGJ/T 251-2011的相关规定。（高强螺栓结合处摩擦	t	5.411			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-钢结构

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			面不得涂防锈漆)。 4. 防火要求:钢柱应达到耐火极限2.5小时、钢梁应达到耐火极限1.5小时,主要采用厚型防火材料;防火涂料应根据图纸设计中的耐火等级及各构件的耐火极限来确定,防火涂料的喷涂应符合现行国家标准 5. 未尽事宜详见图纸设计					
4	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:SC、ZC; Q235B 2. 螺栓种类:按设计要求 3. a. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,宜采用机械除锈,除锈质量,等级应达到国标GB/T8923中Sa2.5级标准。手工除锈应达到St2级。b. 涂漆:钢构件经除锈处理后应立即喷涂防锈漆,涂层厚度室内不小于125 μm,室外不小于150 μm,且需满足JGJ/T 251-2011的相关规定。(高强螺栓结合处摩擦面不得涂防锈漆)。 4. 防火要求:钢柱应达到耐火极限2.5小时、钢梁应达到耐火极限1.5小时,主要采用厚型防火材料;防火涂料应根据图纸设计中的耐火等级及各构件的耐火极限来确定,防火涂料的喷涂应符合现行国家标准 5. 未尽事宜详见图纸设计	t	0.352			
5	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:ZLT	t	0.223			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-钢结构

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			、XLT；Q235B 2. 螺栓种类：按设计要求 3. a. 除锈：除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行喷砂（抛丸）除锈处理，宜采用机械除锈，除锈质量，等级应达到国标GB/T8923中Sa2.5级标准。手工除锈应达到St2级。b. 涂漆：钢构件经除锈处理后应立即喷涂防锈漆，涂层厚度室内不小于125 μm，室外不小于150 μm，且需满足JGJ/T 251-2011的相关规定。（高强螺栓结合处摩擦面不得涂防锈漆）。 4. 防火要求：钢柱应达到耐火极限2.5小时、钢梁应达到耐火极限1.5小时，主要采用厚型防火材料；防火涂料应根据图纸设计中的耐火等级及各构件的耐火极限来确定，防火涂料的喷涂应符合现行国家标准 5. 未尽事宜详见图纸设计					
6	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：屋面檩条（C220X75X20X2.5）、墙面檩条（C220X75X20X2.5）；Q235B 2. 螺栓种类：按设计要求 3. a. 除锈：除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行喷砂（抛丸）除锈处理，宜采用机械除锈，除锈质量，等级应达到	t	4.933			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-钢结构

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			国标GB/T 8923中Sa2.5级标准。手工除锈应达到St2级。b.涂漆：钢构件经除锈处理后应立即喷涂防锈漆，涂层厚度室内不小于125 μm，室外不小于150 μm，且需满足JGJ/T 251-2011的相关规定。（高强螺栓结合处摩擦面不得涂防锈漆）。 4. 防火要求：钢柱应达到耐火极限2.5小时、钢梁应达到耐火极限1.5小时，主要采用厚型防火材料；防火涂料应根据图纸设计中的耐火等级及各构件的耐火极限来确定，防火涂料的喷涂应符合现行国家标准 5. 未尽事宜详见图纸设计					
7	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：YC/MZ；Q235B 2. 螺栓种类：按设计要求 3. a. 除锈：除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行喷砂（抛丸）除锈处理，宜采用机械除锈，除锈质量，等级应达到国标GB/T8923中Sa2.5级标准。手工除锈应达到St2级。b.涂漆：钢构件经除锈处理后应立即喷涂防锈漆，涂层厚度室内不小于125 μm，室外不小于150 μm，且需满足JGJ/T 251-2011的相关规定。（高强螺栓结合处摩擦面不得涂防锈漆）。 4. 防火要求：钢柱应达到耐火极限2.5小时、	t	0.395			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-钢结构

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			钢梁应达到耐火极限1.5小时，主要采用厚型防火材料；防火涂料应根据图纸设计中的耐火等级及各构件的耐火极限来确定，防火涂料的喷涂应符合现行国家标准 5. 未尽事宜详见图纸设计					
8	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：XG/CG；Q235B 2. 螺栓种类：按设计要求 3. a. 除锈：除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行喷砂（抛丸）除锈处理，宜采用机械除锈，除锈质量，等级应达到国标GB/T8923中Sa2.5级标准。手工除锈应达到St2级。b. 涂漆：钢构件经除锈处理后应立即喷涂防锈漆，涂层厚度室内不小于125 μm，室外不小于150 μm，且需满足JGJ/T 251-2011的相关规定。（高强螺栓结合处摩擦面不得涂防锈漆）。 4. 防火要求：钢柱应达到耐火极限2.5小时、钢梁应达到耐火极限1.5小时，主要采用厚型防火材料；防火涂料应根据图纸设计中的耐火等级及各构件的耐火极限来确定，防火涂料的喷涂应符合现行国家标准 5. 未尽事宜详见图纸设计	t	1.224			
9	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：CK；Q235B 2. 螺栓种类：按设计要求	t	12.537			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-钢结构

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. a. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,宜采用机械除锈,除锈质量,等级应达到国标GB/T8923中Sa2.5级标准。手工除锈应达到St2级。b. 涂漆:钢构件经除锈处理后应立即喷涂防锈漆,涂层厚度室内不小于125 μm,室外不小于150 μm,且需满足JGJ/T 251-2011的相关规定。(高强螺栓结合处摩擦面不得涂防锈漆)。 4. 防火要求:钢柱应达到耐火极限2.5小时、钢梁应达到耐火极限1.5小时,主要采用厚型防火材料;防火涂料应根据图纸设计中的耐火等级及各构件的耐火极限来确定,防火涂料的喷涂应符合现行国家标准 5. 未尽事宜详见图纸设计					
10	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:4M24, 包含预埋件等 2. 未尽事宜详见图纸设计	套	17			
11	010516001002	螺栓	1. 高强螺栓 2. 未尽事宜详见图纸设计	套	308			
12	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:预埋零星钢构件	t	1.03			
13	010606008001	钢梯	1、上屋面梯:17J925-1-2-61	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-钢结构

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-钢结构

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：鸡舍-电气

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房  
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-电气

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱KGX2 2. 型号:系统图 3. 包括电气元件、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱KGX1 2. 型号:系统图 3. 包括电气元件、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱ZMX 2. 型号:按系统图 3. 包括电气元件、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图	台	1			
4	030409008001	等电位端子箱	1. 名称:总等电位联结端子箱 2. 规格、型号:距地H+300, 井内明装	台	1			
5	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	100.33			
6	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	20.45			
7	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	6.62			
8	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC70 4. 配置形式及部位:沿	m	12.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-电气

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			墙，顶板内敷设					
9	030411004001	配线	1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设部位或线制:沿墙，顶板内敷设	m	300.99			
10	030408001001	电力电缆	1. 型号:电力电缆 2. 规格:NH-YJV22-0.6/1kV-4X35 3. 敷设方式:沿墙，顶板内敷设 4. 电缆头制作安装	m	12.63			
11	030408001002	电力电缆	1. 型号:电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1kV-4X25+1X16 3. 敷设方式:沿墙，顶板内敷设 4. 电缆头制作安装	m	6.66			
12	030408001003	电力电缆	1. 型号:电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1kV-5X6 3. 敷设方式:沿墙，顶板内敷设 4. 电缆头制作安装	m	20.45			
13	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水壁灯 2. 规格:0V 1X18W 3. 安装形式:距地3.0m壁装,采用高效、节能型光源	套	4			
14	030412001002	普通灯具	1. 名称:防潮型照明灯 2. 规格:220V 1X35W 3. 安装形式:距地3.0m壁装,采用高效、节能型光源	套	10			
15	031002003001	套管	1. 名称:套管 2. 型号: SC100	个	1			
16	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 做法: -40*4mm热镀锌扁钢	m	120.21			
17	030409001001	接地极	1. 名称:接地极	根	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-电气

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 做法：角钢∠50mm*5mm*2500mm, 接地极					
18	030409003001	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 做法：按设计要求	m	33			
19	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统 2. 电压等级(kV): 1 KV 以下	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-电气

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-给排水

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水管 3. 材质:PP-R给水管(S5系列,Pn=1.0MPa) 4. 型号、规格:dn32 5. 连接方式:热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压,消毒,冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	8.78			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水管 3. 材质:PP-R给水管(S5系列,Pn=1.0MPa) 4. 型号、规格:dn25 5. 连接方式:热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压,消毒,冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	14.51			
3	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜芯 3. 型号、规格:dn32	个	1			
4	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜芯 3. 型号、规格:dn32	个	1			
5	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:过滤器 2. 材质:铜芯 3. 型号、规格:dn32	个	1			
6	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:倒流防止器 2. 材质:铜芯 3. 型号、规格:dn32	个	1			
7	031003013001	水表	1. 类型:水表	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-给排水

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:铜芯 3. 型号、规格:dn32					
8	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头铜芯 2. 型号、规格:De25	个	1			
9	031004004001	洗涤盆	1. 类型:拖布池(含水龙头) 2. 材质:按设计要求,包括配套五金	组	1			
10	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 2. 规格、型号:手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 4, 每组两具共用箱体	组	6			
		分部小计						
		排水						
1	031001006003	塑料管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):排水管 3. 材质:UPVC排水管 4. 型号、规格:De110 5. 连接方式:粘接或者胶圈连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:冲洗, 通球实验 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	7.87			
2	031004014002	给、排水附(配)件	1. 类型:地漏 2. 型号、规格:De110	个	1			
3	031002003001	套管	1. 名称:穿基础套管 2. 规格、型号:DN150	个	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-给排水

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-采暖

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热媒体 3. 材质:普通焊接钢管 4. 型号、规格:DN65 5. 连接方式:焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压, 消毒, 冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	32.91			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热媒体 3. 材质:普通焊接钢管 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压, 消毒, 冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	38.47			
3	031001002003	钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热媒体 3. 材质:普通焊接钢管 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压, 消毒, 冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	60.41			
4	031001002004	钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排	m	20.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-采暖

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			水、热媒体、燃气、雨水）：热媒体 3. 材质：普通焊接钢管 4. 型号、规格：DN32 5. 连接方式：焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：试压，消毒，冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内					
5	031001002005	钢管	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水)：热媒体 3. 材质：普通焊接钢管 4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：试压，消毒，冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	170.43			
6	031002001001	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 除锈、刷油设计要求：防锈漆调和漆	kg	97.7			
7	031006012001	燃气采暖炉	1. 名称：电壁挂炉 2. 规格、型号：DGMK-40-25、功率(Kw)25、220V/50Hz,外形尺寸(mm)740*500*300 3. 包含220v电源	台	1			
8	031003001001	螺纹阀门	1. 名称：倒流防止器铜芯 2. 型号、规格：DN65	个	2			
9	031003001002	螺纹阀门	1. 名称：闸阀铜芯 2. 型号、规格：DN65	个	4			
10	031003001003	螺纹阀门	1. 名称：旁通阀铜芯 2. 型号、规格：DN25	个	2			
11	031003001004	螺纹阀门	1. 名称：平衡阀铜芯 2. 型号、规格：DN25	个	1			
12	031005002001	钢制散热器	1. 名称：钢制散热器	片	330			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-采暖

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：育雏室

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	育雏室-土建				
2	育雏室-钢结构				
3	育雏室-电气				
4	育雏室-给排水				
5	育雏室-采暖				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：育雏室-土建

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房  
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.8门窗工程		
1.5	A.9屋面及防水工程		
1.6	A.10保温、隔热、防腐工程		
1.7	A.11楼地面装饰工程		
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.10	补充分部		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-土建

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m <sup>2</sup>	198.33			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m <sup>3</sup>	57.98			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m <sup>3</sup>	399.09			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:满足施工要求	m <sup>3</sup>	427.31			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:投标方自行考虑	m <sup>3</sup>	29.75			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
1	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10多孔砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m <sup>3</sup>	12.15			
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气块 2. 墙体类型:200mm 3. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m <sup>3</sup>	12.48			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:聚合物混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	3.19			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	7.78			
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	8.1			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混	m <sup>3</sup>	3.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-土建

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			凝土 2. 混凝土强度等级:C30					
5	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.37			
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.44			
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.01			
8	010503004002	门槛	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.05			
9	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.04			
10	010507007001	其他构件(二次浇灌)	1. 混凝土种类:细石混凝土加微膨胀剂品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m3	0.18			
11	010507007002	其他构件(柱包裹)	1. 混凝土种类:细商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.75			
12	010507001001	散水	做法详见：新12J01-9 页- 散2 1、30厚1:2.5水泥砂浆抹面 2、素水泥一道（内掺建筑胶） 3、80厚C25混凝土 4、150厚戈壁土垫层，宽出面层300 5、素土夯实向外坡4%	m2	48.12			
13	010507001002	坡道	做法详见：新12J01-6 页- 坡1 1、20厚1:2.5水泥砂浆抹面，15宽金刚砂（或铁屑）水泥防滑条，中距80（160）凸出坡面3-4 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	13.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-土建

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3、100厚C25混凝土 4、300厚戈壁土垫层分 两层碾压 5、素土夯实（坡度按 工程设计）					
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现 浇构件低碳热轧盘条（ 高线）Φ6	t	0.222			
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现 浇构件低碳热轧盘条（ 高线）Φ8	t	0.001			
16	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现 浇构件低碳热轧盘条（ 高线）Φ10	t	0.002			
17	010515001003	现浇构件钢筋	构件热轧带肋钢筋 HRB 400 Φ12	t	0.932			
18	010515001004	现浇构件钢筋	构件热轧带肋钢筋 HRB 400 Φ18	t	1.12			
19	010515001005	现浇构件钢筋	构件热轧带肋钢筋 HRB 400 Φ20	t	0.194			
20	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍 筋一级钢 Φ6.5	t	0.136			
21	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍 筋三级钢 Φ8	t	0.459			
22	010516003001	机械连接	1. 连接方式：直螺纹套 管钢筋连接Φ20 2. 具体详见图纸设计	个	36			
23	X010516004001	焊接	1. 焊接方式：电渣压力 焊	个	106			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010802002001	彩板门	做法详见：图纸说明 1. 门代号：M1527 2. 门框或扇外围尺寸：1 500*2700 3. 门框、扇材质：成品 彩钢门，规格及样式甲 方自定 4. 五金锁具齐全 5. 具体详见图纸设计	樘	2			
2	010802002002	彩板门	做法详见：图纸说明 1. 门代号：M2127	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-土建

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 门框或扇外围尺寸:2100*2700 3. 门框、扇材质:成品彩钢门,规格及样式甲方自定 4. 五金锁具齐全 5. 具体详见图纸设计					
3	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙0823 800*2300 2. 门框、扇材质:防火门 3. 五金锁具齐全 4. 具体详见图纸设计	樘	1			
4	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	做法详见：图纸说明 1. 窗代号:C1815 2. 窗框或扇外围尺寸:1800X1500 3. 框、扇材质:65系列塑钢节能窗 4. 玻璃品种、厚度:单框三玻4+12A+4+12A+4 5. 五金齐全	樘	8			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:防水采用两道防水,其中一道为金属板防水,360度咬口锁边型金属板;另一道防水为防水卷材,采用3.0厚聚合物改性沥青防水卷材 2. 未尽事宜详见图纸设计	m <sup>2</sup>	239.09			
2	010902004001	屋面排水管	做法详见：图纸说明 1. 品种、规格:外排水(余同) 2. 部位:屋面	m	13.2			
3	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:防潮层一层(1:2水泥砂浆,内渗5%水泥防水剂)20厚,标高为-0.06m处	m <sup>2</sup>	13.44			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-土建

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
1	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚岩棉板	m2	61.34			
2	011002003001	防腐胶泥面层	1. 防腐部位:土壤与其他混凝土接触部分 2. 胶泥种类、配合比:基沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300 μm	m2	82.99			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011101003001	细石混凝土楼地面	做法详见:新12J01-30页-地3 1、150厚C25随抹,表面撒混凝土随捣1:1水泥砂子,压实抹光 2、80厚C15混凝土垫层 3、150厚戈壁土 4、素土夯实	m2	176.44			
2	011105001001	水泥砂浆踢脚线	做法详见:新12J01-64页-踢2 1. 底层厚度、砂浆配合比:10厚1:3毛或划出纹道水泥砂浆打底扫 2. 面层厚度、砂浆配合比:8厚1:2.5水泥砂浆罩面压实抹光 3. 踢脚线高度:120mm	m2	9.92			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	做法详见:新12J01-20页-外10 1、6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、部位:外墙面	m2	67.75			
2	011201001002	墙面一般抹灰	做法详见:新12J01-83页-内1 1、6厚1:2.5水泥砂浆	m2	197			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-土建

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			抹面，压实抹光 2、10厚1：3水泥砂浆 打底 3、部位：内墙面					
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011407001001	墙面喷刷涂料	做法详见：新12J01-20 页-外10 1、喷刷涂料部位：外墙面 2、涂料品种、喷刷遍数：防水涂料(颜色甲方自定)	m <sup>2</sup>	67.75			
2	011407001002	墙面喷刷涂料	做法详见：新12J01-83 页-内1 1、喷刷涂料部位：内墙面 2、涂料品种、喷刷遍数：内墙涂料(颜色甲方自定)	m <sup>2</sup>	197			
		分部小计						
		补充分部						
1	01B001	湿帘	1.湿帘 2.具体按设计要求	块	2			
2	01B002	屋面挡雪装置	1.屋面挡雪装置详见图集17J925-1-2-58	m	62.6			
3	01B003	屋顶防坠落装置	1.屋顶防坠落装置做法详见17J925-1-2-59	套	1			
4	01B004	排水沟	1.排水沟,加铁篦子	m	7.2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	垫层	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m <sup>2</sup>	7.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-土建

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	011702001002	独立基础	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内 杂物、刷隔离剂等	m2	24.43			
3	011702001003	条形基础	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内 杂物、刷隔离剂等	m2	58.15			
4	011702002001	矩形柱	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内 杂物、刷隔离剂等	m2	21.65			
5	011702003001	构造柱	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内 杂物、刷隔离剂等	m2	32.34			
6	011702005001	基础梁	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内 杂物、刷隔离剂等	m2	48.51			
7	011702008001	圈梁	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模	m2	18.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-土建

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			内 杂物、刷隔离剂等						
8	011702008002	门槛	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内 杂物、刷隔离剂等	m2	0.48				
9	011702009001	过梁	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内 杂物、刷隔离剂等	m2	0.52				
10	011702025001	二次浇灌	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内 杂物、刷隔离剂等	m2	1.19				
11	011702025002	柱包脚	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内 杂物、刷隔离剂等	m2	6				
12	011702029001	散水	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内 杂物、刷隔离剂等	m2	11.23				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-土建

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-土建

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：育雏室-土建

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：育雏室-钢结构

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房  
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-钢结构

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010901002001	彩钢板屋面	1. 屋面板材料采用双层压型金属夹芯复合屋面板，夹芯材料为120厚岩棉板，内外金属板厚度均为0.6厚。（燃烧性能应为A级）容重100KG/m <sup>3</sup> ，导热系数0.045W/(m·K)； 2. 底面贴加筋铝箔防潮层 3. 双坡屋脊17J925-1-2-45-4 4. 未尽事宜详见图纸设计	m <sup>2</sup>	239.09			
2	010605002001	彩钢板墙面	1. 用双层压型金属夹芯复合屋面板，夹芯材料为100厚岩棉板，内外金属板厚度均为0.6厚。（燃烧性能应为A级）容重100KG/m <sup>3</sup> ，导热系数0.045W/(m·K)； 2. 岩棉内侧贴加筋铝箔防潮层 3. 未尽事宜详见图纸设计	m <sup>2</sup>	99.16			
3	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:GJ1、GJ2 2. 螺栓种类:按设计要求 3. a. 除锈:除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理，宜采用机械除锈，除锈质量，等级应达到国标GB/T8923中Sa2.5级标准。手工除锈应达到St2级。b. 涂漆:钢构件经除锈处理后应立即喷涂防锈漆，涂层厚度室内不小于125μm，室外不小于150μm，且需满足JGJ/T 251-2011的相关规定。（高强螺栓结合处摩擦面不得涂防锈漆）。	t	2.496			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-钢结构

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 防火要求:钢柱应达到耐火极限2.5小时、钢梁应达到耐火极限1.5小时,主要采用厚型防火材料;防火涂料应根据图纸设计中的耐火等级及各构件的耐火极限来确定,防火涂料的喷涂应符合现行国家标准 5. 未尽事宜详见图纸设计					
4	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:SC、ZC; Q235B 2. 螺栓种类:按设计要求 3. a. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,宜采用机械除锈,除锈质量,等级应达到国标GB/T8923中Sa2.5级标准。手工除锈应达到St2级。b. 涂漆:钢构件经除锈处理后应立即喷涂防锈漆,涂层厚度室内不小于125 μm,室外不小于150 μm,且需满足JGJ/T 251-2011的相关规定。(高强螺栓结合处摩擦面不得涂防锈漆)。 4. 防火要求:钢柱应达到耐火极限2.5小时、钢梁应达到耐火极限1.5小时,主要采用厚型防火材料;防火涂料应根据图纸设计中的耐火等级及各构件的耐火极限来确定,防火涂料的喷涂应符合现行国家标准 5. 未尽事宜详见图纸设计	t	0.27			
5	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:ZLT、XLT; Q235B 2. 螺栓种类:按设计要	t	0.128			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-钢结构

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			<p>求</p> <p>3. a. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,宜采用机械除锈,除锈质量,等级应达到国标GB/T8923中Sa2.5级标准。手工除锈应达到St2级。b. 涂漆:钢构件经除锈处理后应立即喷涂防锈漆,涂层厚度室内不小于125 μ m,室外不小于150 μ m,且需满足JGJ/T 251-2011的相关规定。(高强螺栓结合处摩擦面不得涂防锈漆)。</p> <p>4. 防火要求:钢柱应达到耐火极限2.5小时、钢梁应达到耐火极限1.5小时,主要采用厚型防火材料;防火涂料应根据图纸设计中的耐火等级及各构件的耐火极限来确定,防火涂料的喷涂应符合现行国家标准</p> <p>5. 未尽事宜详见图纸设计</p>					
6	010606002001	钢檩条	<p>1. 钢材品种、规格:屋面檩条(C220X75X20X2.5)、墙面檩条(C220X75X20X2.5); Q235B</p> <p>2. 螺栓种类:按设计要求</p> <p>3. a. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,宜采用机械除锈,除锈质量,等级应达到国标GB/T 8923中Sa2.5级标准。手工除锈应达</p>	t	2.948			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-钢结构

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			到St2级。b. 涂漆: 钢构件经除锈处理后应立即喷涂防锈漆, 涂层厚度室内不小于125 μm, 室外不小于150 μm, 且需满足JGJ/T 251-2011的相关规定。(高强螺栓结合处摩擦面不得涂防锈漆)。 4. 防火要求: 钢柱应达到耐火极限2.5小时、钢梁应达到耐火极限1.5小时, 主要采用厚型防火材料; 防火涂料应根据图纸设计中的耐火等级及各构件的耐火极限来确定, 防火涂料的喷涂应符合现行国家标准 5. 未尽事宜详见图纸设计					
7	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: YC/MZ: Q235B 2. 螺栓种类: 按设计要求 3. a. 除锈: 除镀锌构件外, 制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理, 宜采用机械除锈, 除锈质量, 等级应达到国标GB/T8923中Sa2.5级标准。手工除锈应达到St2级。b. 涂漆: 钢构件经除锈处理后应立即喷涂防锈漆, 涂层厚度室内不小于125 μm, 室外不小于150 μm, 且需满足JGJ/T 251-2011的相关规定。(高强螺栓结合处摩擦面不得涂防锈漆)。 4. 防火要求: 钢柱应达到耐火极限2.5小时、钢梁应达到耐火极限1.5小时, 主要采用厚	t	0.819			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-钢结构

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			型防火材料；防火涂料应根据图纸设计中的耐火等级及各构件的耐火极限来确定，防火涂料的喷涂应符合现行国家标准 5. 未尽事宜详见图纸设计					
8	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：XG/CG；Q235B 2. 螺栓种类：按设计要求 3. a. 除锈：除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行喷砂（抛丸）除锈处理，宜采用机械除锈，除锈质量，等级应达到国标GB/T8923中Sa2.5级标准。手工除锈应达到St2级。b. 涂漆：钢构件经除锈处理后应立即喷涂防锈漆，涂层厚度室内不小于125 μm，室外不小于150 μm，且需满足JGJ/T 251-2011的相关规定。（高强螺栓结合处摩擦面不得涂防锈漆）。 4. 防火要求：钢柱应达到耐火极限2.5小时、钢梁应达到耐火极限1.5小时，主要采用厚型防火材料；防火涂料应根据图纸设计中的耐火等级及各构件的耐火极限来确定，防火涂料的喷涂应符合现行国家标准 5. 未尽事宜详见图纸设计	t	0.635			
9	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：CK；Q235B 2. 螺栓种类：按设计要求 3. a. 除锈：除镀锌构件外，制作前钢构件表面	t	7.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-钢结构

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,宜采用机械除锈,除锈质量,等级应达到国标GB/T8923中Sa2.5级标准。手工除锈应达到St2级。b.涂漆:钢构件经除锈处理后应立即喷涂防锈漆,涂层厚度室内不小于125 μ m,室外不小于150 μ m,且需满足JGJ/T 251-2011的相关规定。(高强螺栓结合处摩擦面不得涂防锈漆)。 4. 防火要求:钢柱应达到耐火极限2.5小时、钢梁应达到耐火极限1.5小时,主要采用厚型防火材料;防火涂料应根据图纸设计中的耐火等级及各构件的耐火极限来确定,防火涂料的喷涂应符合现行国家标准 5. 未尽事宜详见图纸设计					
10	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:4M24, 包含预埋件等 2. 未尽事宜详见图纸设计	套	10			
11	010516001002	螺栓	1. 高强螺栓 2. 未尽事宜详见图纸设计	套	152			
12	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:预埋零星钢构件	t	0.607			
13	010606008001	钢梯	1、上屋面梯:17J925-1-2-61	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-钢结构

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-钢结构

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按规定计 取(高海拔地区施 工增加费 计算过程 详见【取 费设置】 -【高海拔地区施 工增加费 】功能界 面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：育雏室-钢结构

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：育雏室-电气

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房  
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-电气

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱KGX 2. 型号:系统图 3. 包括电气元件、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱KGX1 2. 型号:系统图 3. 包括电气元件、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱ZMX 2. 型号:按系统图 3. 包括电气元件、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:应急配电箱 2. 型号:按系统图 3. 包括电气元件、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图	台	1			
5	030409008001	等电位端子箱	1. 名称:总等电位联结端子箱 2. 规格、型号:距地H+300, 井内明装	台	1			
6	030409008002	等电位端子箱	1. 名称:局部电位联结端子箱 2. 规格、型号:距地H+300, 井内明装	台	2			
7	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	83.56			
8	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20	m	77.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-电气

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设					
9	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	20.98			
10	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	6.66			
11	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC70 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	10.57			
12	030411004001	配线	1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设部位或线制:沿墙, 顶板内敷设	m	250.68			
13	030411004002	配线	1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:BYJ-4mm <sup>2</sup> 3. 敷设部位或线制:沿墙, 顶板内敷设	m	30.72			
14	030411004003	配线	1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设部位或线制:沿墙, 顶板内敷设	m	126.26			
15	030411004004	配线	1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-4mm <sup>2</sup> 3. 敷设部位或线制:沿墙, 顶板内敷设	m	11.7			
16	030408001001	电力电缆	1. 型号:电力电缆 2. 规格:NH-YJV22-0.6/1kV-4X35 3. 敷设方式:沿墙, 顶板内敷设 4. 电缆头制作安装	m	10.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-电气

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	030408001002	电力电缆	1. 型号: 电力电缆 2. 规格: YJY-0.6/1kV-4X25+1X16 3. 敷设方式: 沿墙, 顶板内敷设 4. 电缆头制作安装	m	6.66			
18	030408001003	电力电缆	1. 型号: 电力电缆 2. 规格: YJY-0.6/1kV-5X6 3. 敷设方式: 沿墙, 顶板内敷设 4. 电缆头制作安装	m	20.98			
19	030412001001	普通灯具	1. 名称: 防水防尘灯 2. 规格: 按设计要 3. 安装形式: 按设计要	套	18			
20	030412001002	普通灯具	1. 名称: 防水壁灯 2. 规格: 0V 1X18W 3. 安装形式: 距地3.0m壁装, 采用高效、节能型光源	套	4			
21	030412001003	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 规格: 220V 1X18W 3. 安装形式: 吸顶安装, 采用高效、节能型光源	套	1			
22	030412001004	普通灯具	1. 名称: 防潮型照明灯 2. 规格: 220V 1X35W 3. 安装形式: 距地3.0m壁装, 采用高效、节能型光源	套	2			
23	030412004001	装饰灯	1. 名称: 应急照明灯 2. 规格: 36V 2X8W 3. 安装形式: 距地2.5m壁装, 应急时间大于45min(中型A类灯具)	套	10			
24	030412004002	装饰灯	1. 名称: 多信息复合型灯具 2. 规格: 36V 1X8W 3. 安装形式: 距地3.5m吊装, 应急时间大于45min(中型A类灯具)	套	2			
25	030412004003	装饰灯	1. 名称: 安全出口指示灯 2. 规格: 36V 1X8W	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-电气

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装形式:距地3.5m 吊装,应急时间大于45 min(中型A类灯具)					
26	030412004004	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:36V 1X8W 3. 安装形式:距地3.5m 吊装,应急时间大于45 min(中型A类灯具)	套	8			
27	030404035001	插座	1. 名称:五孔安全型插 座 2. 规格:250V 16A 3. 安装形式:暗装,距地 0.5m	个	1			
28	030404034001	照明开关	1. 名称:单联暗开关 2. 规格:250V 6A 3. 安装形式:暗装,距地 1.3m(开关带夜光显示 灯)	个	1			
29	030404034002	照明开关	1. 名称:防溅型三联暗 开关 2. 规格:250V 6A 3. 安装形式:暗装,距地 1.3m	个	2			
30	030404034003	照明开关	1. 名称:调速开关 2. 规格:按设计要求	个	1			
31	030404033001	风扇	1. 名称:卫生间换气扇 2. 规格、型号:以实际 选型为准	台	1			
32	031002003001	套管	1. 名称:套管 2. 型号: SC100	个	1			
33	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 做法: -40*4mm热镀 锌扁钢	m	94.36			
34	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 做法: 角钢∠50mm*5 mm*2500mm,接地极	根	2			
35	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 做法: 按设计要求	m	33			
36	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系 统 2. 电压等级(kV):1 KV 以下	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-电气

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-电气

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-电气

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：育雏室-电气

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：育雏室-给排水

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房  
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	排水		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-给排水

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水管 3. 材质:PP-R给水管(S5系列,Pn=1.0MPa) 4. 型号、规格:dn32 5. 连接方式:热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压,消毒,冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	20.16			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水管 3. 材质:PP-R给水管(S5系列,Pn=1.0MPa) 4. 型号、规格:dn25 5. 连接方式:热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压,消毒,冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	19.91			
3	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜芯 3. 型号、规格:dn32	个	1			
4	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜芯 3. 型号、规格:dn32	个	1			
5	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:过滤器 2. 材质:铜芯 3. 型号、规格:dn32	个	1			
6	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:倒流防止器 2. 材质:铜芯 3. 型号、规格:dn32	个	1			
7	031003013001	水表	1. 类型:水表	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-给排水

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:铜芯 3. 型号、规格:dn32					
8	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头铜芯 2. 型号、规格:De25	个	1			
9	031004004001	洗涤盆	1. 类型:拖布池(含水龙头) 2. 材质:按设计要求,包括配套五金	组	1			
10	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 2. 规格、型号:手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 4, 每组两具共用箱体	组	4			
		分部小计						
		排水						
1	031001006003	塑料管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):排水管 3. 材质:UPVC排水管 4. 型号、规格:De110 5. 连接方式:粘接或者胶圈连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:冲洗, 通球实验 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	28.36			
2	031004014002	给、排水附(配)件	1. 类型:地漏 2. 型号、规格:De110	个	3			
3	031002003001	套管	1. 名称:穿基础套管 2. 规格、型号:DN150	个	3			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-给排水

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-给排水

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：育雏室-给排水

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：育雏室-采暖

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房  
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-采暖

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热媒体 3. 材质:普通焊接钢管 4. 型号、规格:DN65 5. 连接方式:焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压,消毒,冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	6			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热媒体 3. 材质:普通焊接钢管 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压,消毒,冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	41.84			
3	031001002003	钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热媒体 3. 材质:普通焊接钢管 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压,消毒,冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	16.26			
4	031001002004	钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排	m	27.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-采暖

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			水、热媒体、燃气、雨水）：热媒体 3. 材质：普通焊接钢管 4. 型号、规格：DN32 5. 连接方式：焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：试压，消毒，冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内					
5	031001002005	钢管	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水)：热媒体 3. 材质：普通焊接钢管 4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：试压，消毒，冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	105			
6	031002001001	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 除锈、刷油设计要求：防锈漆调和漆	kg	59.66			
7	031006012001	燃气采暖炉	1. 名称：电壁挂炉 2. 规格、型号：DGMK-40-25、功率(Kw)25、220V/50Hz,外形尺寸(mm)740*500*300 3. 包含220v电源	台	1			
8	031003001001	螺纹阀门	1. 名称：倒流防止器铜芯 2. 型号、规格：DN65	个	2			
9	031003001002	螺纹阀门	1. 名称：闸阀铜芯 2. 型号、规格：DN65	个	4			
10	031003001003	螺纹阀门	1. 名称：旁通阀铜芯 2. 型号、规格：DN25	个	2			
11	031003001004	螺纹阀门	1. 名称：平衡阀铜芯 2. 型号、规格：DN25	个	1			
12	031005002001	钢制散热器	1. 名称：钢制散热器	片	300			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-采暖

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
13	031003001005	螺纹阀门	1.名称:手动放气阀 2.型号、规格:D6	个	20				
14	031003001006	螺纹阀门	1.名称:自动排气阀 2.型号、规格:DN25 3.包括自动排气阀下的截止阀	个	2				
15	031003001007	螺纹阀门	1.名称:截止阀铜芯 2.型号、规格:DN25	个	18				
16	031003001008	螺纹阀门	1.名称:闸阀铜芯 2.型号、规格:DN65	个	2				
17	031009001001	采暖工程系统调试	1.采暖工程系统调试	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-采暖

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 规费、税金项目计价表

工程名称：育雏室-采暖

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：室外附属

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	室外附属-围墙				
2	室外附属-大门				
3	室外附属-地面硬化及土地平整				
4	室外附属-挖土方及构筑物				
5	室外附属-给排水				
6	室外附属-电气				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外附属-围墙

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房  
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属-围墙

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	162.5			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:满足 施工要求	m3	156			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:投标方自行考 虑	m3	6.5			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.5			
5	011002003001	防腐胶泥面层	1. 防腐部位:土壤与混 凝土接触部分 2. 胶泥种类、配合比: 基础做两道防腐	m2	52			
6	011503001001	铁艺栏杆	1. 名称:铁艺围栏 2. 高度:总高度2.1m 3. 立柱采用60× 60× 3.0方钢管立柱,间距≤ 3m(余同),立柱深入基 础内,做4Φ12钢筋交 叉焊接在方钢外壁;立 杆采用Φ22× 2.5普通 钢管间距≤110 mm(余 同);横杆采用40× 4 0× 3.0方钢管,共三 道 4. 方钢管做一道防锈漆 5. 未尽事宜详见图纸设 计	m	154			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	独立基础	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整 理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内 杂物、刷隔离剂等	m2	6.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属-围墙

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属-围墙

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属-围墙

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外附属-围墙

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属-大门

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	33.97			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:满足 施工要求	m3	31.97			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:投标方自行考 虑	m3	2			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.54			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.46			
6	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.03			
7	010515001001	现浇构件钢筋	构件热轧带肋钢筋 HRB 400 Φ12	t	0.128			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍 筋一级钢 Φ8	t	0.036			
9	011002003001	防腐胶泥面层	1. 防腐部位:土壤与混 凝土接触部分 2. 胶泥种类、配合比: 基础做两道防腐	m2	11.32			
10	010804005001	金属格栅门	1. 名称:成品铁艺大门 (带小门) 2. 门框或扇外围尺寸:6 000*3300 3. 采用50×70×3矩 形管、50×50×2方 管,Φ16锻钢、间距不 大于110mm,顶部锻打 牙尖 4. 门轴,固定门轴上需 要加钢板现场打孔与预 埋件衔接,铁板挑出 5. 具体详见图纸设计	樘	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属-大门

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011702001001	垫层	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内 杂物、刷隔离剂等	m2	1.32			
2	011702001002	独立基础	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内 杂物、刷隔离剂等	m2	4.5			
3	011702002001	矩形柱	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内 杂物、刷隔离剂等	m2	16.2			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属-大门

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属-大门

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外附属-地面硬化及土地平整

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房  
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属-地面硬化及土地平整

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属-地面硬化及土地平整

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外附属-地面硬化及土地平整      标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）： \_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）： \_\_\_\_\_

表-13

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外附属-挖土方及构筑物

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房  
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	排水		
1.3	电气		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属-挖土方及构筑物

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		给水						
1	040504001001	检查井	1. 名称：总水表井 2. 规格、型号：2800*1200*2500，详新12S8-91页，井盖采用重型球墨铸铁井盖，做法见新12S2-4页所有井盖均采用防盗功能的重型球墨铸铁井盖（新12S3-H12井盖和支座采用镀锌链条连接），井盖上应根据检查井性质铸有“给水”，“排水”等字样。盖板、井盖安装时加1:2防水水泥砂浆座浆及抹三角灰，井盖顶面要求与路面平，位于绿化带内井盖要高出绿化带200mm。所有检查井均设防坠网。保温井盖做法见新12S2-6页	座	1			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	560.1			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：砂垫层 3. 填方粒径要求：满足施工要求	m3	30.3			
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土 3. 填方粒径要求：满足施工要求	m3	529.8			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：废弃土 2. 运距：投标方自行考虑	m3	30.3			
		分部小计						
		排水						
1	040504001002	检查井	1. 名称：排水检查井 2. 规格、型号：成品钢筋混凝土检查井，井盖采用重型球墨铸铁井盖，做法见新12S2-4页	座	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属-挖土方及构筑物

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			所有井盖均采用防盗功能的重型墨铸铁井盖（新12S3-H12井盖和支座采用镀锌链条连接），井盖上应根据检查井性质铸有“给水”，“排水”等字样。盖板、井盖安装时加1:2防水水泥砂浆座浆及抹三角灰，井盖顶面要求与路面平，位于绿化带内井盖要高出绿化带200 mm。所有检查井均设防坠网。保温井盖做法见新12S2-6页					
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	536			
3	010103001003	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：砂垫层 3. 填方粒径要求：满足施工要求	m3	53.9			
4	010103001004	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土 3. 填方粒径要求：满足施工要求	m3	482.1			
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：废弃土 2. 运距：投标方自行考虑	m3	53.9			
		分部小计						
		电气						
1	030413005001	人(手)孔砌筑	1. 名称：弱电手孔井 2. 规格、型号：图集新12D3-A51 A85页	个	3			
2	030413005002	人(手)孔砌筑	1. 名称：中型人孔井 2. 规格、型号：图集新12D3-A51 A85页	个	7			
3	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	90.3			
4	010103001005	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：砂垫	m3	5.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属-挖土方及构筑物

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			层 3. 填方粒径要求：满足 施工要求						
5	010103001006	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土 3. 填方粒径要求：满足 施工要求	m3	85.2				
6	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：废弃土 2. 运距：投标方自行考 虑	m3	5.1				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属-挖土方及构筑物

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属-挖土方及构筑物

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外附属-挖土方及构筑物

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外附属-给排水

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房  
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	排水		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属-给排水

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位(室内、外):室外 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水管 3. 材质:1.0MPa的PE(10级)管给水管 4. 型号、规格:De50 5. 连接方式:电熔连接连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压,消毒,冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	109.55			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位(室内、外):室外 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水管 3. 材质:1.0MPa的PE(10级)管给水管 4. 型号、规格:De32 5. 连接方式:电熔连接连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压,消毒,冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	16.6			
3	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:铜芯 3. 型号、规格:dn32	个	2			
4	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜芯 3. 型号、规格:dn32	个	1			
5	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:过滤器 2. 材质:铜芯 3. 型号、规格:dn32	个	1			
6	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:伸缩接头 2. 材质:铜芯	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属-给排水

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 型号、规格:dn32					
7	031003013001	水表	1. 类型:水表 2. 材质:铜芯 3. 型号、规格:dn32	个	1			
		分部小计						
		排水						
1	031001006003	塑料管	1. 安装部位(室内、外):室外 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):排水管 3. 材质:高密度聚乙烯(HDPE)塑料双壁波纹排水管 4. 型号、规格:De300 5. 连接方式:环刚度 $\geq 8$ KN/m <sup>2</sup> ,采用柔性橡胶密封圈承插连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:冲洗,通球实验 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	93.7			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属-给排水

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属-给排水

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外附属-给排水

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属-电气

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030410001001	电杆组立	1. 名称: 监控立柱 2. 规格: 4.5m 3. 包括基础	根	2			
2	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: 室外型高清彩色摄像头(带夜视功能) 2. 规格: 存储方式硬盘、红外夜视、电源供电、移动识别	台	5			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: YJV22-3*4	m	34			
4	030502007001	光缆	1. 名称: 铠装光缆 2. 规格: GYTA-6B1	m	34			
5	030411001001	配管	1. 名称: 过路保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC100	m	13			
6	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称: 监控主机 2. 矩阵包括: 主控键盘、智能(有)、监控主机、UPS、设电涌保护器、硬盘录像机等设备	台	1			
7	030408001002	电力电缆	1. 型号: 电力电缆 2. 规格: YJV-0.6/1kV-4X10 3. 敷设方式: 按设计要求 4. 电缆头制作安装	m	51			
8	030408001003	电力电缆	1. 型号: 电力电缆 2. 规格: NH-YJV-0.6/1kV-4X3 3. 敷设方式: 按设计要求 4. 电缆头制作安装	m	173			
9	030411001002	配管	1. 名称: 塑料管 2. 规格: PVC-U80	m	298			
10	030411001003	配管	1. 名称: 过路保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC80	m	28			
11	030412007001	太阳能路灯	1. 名称: 太阳能路灯 2. 型号: 灯高8米, 太阳能LED灯80W 3. 包括基础等未尽事宜详见图纸	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属-电气

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。











# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030113014001	脱毛机	1. 名称:脱毛机 2. 规格、型号:7070自动浸烫机+10轴脱毛机, 40L气泵, 一套, 总金额3.4万, 长2.5米, 宽1.1米, 高1.35米, 一套放一起的尺寸, 总功率36Kw, 自动上水, 自动加热, 自动控制, 自动搅拌, 自动烫毛, 烫好毛自动倒入脱毛机, 脱毛机脱好毛自动出来, 出来就是白条 3. 包括设备及相应配件的所有工作内容	台	1			
2	030113014002	真空包装机	1. 名称:真空包装机 2. 规格、型号:豪华型双室, 真空泵DZ- 400-25, 真空室400X400X120(mm), 单封条400X10(mm), 抽气速度20m3/h, 热封功率1000W 3. 包括设备及相应配件的所有工作内容	台	1			
3	030113014003	育雏设备	1. 名称:育雏设备 2. 规格、型号:●彩钢板 外壳翘板式翻蛋结构 ●容鸡蛋量: 6336枚 ●使用电压:	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			220V/50hz ●正常功率：1200W ●包装尺寸：2.62× 0.9 1× 2.07m 3.包括设备及相应配件 的所有工作内容					
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：设备

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	暂列金				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖  
厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	25000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：乌恰县吉根乡哈拉铁列克村养殖厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：