

乌恰县黑孜苇乡库勒阿
日克村公共基础设施提
升建设项目（二期）工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村
公共基础设施提升建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村公共基础设施提升建设项目（二期）				
合计					

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村
公共基础设施提升建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村公共基础设施提升建设项目（二期）				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村公共基础设施提升建设项目（二期） 标段：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村公共基础设施提升建设项目（二期）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		围栏部分						
1	04B001	围栏	1. 宽1.5*高0.6m方钢围栏（含基础） 2. 具体样式规格按设计要求	m	750			
		分部小计						
		活动广场配套设施						
1	050305010001	三人座椅	1. 三人座椅（含基础） 2. 具体样式规格按设计要求	个	5			
2	040203007006	活动广场南侧透水砖铺装	1. 200×100×60mm透水砖面层，30mm厚粗沙灌缝 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 建基面平整夯实（压实度不小于0.75）	m ²	840			
3	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：200×100×495mmC30预制砼平缘石 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30mm厚1:6干硬性水泥砂浆	m	220			
		分部小计						
		围墙部分						
1	040204004003	围墙	1. 240厚砖砌围墙，高度2.1米 2. C25F200W6现浇砼基础 3. 具体样式规格按设计要求	m	70			
		分部小计						
		道路部分						
1	040203007004	新建1#水泥路	1. C25F200W6水泥砼路面（厚20cm）；间隔6米切缝，沥青玛蹄脂填缝 2. 天然级配砂砾石夯实（厚30cm，借方1km，压实度不小于0.75）	m ²	304.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村公共基础设施提升建设项目（二期） 标段：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村公共基础设施提升建设项目（二期）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 路基平整夯实(压实度不小于0.75)					
2	040203007005	新建2#水泥路	1. C25F200W6水泥砼路面（厚20cm）；间隔6米切缝，沥青玛蹄脂填缝 2. 天然级配砂砾石夯实（厚30cm，借方1km，压实度不小于0.75） 3. 路基平整夯实(压实度不小于0.75)	m2	112			
3	040203007007	地坪硬化	1. C25F200W6水泥砼路面（厚20cm）；间隔6米切缝，沥青玛蹄脂填缝 2. 开挖料回填（利用方、机械压实） 3. 路基平整夯实(压实度不小于0.75)	m2	125			
4	040203007008	道路修复	1. C25F200W6水泥砼路面（厚20cm）；间隔6米切缝，沥青玛蹄脂填缝 2. 开挖料回填（利用方、机械压实） 3. 路基平整夯实(压实度不小于0.75)	m2	67			
5	040402017002	切缝	1. 原破损砼道路切缝 2. 废料外运（外运2.0km）	m	92			
6	040205004001	道路标语标牌	1. 道路标语标牌 2. 具体样式规格按设计要求	块	11			
		分部小计						
		场地平整部分						
1	010101001001	平整场地	1. 场地平整（外运3.0km）	m2	1750			
2	010101001002	平整场地	1. 值班室西侧场地平整	m2	5800			
3	010101001003	平整场地	1. S309省道南侧区域整治	m2	35810			
4	040101001001	挖一般土方	1. 砂砾石开挖（机械开挖、外运2.0km）	m3	2204			
5	040103001001	回填	1. 种植土回填（厚40cm）	m	2204			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村公共基础设施提升建设项目（二期） 标段：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村公共基础设施提升建设项目（二期）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.77				
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	4.32				
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	041109002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	041109004001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.39				
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.2				
10	X041109010001	检验试验费						
11	X041109010002	其中：自检试验费		0				
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.1				
13	X041109012001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

