

乌恰县吉根乡萨哈勒村  
创客基地建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日



# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
2	电气工程				
3	给水工程				
4	排水工程				
5	采暖工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面及防水工程		
1.6	保温、隔热、防腐工程		
1.7	楼地面装饰工程		
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	天棚工程		
1.10	油漆、涂料、裱糊工程		
1.11	补充部分		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地  
建设项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:详设计或地勘 2. 弃土运距:投标单位自行考虑 3. 取土运距:投标单位自行考虑	m2	190.82			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详设计或地勘 2. 挖土深度:具体详见施工图	m3	114.41			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:详设计或地勘 2. 挖土深度:具体详见施工图	m3	326.33			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:用不含对基础有侵蚀作用的土,可以用灰土、粘土或砂土等回填,其中不得含有碎砖、灰渣及有机杂物,也不得有冻土	m3	377.16			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	63.59			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:自保温砌块砌块 性能满足结构图要求 2. 墙体类型:350 3. 砂浆强度等级:专用砂浆,为避免外墙雨水渗漏,填充墙抹灰中加3%防水剂,保证砌墙砂浆饱满,垂直和水平缝中均不得有漏浆现象	m3	43.47			
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块砌 A3.5	m3	1.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地  
建设项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 墙体类型:100 3. 砂浆强度等级:M5专用砂浆					
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	11.2			
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	30.35			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m3	16.76			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.38			
5	010502002001	构造柱（含抱框柱）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.48			
6	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	26.67			
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.28			
8	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.06			
9	010503005002	窗压梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.57			
10	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	25.28			
11	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.06			
12	010507001001	散水	1. 80厚C25混凝土@6000分格,撒1:1水泥砂浆压实抹光	m2	55.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地  
建设项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 素土夯实(比面层宽出300)向外坡5% 3. 夯实系数0.9 具体做法详新12J07-97-1					
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ6	t	0.222			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ8	t	0.119			
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10	t	0.079			
16	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ12	t	0.259			
17	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8	t	2.359			
18	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10	t	0.35			
19	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12	t	1.13			
20	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ14	t	0.333			
21	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ16	t	0.903			
22	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ18	t	0.955			
23	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ20	t	1.658			
24	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ22	t	0.035			
25	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ25	t	0.848			
26	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 Φ6	t	0.196			
27	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 Φ8	t	1.792			
28	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 Φ10	t	0.023			
		分部小计						
		门窗工程						
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地  
建设项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1500*2400 2. 门框、扇材质:断桥铝节能外门 3. 玻璃品种、厚度:具体详见施工图 4. 带门锁, 五金齐全					
2	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:3600*2700 2. 门框、扇材质:断桥铝节能外门 3. 玻璃品种、厚度:具体详见施工图 4. 带门锁, 五金齐全	樘	1			
3	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:800*1800 FM丙0818 2. 市售成品, 需消防部门认可	樘	2			
4	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2100*1800 2. 框、扇材质:断桥铝合金框 65系列 3. 玻璃品种、厚度:5+6A+4+9A+5 4. 开启扇带纱, 五金齐全 5. 具体做法详见施工图	樘	8			
5	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:600*600 2. 框、扇材质:断桥铝合金框 65系列 3. 玻璃品种、厚度:5+6A+4+9A+5 4. 开启扇带纱, 五金齐全	樘	1			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
1	010901001001	瓦屋面	1. 灰色筒瓦 2. 1:1:4水泥砂浆加水重3%的麻刀或耐碱短玻纤卧瓦, 最薄处>20 3. 25厚1:2.5水泥砂浆, 铺满1厚钢板网, 菱形孔15x 40, 搭接处	m <sup>2</sup>	19.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地  
建设项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			用18号镀锌钢丝绑扎并与预埋的中10钢筋头绑牢 4. 长纤维聚酯毡胎基SBS6mm厚（双层错缝铺贴3+3） 5. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 50厚模塑聚苯板 7. 钢筋混凝土屋面板，预埋中10钢筋头@900x900，伸出保温层面30					
2	010901001002	瓦屋面	1. 灰色筒瓦 2. 1:1:4水泥砂浆加水重3%的麻刀或耐碱短玻纤卧瓦，最薄处>20 3. 25厚1:2.5水泥砂浆，铺满1厚钢板网，菱形孔15x40，搭接处用18号镀锌钢丝绑扎并与预埋的中10钢筋头绑牢 4. 长纤维聚酯毡胎基SBS6mm厚（双层错缝铺贴3+3） 5. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 120厚模塑聚苯板 7. 钢筋混凝土屋面板，预埋中10钢筋头@900x900，伸出保温层面30	m2	217.17			
3	010902001001	屋面卷材防水 天沟	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚高聚物改性沥青防水卷材（自带保护层）	m2	61.07			
4	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 室内地坪下60处做20厚1:2.5水泥砂浆内加3-5%防水剂防潮层，当室内地坪出现高差或室内地坪低于室外地面时，按地坪高差的不同在墙身设两道	m2	20.58			
5	010903003002	墙面砂浆防水（防	1. 外墙工程找平后采用	m2	241.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地  
建设项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		潮)	3厚聚合物水泥防水砂浆作为外墙防水层					
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
1	011001001001	保温隔热屋面 天沟	1. 找平层:C20细石砼 2. 找坡层:1:6水泥珍珠岩找2%坡, 最薄处30厚 3. 50厚覆面增强岩棉板(A级)	m2	48.08			
2	011001002001	保温隔热天棚 天沟	1. 50厚覆面增强岩棉板 2. 5厚聚合物胶浆压入一层玻纤网	m2	42.05			
3	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:天沟外侧 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚覆面增强岩棉板	m2	13.31			
4	011001003002	保温隔热墙面	1. 部位:梁、柱、构造柱等部位 2. 聚能石墨改性保温板(黑金板)-保温模板	m2	76.93			
5	011002001001	防腐混凝土面层	1. 防腐部位:基础的表面防护 2. 胶泥种类、配合比:沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度≥500 μm	m2	319.66			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料地面	1. 铺6-10厚防滑地砖(规格、样式业主自理), 干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 60厚C20细石混凝土, 随打随抹平 5. 80厚C15混凝土垫层, 随打随抹平 6. 150厚戈壁土 7. 素土夯实	m2	170.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地  
建设项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 6-10厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 3. 5厚1:2.5水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 4. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 水泥浆一道甩毛	m2	9.19			
3	010507004001	水泥砂浆台阶	1. 20厚1:2.5水泥砂浆面层，素水泥浆一道 2. C25混凝土（最薄处60厚） 3. 300厚5~32卵石灌M5混合砂浆分两步灌注 4. 素土夯实，夯实系数0.9 具体做法详新12J07-10 0-1	m2	19.18			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 5厚1: 2.5水泥砂浆抹面 3. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆，木抹子抹平 4. 8厚1: 1: 6水泥砂浆打底扫光 5. 刷界面剂一道（先用水润湿墙面）	m2	257.93			
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位:外墙 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 自保温砌块砌体表面抹灰前应进行界面处理且采用专用抹面砂浆抹灰,并复合一层玻纤网进行增强处理	m2	241.14			
		分部小计						
		天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 矿棉装饰板 2. 9（11、12）厚板材 面层规格592*592	m2	169.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地  
建设项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			3. T型轻钢次龙骨TB24*28，间距600，与主龙骨插接 4. T型轻钢主龙骨TB24*38（或TB24*28），间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联接后找平 5. U型轻钢承载龙骨CB50*20（或CB60*27），中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联接后找平 6. 10厚镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200 7. 现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固定，双向中距≤1200（预制混凝土板板缝内预留吊环）						
		分部小计							
		油漆、涂料、裱糊工程							
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 刮腻子要求：腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：真石漆	m <sup>2</sup>	260.29				
2	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 刮腻子要求：腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：乳白色无机涂料	m <sup>2</sup>	257.93				
3	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天沟板底部 2. 刮腻子要求：腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：乳白色无机涂料	m <sup>2</sup>	42.05				
		分部小计							
		补充部分							
1	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：碎加气块填充	m <sup>3</sup>	1.92				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地  
建设项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	011502008001	GRC装饰线条	1. 成品GRC罗马柱构件，柱高4.2米，甲方选型 2. 具体做法详见施工图	根	2			
3	011502004001	保温装饰线	1. 名称:成品岩棉线条 2. 线条材料品种、规格、颜色:100*50	m	4.4			
4	011502004002	保温装饰线	1. 名称:成品岩棉线条 2. 线条材料品种、规格、颜色:200*100	m	127.9			
5	011502004004	保温装饰线	1. 名称:成品岩棉线条 2. 线条材料品种、规格、颜色:150*100	m	56.66			
6	011502004003	保温装饰线	1. 名称:成品岩棉线条 2. 线条材料品种、规格、颜色:120*50	m	68.94			
7	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 砌块与其他材料处于同一平面时,两种材料交界缝隙处应采用粘料双层(第一层为普通型,第二层为加强型)耐碱玻纤布或热镀锌钢丝网进行加强。耐碱玻纤布或热镀锌钢丝网与两边墙体材料搭接宽度不应小于200mm	m <sup>2</sup>	52.26			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011701002001	外脚手架	[项目特征] 1. 搭设高度:4.35m 2. 脚手架材质:焊接钢管 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m <sup>2</sup>	266.92			
2	011701006001	满堂脚手架	[项目特征] 1. 搭设高度:5.2m以内 2. 脚手架材质:焊接钢	m <sup>2</sup>	170.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地  
建设项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			管 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放					
3	011702001001	垫层	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	22.02			
4	011702001002	带型基础	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	200.05			
5	011702001003	独立基础	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	31.64			
6	011702002001	矩形柱	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	63.79			
7	011702003001	构造柱	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	18.64			
8	011702006001	矩形梁	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	152.14			
9	011702008001	圈梁	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	7.55			
10	011702009001	过梁	1.模板制作	m2	10.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地  
建设项目

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等					
11	011702009002	窗压梁	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	2.27			
12	011702016001	平板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	204.34			
13	011702022001	天沟、檐沟	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	56.77			
14	X011702033001	柱模板支撑超高	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	8.72			
15	X011702034001	梁模板支撑超高	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	302.15			
16	X011702036001	板模板支撑超高	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	496.36			
17	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:土方机械 2. 机械设备规格型号:投标单位自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

















# 规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地  
建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:Z箱 2. 型号:Pe=18kW 3. 规格:满足施工图纸及施工质量验收规范要求 4. 安装方式:暗装、距地1.5米	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:YJ箱应急照明箱 2. 规格:满足施工图纸及施工质量验收规范要求 3. 安装方式:暗装、距地1.5米	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:锅炉配电箱 2. 型号:Pe=25kW 3. 规格:满足施工图纸及施工质量验收规范要求 4. 安装方式:暗装、距地1.5米	台	1			
4	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:1*18w、高效节能 3. 类型:吸顶安装	套	5			
5	030412001002	普通灯具	1. 名称:嵌入式吊顶LED面板灯 2. 型号:48w 3. 类型:嵌入式	套	12			
6	030412005001	荧光灯	1. 名称:紫外线杀菌灯 2. 型号:1*30W 3. 安装形式:吸顶安装	套	3			
7	030412003001	标志灯	1. 名称:单向疏散标志灯 2. 型号:1*3w 持续供电时间大于30min 3. 安装高度:距地0.4米	套	3			
8	030412003002	标志灯	1. 名称:自带蓄电池的应急灯 2. 型号:2*5w、持续供电时间大于180min 3. 安装高度:距地2.5米	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地  
建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			或门头上方0.2米					
9	030412003003	标志灯	1. 名称:多信息疏散标志灯 2. 型号:1*3w 持续供电时间大于30min 3. 安装高度:吊链距顶0.2米	套	1			
10	030412003004	标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:1*8w、持续供电时间大于30min 3. 安装高度:门头上方0.1米	套	1			
11	030412003005	标志灯	1. 名称:自带蓄电池的应急灯、防护等级≥IP67 2. 型号:2*5w、持续供电时间大于180min 3. 安装高度:距地2.5米或门头上方0.2米	套	2			
12	030412003006	标志灯	1. 名称:安全出口标志灯、防护等级≥IP67 2. 型号:1*8w、持续供电时间大于30min 3. 安装高度:门头上方0.1米	套	2			
13	030404034001	照明开关	1. 名称:紫外线杀菌灯开关 2. 规格:250V、10A 3. 安装方式:装高距地1.8m, 设置明显防误开标识	个	1			
14	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V、10A 3. 安装方式:距地1.3米	个	1			
15	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V、10A 3. 安装方式:距地1.3米	个	1			
16	030404035001	插座	1. 名称:安全型单相五孔插座 2. 规格:10A、安全型 3. 安装方式:距地0.4米	个	8			
17	030404035002	插座	1. 名称:三孔安全型带开关空调插座	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地  
建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:16A 3. 安装方式:距地2.1米					
18	030404035003	插座	1. 名称:厨房插座 2. 规格:16A 3. 安装方式:距地2.1米	个	1			
19	030404035004	插座	1. 名称:抽油烟机插座 2. 规格:16A 3. 安装方式:距地2.1米	个	2			
20	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:详设计	个	50			
21	030408001001	电力电缆	1. 规格:YJV22-4*10 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:详设计 4. 备注:包括但不限于 电缆端头制作、安装等	m	6.59			
22	030408001002	电力电缆	1. 规格:YJV22-4*16 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:详设计 4. 备注:包括但不限于 电缆端头制作、安装等	m	6.59			
23	030411004001	配线	1. 规格:WDZ-BYJ-2.5 2. 材质:铜芯	m	275.15			
24	030411004002	配线	1. 规格:WDZ-BYJ-4 2. 材质:铜芯	m	346			
25	030411004003	配线	1. 规格:WDZN-BYJ-2.5 2. 材质:铜芯	m	158.86			
26	030411001001	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:详设计	m	78.33			
27	030411001002	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:详设计	m	7.79			
28	030411001003	配管	1. 材质:PC管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:详设计	m	197.26			
29	030409002001	接地母线	1. 材质:利用基础钢筋	m	61.09			
30	030409003001	避雷引下线	1. 材质:利用柱内钢筋	m	16.8			
31	030409005001	避雷网	1. 材质:热镀锌圆钢 2. 规格:Φ12	m	102.82			
32	030409008001	等电位端子箱	1. 名称:MEB总等电位端	块	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地  
建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			子箱 2. 材质:铁制暗装 3. 规格:详设计					
33	030409008002	等电位端子箱	1. 名称:LEB局部等电位端子箱 2. 材质:铁制暗装 3. 规格:详设计	块	1			
34	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1			
35	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
1	030411005001	接线箱	1. 名称:接线箱 2. 安装形式:详设计	个	1			
2	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:详设计	个	4			
3	030411001004	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:详设计	m	7.07			
4	030411001005	配管	1. 材质:PC管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:详设计	m	32.59			
		分部小计						
		报警						
1	030404032001	端子箱	1. 名称:消防端子箱 2. 安装部位:落地明装	台	1			
2	030404031001	小电器	1. 名称:火灾报警显示盘 2. 安装方式:底边距地1.5m明装	个	1			
3	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:距顶0.5m	个	1			
4	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 安装方式:离地1.5m壁装	个	1			
5	030904001001	点型探测器	1. 名称:智能型感温探	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地  
建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			测器 2. 安装方式:吸顶安装						
6	030904001002	点型探测器	1. 名称:智能型感烟探测器 2. 安装方式:吸顶安装	个	4				
7	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:详设计	个	9				
8	030411001006	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:详设计	m	67.79				
9	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线 2. 规格:NH-RVS-2*1.5	m	52.7				
10	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线 2. 规格:NH-WDZ-BYJR-2*4	m	19.99				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆	项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



# 计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：给水工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地  
建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN50 4. 填料材质:详设计	个	1			
2	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质:钢塑复合管 3. 规格:dn40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按照施工图纸及施工质量验收规范要求做水压及冲洗试验	m	19.28			
3	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质:钢塑复合管 3. 规格:dn32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按照施工图纸及施工质量验收规范要求做水压及冲洗试验	m	22.66			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:dn40 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
5	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:dn40 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
6	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:dn40 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
7	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:dn40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
8	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:dn32	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地  
建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			4. 连接形式:螺纹连接						
9	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:自动放气阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:dn20 4. 连接形式:螺纹连接	个	2				
10	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:新12S6第21页 2. 型号、规格:JP50. 8-19 3. 附件材质、规格:配套倒流防止器及真空破坏器	套	2				
11	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式二氧化碳灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	6				
12	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:dn20 4. 安装方式:螺纹连接	个	3				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：给水工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给水工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：给水工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：给水工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：给水工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地  
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN150 4. 填料材质:详设计	个	1			
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:UPVC双壁螺旋消音管 3. 规格:dn110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按照施工图纸要求做通球试验	m	12.35			
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:UPVC双壁螺旋消音管 3. 规格:dn50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按照施工图纸要求做通球试验	m	1.9			
4	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:dn110	个	1			
5	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:立管检查口 2. 型号、规格:dn110	个	1			
6	031004019001	隔油器	1. 名称:隔油池 2. 型号、规格:GGF-203、新12S3第19页	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：排水工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：排水工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：采暖工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地  
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030224001001	成套整装锅炉	1. 名称:电壁挂炉 2. 型号:24KW 3. 安装方式:壁挂, 配套安装支架 4. 备注:包括但不限于壁挂炉与分集水器之间连接管、阀门等	台	1			
2	031005007001	热媒集配装置	1. 名称:分集水器-带箱 2. 规格:8路 3. 附件名称、规格、数量:具体详见分集水器大样图(分集水器与立管之间阀门、温控器等另计)	台	1			
3	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:30mm厚聚苯板保温层密度不小于20Kg/m³ 2. 钢丝网设计要求:满足施工图纸及施工质量验收规范要求 3. 反射膜设计要求:铝箔 4. 管道材质、规格:耐热聚乙烯(PE-RT)管, 使用条件级别为级别5, 管材系列为S4系列, 耐压不小于0.6MPa, 壁厚为2.0mm, 管径为de20*2.0mm 5. 压力试验及吹扫设计要求:按照施工图纸及施工质量验收规范要求做水压、冲洗试验	m2	170.57			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 暂列金额明细表

工程名称：采暖工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：采暖工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：采暖工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

# 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	附属工程-给水				
2	附属工程-排水				
3	附属工程-电气				
4	附属工程-硬化				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：附属工程-给水

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程-给水

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地  
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详设计或地勘 2. 挖土深度:2m 内	m3	238.4			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:满足施工质量验收规范要求 4. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	218.4			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:150厚砂垫层 3. 填方粒径要求:满足施工质量验收规范要求 4. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	7.5			
4	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:细砂 3. 填方粒径要求:满足施工质量验收规范要求 4. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	12.5			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:综合 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	20			
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水管道 3. 材质:PE管 4. 规格:De50 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按照施工图纸及施工质量验收规范要求做水压及冲洗试验	m	50			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程-给水

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附属工程-给水

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：附属工程-给水

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：附属工程-给水

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：附属工程-给水

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：附属工程-给水

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：附属工程-给水

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：附属工程-排水

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程-排水

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地  
建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详设计或地勘 2. 挖土深度:2m 内	m3	279.6			
2	010103001004	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:满足施工质量验收规范要求 4. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	251.6			
3	010103001005	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:200厚砂垫层 3. 填方粒径要求:满足施工质量验收规范要求 4. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	13			
4	010103001006	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:细砂 3. 填方粒径要求:满足施工质量验收规范要求 4. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	15			
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:综合 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	28			
6	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水管道 3. 材质:HDPE双壁波纹管 4. 规格:DN300 5. 连接形式:橡胶圈接口 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按照施工图纸及施工质量验收规范要求做闭水试验	m	50			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程-排水

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地  
建设项目

第 2 页 共 2 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程-排水

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。









# 计 日 工 表

工程名称：附属工程-排水

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：附属工程-排水

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：附属工程-排水

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程-电气

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地  
建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详设计或地勘 2. 挖土深度:2m 内	m3	148.26			
2	010103001007	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:满足施工质量验收规范要求 4. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	131.26			
3	010103001008	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:150厚砂垫层 3. 填方粒径要求:满足施工质量验收规范要求 4. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	6			
4	010103001009	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:细砂 3. 填方粒径要求:满足施工质量验收规范要求 4. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	11			
5	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:综合 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	17			
6	030408003001	电缆保护管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN100 3. 敷设方式:地埋敷设	m	120			
7	030408001001	电力电缆	1. 规格:YJV22-4*10 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:详设计 4. 备注:包括但不限于电缆端头制作、安装等	m	62			
8	030408001002	电力电缆	1. 规格:YJV22-4*16 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:详设计 4. 备注:包括但不限于电缆端头制作、安装等	m	62			
9	030408005001	铺砂、盖保护板(	1. 种类:铺砂、盖保护	m	120			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程-电气

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。









# 计 日 工 表

工程名称：附属工程-电气

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：附属工程-电气

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程-硬化

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地  
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:详设计或地勘 2. 挖土深度:1.5m 以内	m3	225			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	225			
3	010507002001	室外地坪	1. 150厚C30混凝土随打随抹 2. 300厚戈壁土压实垫层压实系数(0.94) 3. 原土夯实 4. 备注:包括但不限于模板支撑等	m2	500			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程-硬化

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程-硬化

标段：乌恰县吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。















