

乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林 工程
建设项目（一期）

招标工程量清单

招 标 人： . 造价咨询人： .
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： . 或其授权人： .
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： . 复 核 人： .
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2024年03月27日 复 核 日 期： 2024年03月27日

分类分项工程量清单

合同编号：

第1页 共25页

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（一期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	500100001	第一部分 建筑工程							
1.1	500100002	田间工程							
1.1.1	500100003	地块一							
1.1.1.1	500100004	管道工程		m	4572				
1.1.1.1.1	500100004001	土方开挖（IV类土，人工开挖）		m ³	1371.6				
1.1.1.1.2	500100004002	土方开挖（IV类土，机械开挖）		m ³	5943.6				
1.1.1.1.3	500100004003	土方回填（机械回填）		m ³	5486.4				
1.1.1.1.4	500100004004	土方回填（人工回填）		m ³	1371.6				
1.1.1.1.5	500100004005	粗砂垫层		m ³	502.92				
1.1.1.1.6	500100004006	C30F200W6P8混凝土镇墩（II级，抗硫水泥）		m ³	4.26				
1.1.1.2	500100005	排水井（钢筋混凝土：1.5m×1.5m）		座	5				
1.1.1.2.1	500100005001	土方开挖（IV类土，人：机=2:8）		m ³	85				
1.1.1.2.2	500100005002	土方回填（建筑物回填）		m ³	60				
1.1.1.2.3	500100005003	砂砾石垫层（20cm）		m ³	6				
1.1.1.2.4	500100005004	现浇C15现浇抗硫砼垫层（II级，抗硫水泥）		m ³	1.43				
1.1.1.2.5	500100005005	C30F200W6现浇抗硫钢筋砼井壁（II级，抗硫水泥）		m ³	22.8				
1.1.1.2.6	500100005006	C30F200W6现浇抗硫砼底板（II级，抗硫水泥）		m ³	4.51				

分类分项工程量清单

合同编号：

第2页 共25页

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（一期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.7	500100005007	C30F200W6现浇抗硫酸盖板（Ⅱ级，抗硫酸水泥）		m3	2.43				
1.1.1.2.8	500100005008	钢筋制安		t	4.05				
1.1.1.2.9	500100005009	钢爬梯		kg	150				
1.1.1.2.10	500100005010	模板制作与安装		m2	38.96				
1.1.1.2.11	500100005011	球墨铸铁井盖及井座（重800、含井盖锁）		套	5				
1.1.1.2.12	500100005012	三毡四油		m2	2.5				
1.1.1.2.13	500100005013	刚性防水套管DN500（钢）		只	10				
1.1.1.3	500100006	排泥阀井（钢筋混凝土：1.5m×1.5m）		座	3				
1.1.1.3.1	500100006001	土方开挖（Ⅳ类土，人：机=2:8）		m3	51				
1.1.1.3.2	500100006002	土方回填（建筑物回填）		m3	36				
1.1.1.3.3	500100006003	砂砾石垫层（20cm）		m3	3.6				
1.1.1.3.4	500100006004	现浇C15现浇抗硫酸垫层（Ⅱ级，抗硫酸水泥）		m3	0.86				
1.1.1.3.5	500100006005	C30F200W6现浇抗硫酸钢筋砼井壁（Ⅱ级，抗硫酸水泥）		m3	13.68				
1.1.1.3.6	500100006006	C30F200W6现浇抗硫酸底板（Ⅱ级，抗硫酸水泥）		m3	2.71				
1.1.1.3.7	500100006007	C30F200W6现浇抗硫酸盖板（Ⅱ级，抗硫酸水泥）		m3	1.46				

分类分项工程量清单

合同编号：

第3页 共25页

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（一期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.3.8	500100006008	钢筋制安		t	2.43				
1.1.1.3.9	500100006009	钢爬梯		kg	90				
1.1.1.3.10	500100006010	模板制作与安装		m2	23.39				
1.1.1.3.11	500100006011	球墨铸铁井盖及井座（重800、含井盖锁）		套	3				
1.1.1.3.12	500100006012	三毡四油		m2	1.5				
1.1.1.3.13	500100006013	刚性防水套管DN500（钢）		只	6				
1.1.1.4	500100007	排泥湿井（钢筋混凝土：1.5m×1.5m）		座	3				
1.1.1.4.1	500100007001	土方开挖（IV类土，人：机=2:8）		m3	51				
1.1.1.4.2	500100007002	土方回填（建筑物回填）		m3	36				
1.1.1.4.3	500100007003	砂砾石垫层（20cm）		m3	3.6				
1.1.1.4.4	500100007004	现浇C15现浇抗硫酸垫层（II级，抗硫酸水泥）		m3	0.86				
1.1.1.4.5	500100007005	C30F200W6现浇抗硫酸钢筋砼井壁（II级，抗硫酸水泥）		m3	13.68				
1.1.1.4.6	500100007006	C30F200W6现浇抗硫酸底板（II级，抗硫酸水泥）		m3	2.71				
1.1.1.4.7	500100007007	C30F200W6现浇抗硫酸盖板（II级，抗硫酸水泥）		m3	1.46				
1.1.1.4.8	500100007008	钢筋制安		t	2.43				
1.1.1.4.9	500100007009	钢爬梯		kg	90				

分类分项工程量清单

合同编号：

第4页 共25页

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（一期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.4.1 0	5001000070 10	模板制作与安装		m2	23.39				
1.1.1.4.1 1	5001000070 11	球墨铸铁井盖及井座（重800、含井盖锁）		套	3				
1.1.1.4.1 2	5001000070 12	三毡四油		m2	1.5				
1.1.1.4.1 3	5001000070 13	刚性防水套管DN500（钢）		只	3				
1.1.1.5	500100008	镇墩							
1.1.1.5.1	5001000080 01	C25F200W6现浇砼镇墩（Ⅱ级，抗硫水泥）		m3	0.5				
1.1.1.5.2	5001000080 02	模板制作与安装		m2	0.43				
1.1.1.6	500100009	支管控制阀门箱VB1419及保护装置							
1.1.1.6.1	5001000090 01	M10水泥砂浆砌MU10砖		m3	19				
1.1.1.6.2	5001000090 02	粗砂垫层		m3	1				
1.1.1.6.3	5001000090 03	C25F200W6混凝土管D=650mm，L=0.5m		个	19				
1.1.2	500100010	地块二							
1.1.2.1	500100011	管道工程		m	404				
1.1.2.1.1	5001000110 01	土方开挖（Ⅳ类土，人工开挖）		m3	55				
1.1.2.1.2	5001000110 02	土方开挖（Ⅳ类土，机械开挖）		m3	221.4				
1.1.2.1.3	5001000110 03	土方回填（机械回填）		m3	181.32				
1.1.2.1.4	5001000110 04	土方回填（人工回填）		m3	45.33				
1.1.2.1.5	5001000110 05	粗砂垫层		m3	50.09				
1.1.2.1.6	5001000110 06	C30F200W6P8混凝土镇墩（Ⅱ级，抗硫水泥）		m3	0.72				

分类分项工程量清单

合同编号：

第5页 共25页

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（一期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.2	500100012	排泥阀井（钢筋混凝土：1.5m×1.5m）		座	1				
1.1.2.2.1	500100012001	土方开挖（IV类土，人：机=2:8）		m3	17				
1.1.2.2.2	500100012002	土方回填（建筑物回填）		m3	12				
1.1.2.2.3	500100012003	砂砾石垫层（20cm）		m3	1.2				
1.1.2.2.4	500100012004	现浇C15现浇抗硫酸垫层（II级，抗硫酸水泥）		m3	0.29				
1.1.2.2.5	500100012005	C30F200W6现浇抗硫酸钢筋砼井壁（II级，抗硫酸水泥）		m3	4.56				
1.1.2.2.6	500100012006	C30F200W6现浇抗硫酸底板（II级，抗硫酸水泥）		m3	0.9				
1.1.2.2.7	500100012007	C30F200W6现浇抗硫酸盖板（II级，抗硫酸水泥）		m3	0.49				
1.1.2.2.8	500100012008	钢筋制安		t	0.81				
1.1.2.2.9	500100012009	钢爬梯		kg	30				
1.1.2.2.10	500100012010	模板制作与安装		m2	7.8				
1.1.2.2.11	500100012011	球墨铸铁井盖及井座（重800、含井盖锁）		套	1				
1.1.2.2.12	500100012012	三毡四油		m2	0.5				
1.1.2.2.13	500100012013	刚性防水套管DN500（钢）		只	2				
1.1.2.3	500100013	排泥湿井（钢筋混凝土：1.5m×1.5m）		座	1				

分类分项工程量清单

合同编号：

第6页 共25页

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（一期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.3.1	500100013001	土方开挖（IV类土，人：机=2:8）		m3	17				
1.1.2.3.2	500100013002	土方回填（建筑物回填）		m3	12				
1.1.2.3.3	500100013003	砂砾石垫层（20cm）		m3	1.2				
1.1.2.3.4	500100013004	现浇C15现浇抗硫酸垫层（II级，抗硫酸水泥）		m3	0.29				
1.1.2.3.5	500100013005	C30F200W6现浇抗硫酸钢筋砼井壁（II级，抗硫酸水泥）		m3	4.56				
1.1.2.3.6	500100013006	C30F200W6现浇抗硫酸底板（II级，抗硫酸水泥）		m3	0.9				
1.1.2.3.7	500100013007	C30F200W6现浇抗硫酸盖板（II级，抗硫酸水泥）		m3	0.49				
1.1.2.3.8	500100013008	钢筋制安		t	0.81				
1.1.2.3.9	500100013009	钢爬梯		kg	30				
1.1.2.3.10	500100013010	模板制作与安装		m2	7.8				
1.1.2.3.11	500100013011	球墨铸铁井盖及井座（重800、含井盖锁）		套	1				
1.1.2.3.12	500100013012	三毡四油		m2	0.5				
1.1.2.3.13	500100013013	刚性防水套管DN500（钢）		只	1				
1.1.2.4	500100014	镇墩							
1.1.2.4.1	500100014001	C25F200W6现浇砼镇墩（II级，抗硫酸水泥）		m3	0.3				
1.1.2.4.2	500100014002	模板制作与安装		m2	0.38				

分类分项工程量清单

合同编号：

第7页 共25页

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（一期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.5	500100015	支管控制阀门箱 VB1419及保护装置							
1.1.2.5.1	5001000150 01	M10水泥砂浆砌 MU10砖		m3	3				
1.1.2.5.2	5001000150 02	粗砂垫层		m3	0.2				
1.1.2.5.3	5001000150 03	C25F200W6混凝 土管D=650mm, L=0.5m		个	2				
1.1.3	500100016	地块三							
1.1.3.1	500100017	管道工程		m	2920				
1.1.3.1.1	5001000170 01	土方开挖（IV类 土，人工开挖）		m3	923.97				
1.1.3.1.2	5001000170 02	土方开挖（IV类 土，机械开挖）		m3	3695.9				
1.1.3.1.3	5001000170 03	土方回填（机械 回填）		m3	3382				
1.1.3.1.4	5001000170 04	土方回填（人工 回填）		m3	845.5				
1.1.3.1.5	5001000170 05	粗砂垫层		m3	392.38				
1.1.3.1.6	5001000170 06	C30F200W6P8混 凝土镇墩 （II级，抗硫水 泥）		m3	2.75				
1.1.3.2	500100018	排水井（钢筋混 凝 土：1.5m×1.5m ）		座	5				
1.1.3.2.1	5001000180 01	土方开挖（IV类 土，人：机=2:8 ）		m3	85				
1.1.3.2.2	5001000180 02	土方回填（建筑 物回填）		m3	60				
1.1.3.2.3	5001000180 03	砂砾石垫层 （20cm）		m3	6				
1.1.3.2.4	5001000180 04	现浇C15现浇抗 硫砗垫层 （II级，抗硫水 泥）		m3	1.43				

分类分项工程量清单

合同编号：

第8页 共25页

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（一期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.2.5	500100018005	C30F200W6现浇抗硫钢筋砼井壁（Ⅱ级，抗硫水泥）		m3	22.8				
1.1.3.2.6	500100018006	C30F200W6现浇抗硫砼底板（Ⅱ级，抗硫水泥）		m3	4.51				
1.1.3.2.7	500100018007	C30F200W6现浇抗硫砼盖板（Ⅱ级，抗硫水泥）		m3	2.43				
1.1.3.2.8	500100018008	钢筋制安		t	4.05				
1.1.3.2.9	500100018009	钢爬梯		kg	150				
1.1.3.2.10	500100018010	模板制作与安装		m2	38.96				
1.1.3.2.11	500100018011	球墨铸铁井盖及井座（重800、含井盖锁）		套	5				
1.1.3.2.12	500100018012	三毡四油		m2	2.5				
1.1.3.2.13	500100018013	刚性防水套管DN500（钢）		只	10				
1.1.3.3	500100019	排泥阀井（钢筋混凝土：1.5m×1.5m）		座	2				
1.1.3.3.1	500100019001	土方开挖（Ⅳ类土，人：机=2:8）		m3	34				
1.1.3.3.2	500100019002	土方回填（建筑物回填）		m3	24				
1.1.3.3.3	500100019003	砂砾石垫层（20cm）		m3	2.4				
1.1.3.3.4	500100019004	现浇C15现浇抗硫砼垫层（Ⅱ级，抗硫水泥）		m3	0.57				
1.1.3.3.5	500100019005	C30F200W6现浇抗硫钢筋砼井壁（Ⅱ级，抗硫水泥）		m3	9.12				

分类分项工程量清单

合同编号：

第9页 共25页

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（一期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.3.6	500100019006	C30F200W6现浇抗硫酸底板 (Ⅱ级, 抗硫酸水泥)		m3	1.81				
1.1.3.3.7	500100019007	C30F200W6现浇抗硫酸盖板 (Ⅱ级, 抗硫酸水泥)		m3	0.97				
1.1.3.3.8	500100019008	钢筋制安		t	1.62				
1.1.3.3.9	500100019009	钢爬梯		kg	60				
1.1.3.3.10	500100019010	模板制作与安装		m2	15.59				
1.1.3.3.11	500100019011	球墨铸铁井盖及井座(重800、含井盖锁)		套	2				
1.1.3.3.12	500100019012	三毡四油		m2	1				
1.1.3.3.13	500100019013	刚性防水套管DN500(钢)		只	4				
1.1.3.4	500100020	排泥湿井(钢筋混凝土: 1.5m×1.5m)		座	2				
1.1.3.4.1	50010002001	土方开挖(Ⅳ类土, 人: 机=2:8)		m3	34				
1.1.3.4.2	50010002002	土方回填(建筑物回填)		m3	24				
1.1.3.4.3	50010002003	砂砾石垫层(20cm)		m3	2.4				
1.1.3.4.4	50010002004	现浇C15现浇抗硫酸垫层(Ⅱ级, 抗硫酸水泥)		m3	0.57				
1.1.3.4.5	50010002005	C30F200W6现浇抗硫酸钢筋砼井壁(Ⅱ级, 抗硫酸水泥)		m3	9.12				
1.1.3.4.6	50010002006	C30F200W6现浇抗硫酸底板(Ⅱ级, 抗硫酸水泥)		m3	1.81				

分类分项工程量清单

合同编号：

第10页 共25页

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（一期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.4.7	500100020007	C30F200W6现浇抗硫酸盖板（Ⅱ级，抗硫酸水泥）		m3	0.97				
1.1.3.4.8	500100020008	钢筋制安		t	1.62				
1.1.3.4.9	500100020009	钢爬梯		kg	60				
1.1.3.4.10	500100020010	模板制作与安装		m2	15.59				
1.1.3.4.11	500100020011	球墨铸铁井盖及井座（重800、含井盖锁）		套	2				
1.1.3.4.12	500100020012	三毡四油		m2	1				
1.1.3.4.13	500100020013	刚性防水套管DN500（钢）		只	2				
1.1.3.5	500100021	镇墩							
1.1.3.5.1	500100021001	C25F200W6现浇砼镇墩（Ⅱ级，抗硫酸水泥）		m3	0.75				
1.1.3.5.2	500100021002	模板制作与安装		m2	0.64				
1.1.3.6	500100022	支管控制阀门箱VB1419及保护装置							
1.1.3.6.1	500100022001	M10水泥砂浆砌MU10砖		m3	11				
1.1.3.6.2	500100022002	粗砂垫层		m3	0.8				
1.1.3.6.3	500100022003	C25F200W6混凝土管D=650mm，L=0.5m		个	11				
1.1.4	500100023	地块四							
1.1.4.1	500100024	管道工程		m	2452				
1.1.4.1.1	500100024001	土方开挖（Ⅳ类土，人工开挖）		m3	620.66				
1.1.4.1.2	500100024002	土方开挖（Ⅳ类土，机械开挖）		m3	2482.62				
1.1.4.1.3	500100024003	土方回填（机械回填）		m3	2225.05				

分类分项工程量清单

合同编号：

第11页 共25页

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（一期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4.1.4	500100024004	土方回填（人工回填）		m3	556.26				
1.1.4.1.5	500100024005	粗砂垫层		m3	321.96				
1.1.4.1.6	500100024006	C30F200W6P8混凝土镇墩（Ⅱ级，抗硫水泥）		m3	1.84				
1.1.4.2	500100025	检查井（钢筋混凝土：1.5m×1.5m）		座	1				
1.1.4.2.1	500100025001	土方开挖（Ⅳ类土，人：机=2:8）		m3	17				
1.1.4.2.2	500100025002	土方回填（建筑物回填）		m3	12				
1.1.4.2.3	500100025003	砂砾石垫层（20cm）		m3	1.2				
1.1.4.2.4	500100025004	现浇C15现浇抗硫砼垫层（Ⅱ级，抗硫水泥）		m3	0.44				
1.1.4.2.5	500100025005	C30F200W6现浇抗硫钢筋砼井壁（Ⅱ级，抗硫水泥）		m3	4.56				
1.1.4.2.6	500100025006	C30F200W6现浇抗硫砼底板（Ⅱ级，抗硫水泥）		m3	0.9				
1.1.4.2.7	500100025007	C30F200W6现浇抗硫砼盖板（Ⅱ级，抗硫水泥）		m3	0.49				
1.1.4.2.8	500100025008	钢筋制安		t	0.85				
1.1.4.2.9	500100025009	钢爬梯		kg	30				
1.1.4.2.10	500100025010	模板制作与安装		m2	7.99				
1.1.4.2.11	500100025011	球墨铸铁井盖及井座（重800、含井盖锁）		套	1				

分类分项工程量清单

合同编号：

第12页 共25页

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（一期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4.2.1 2	5001000250 12	三毡四油		m2	0.8				
1.1.4.2.1 3	5001000250 13	集水坑（D300预制混凝土管）		m	0.65				
1.1.4.2.1 4	5001000250 14	刚性防水套管DN500（钢）		只	3				
1.1.4.3	500100026	排水井（钢筋混凝土：1.5m×1.5m）		座	2				
1.1.4.3.1	5001000260 01	土方开挖（IV类土，人：机=2:8）		m3	34				
1.1.4.3.2	5001000260 02	土方回填（建筑物回填）		m3	24				
1.1.4.3.3	5001000260 03	砂砾石垫层（20cm）		m3	2.4				
1.1.4.3.4	5001000260 04	现浇C15现浇抗硫酸垫层（II级，抗硫酸水泥）		m3	0.57				
1.1.4.3.5	5001000260 05	C30F200W6现浇抗硫酸钢筋砼井壁（II级，抗硫酸水泥）		m3	9.12				
1.1.4.3.6	5001000260 06	C30F200W6现浇抗硫酸底板（II级，抗硫酸水泥）		m3	1.81				
1.1.4.3.7	5001000260 07	C30F200W6现浇抗硫酸盖板（II级，抗硫酸水泥）		m3	0.97				
1.1.4.3.8	5001000260 08	钢筋制安		t	1.62				
1.1.4.3.9	5001000260 09	钢爬梯		kg	60				
1.1.4.3.1 0	5001000260 10	模板制作与安装		m2	15.59				
1.1.4.3.1 1	5001000260 11	球墨铸铁井盖及井座（重800、含井盖锁）		套	2				
1.1.4.3.1 2	5001000260 12	三毡四油		m2	1				

分类分项工程量清单

合同编号：

第13页 共25页

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（一期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4.3.1 3	5001000260 13	刚性防水套管 DN500（钢）		只	4				
1.1.4.4	500100027	排泥阀井（钢筋 混凝土：1.5m×1.5m ）		座	2				
1.1.4.4.1	5001000270 01	土方开挖（IV类 土，人：机=2:8 ）		m3	34				
1.1.4.4.2	5001000270 02	土方回填（建筑 物回填）		m3	24				
1.1.4.4.3	5001000270 03	砂砾石垫层 （20cm）		m3	2.4				
1.1.4.4.4	5001000270 04	现浇C15现浇抗 硫酸垫层 （II级，抗硫酸 水泥）		m3	0.57				
1.1.4.4.5	5001000270 05	C30F200W6现浇 抗硫酸钢筋砼井壁 （II级，抗硫酸 水泥）		m3	9.12				
1.1.4.4.6	5001000270 06	C30F200W6现浇 抗硫酸底板 （II级，抗硫酸 水泥）		m3	1.81				
1.1.4.4.7	5001000270 07	C30F200W6现浇 抗硫酸盖板 （II级，抗硫酸 水泥）		m3	0.97				
1.1.4.4.8	5001000270 08	钢筋制安		t	1.62				
1.1.4.4.9	5001000270 09	钢爬梯		kg	60				
1.1.4.4.1 0	5001000270 10	模板制作与安装		m2	15.59				
1.1.4.4.1 1	5001000270 11	球墨铸铁井盖及 井座（重800、 含井盖锁）		套	2				
1.1.4.4.1 2	5001000270 12	三毡四油		m2	1				
1.1.4.4.1 3	5001000270 13	刚性防水套管 DN500（钢）		只	4				

分类分项工程量清单

合同编号：

第14页 共25页

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（一期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4.5	500100028	排泥湿井（钢筋混凝土：1.5m×1.5m）		座	2				
1.1.4.5.1	500100028001	土方开挖（IV类土，人：机=2:8）		m3	34				
1.1.4.5.2	500100028002	土方回填（建筑物回填）		m3	24				
1.1.4.5.3	500100028003	砂砾石垫层（20cm）		m3	2.4				
1.1.4.5.4	500100028004	现浇C15现浇抗硫酸垫层（II级，抗硫酸水泥）		m3	0.57				
1.1.4.5.5	500100028005	C30F200W6现浇抗硫酸钢筋砼井壁（II级，抗硫酸水泥）		m3	9.12				
1.1.4.5.6	500100028006	C30F200W6现浇抗硫酸底板（II级，抗硫酸水泥）		m3	1.81				
1.1.4.5.7	500100028007	C30F200W6现浇抗硫酸盖板（II级，抗硫酸水泥）		m3	0.97				
1.1.4.5.8	500100028008	钢筋制安		t	1.62				
1.1.4.5.9	500100028009	钢爬梯		kg	60				
1.1.4.5.10	500100028010	模板制作与安装		m2	15.59				
1.1.4.5.11	500100028011	球墨铸铁井盖及井座（重800、含井盖锁）		套	2				
1.1.4.5.12	500100028012	三毡四油		m2	1				
1.1.4.5.13	500100028013	刚性防水套管DN500（钢）		只	2				
1.1.4.6	500100029	镇墩							

分类分项工程量清单

合同编号：

第15页 共25页

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（一期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4.6.1	500100029001	C25F200W6现浇砼镇墩（Ⅱ级，抗硫水泥）		m3	0.88				
1.1.4.6.2	500100029002	模板制作与安装		m2	0.75				
1.1.4.7	500100030	支管控制阀门箱VB1419及保护装置							
1.1.4.7.1	50010003001	M10水泥砂浆砌MU10砖		m3	13				
1.1.4.7.2	50010003002	粗砂垫层		m3	0.8				
1.1.4.7.3	50010003003	C25F200W6混凝土管D=650mm，L=0.5m		个	13				
1.2	500100031	管道穿路							
1.2.1	500100032	地块一		m	6				
1.2.1.1	500100032001	土方开挖（Ⅳ类土，人：机=2:8）		m3	126				
1.2.1.2	500100032002	土方回填（小型机械夯实）		m3	90				
1.2.1.3	500100032003	砂砾石垫层		m3	9				
1.2.1.4	500100032004	穿路套管（DN500钢套管）壁厚8mm		m	6				
1.2.2	500100033	地块三		m	12				
1.2.2.1	500100033001	土方开挖（Ⅳ类土，人：机=2:8）		m3	252				
1.2.2.2	500100033002	土方回填（小型机械夯实）		m3	180				
1.2.2.3	500100033003	砂砾石垫层		m3	18				
1.2.2.4	500100033004	穿路套管（DN500钢套管）壁厚8mm		m	12				
1.2.3	500100034	地块四		m	6				

分类分项工程量清单

合同编号：

第16页 共25页

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（一期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.3.1	500100034001	土方开挖（IV类土，人：机=2:8）		m3	126				
1.2.3.2	500100034002	土方回填（小型机械夯实）		m3	90				
1.2.3.3	500100034003	砂砾石垫层		m3	9				
1.2.3.4	500100034004	穿路套管（DN500钢套管）壁厚8mm		m	6				
1.3	500100035	植树及换土		m	180				
1.3.1	50010003501	更换种植土（运距20km）		m3	2781.38				
1.3.2	50010003502	杏树树苗（胸径3-5cm带土球）		棵	18600				
1.3.3	50010003503	沙枣树苗（胸径≥1.5cm）		棵	51961				
1.3.4	50010003504	化肥		kg	5550				
2	500100036	第二部分 机电设备及安装工程							
2.1	500100037	田间工程							
2.1.1	500100038	地块一							
2.1.1.1	500100039	管道工程							
2.1.1.1.1	50010003901	PE管（de250，0.8MPa）		m	600				
2.1.1.1.2	50010003902	PE管（de160，0.8MPa）		m	1092				
2.1.1.1.3	50010003903	PE管（de90，0.8MPa）		m	38				
2.1.1.1.4	50010003904	PVC-U管（de90，0.63MPa）		m	2832				
2.1.1.1.5	50010003905	PE管（de50，0.8MPa）		m	10				
2.1.1.2	500100040	管件							

分类分项工程量清单

合同编号：

第17页 共25页

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（一期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.2.1	500100040001	de90, PE正三通 (1.0MPa)		个	2				
2.1.1.2.2	500100040002	de160×90, PE 异径三通 (1.0MPa)		个	21				
2.1.1.2.3	500100040003	de250, 配套螺 栓PE法兰 (1.0MPa)		套	4				
2.1.1.2.4	500100040004	de90, 配套螺栓 PVC法兰 (1.0MPa)		套	38				
2.1.1.2.5	500100040005	de90, PVC三通 (1.0MPa)		个	19				
2.1.1.2.6	500100040006	de90, PVC弯头 (1.0MPa)		个	22				
2.1.1.2.7	500100040007	de90, PVC堵头 (1.0MPa)		个	22				
2.1.1.2.8	500100040008	90° de250, PE 弯头 (1.0MPa)		个	4				
2.1.1.2.9	500100040009	45° de250, PE 弯头 (1.0MPa)		个	1				
2.1.1.2.10	500100040010	de160×90, PVC 异径接头, 1.4MPa		个	5				
2.1.1.2.11	500100040011	PE鞍型增接 口 φ 250*3" (钢塑)		个	4				
2.1.1.2.12	500100040012	PE鞍型增接 口 φ 250*1.5" (钢塑)		个	1				
2.1.1.2.13	500100040013	PE鞍型增接 口 φ 160*1.5" (钢塑)		个	3				
2.1.1.2.14	500100040014	PE外丝 φ 90*3"		个	19				
2.1.1.2.15	500100040015	PE外 丝 φ 50*1.5"		个	4				
2.1.1.2.16	500100040016	PE内 丝 φ 50*1.5"		个	4				
2.1.1.2.17	500100040017	PE球阀 φ 50		个	4				
2.1.1.2.18	500100040018	PE堵头 φ 160		个	8				

分类分项工程量清单

合同编号：

第18页 共25页

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（一期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.2.19	500100040019	PE堵头 φ250		个	1				
2.1.1.2.20	500100040020	PE管 (de90, 0.8MPa)		m	25				
2.1.1.2.21	500100040021	PE堵头 φ400		个	1				
2.1.1.3	500100041	阀件							
2.1.1.3.1	500100041001	de90, PE球阀		个	6				
2.1.1.3.2	500100041002	de90, PVC球阀		个	19				
2.1.1.3.3	500100041003	阀门箱910		套	23				
2.1.1.3.4	500100041004	支管控制阀门箱VB1419		个	19				
2.1.1.3.5	500100041005	分支管泄水阀门箱VB910		个	19				
2.1.1.3.6	500100041006	1.5" 进排气阀		个	4				
2.1.1.3.7	500100041007	DN80立式蝶阀		个	3				
2.1.1.3.8	500100041008	DN80防水套管		m	12				
2.1.1.3.9	500100041009	PE管 (de90, 0.8MPa)		m	15				
2.1.1.3.10	500100041010	DN300HDPE双壁波纹管		m	19				
2.1.1.4	500100042	毛管及配件							
2.1.1.4.1	500100042001	de16LDPE管		km	5.676				
2.1.1.4.2	500100042002	滴灌管专用旁通		套	2838				
2.1.1.4.3	500100042003	φ16LDPE承插直通		个	4128				
2.1.1.4.4	500100042004	φ16LDPE滴灌管堵头		个	2838				

分类分项工程量清单

合同编号：

第19页 共25页

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（一期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.4.5	500100042005	压力补偿滴灌管 (地埋 Φ 16压力补偿滴灌管,壁厚0.63mm,滴头间距0.5m,流量2.0L/h)		m	129000				
2.1.2	500100043	地块二							
2.1.2.1	500100044	管道工程							
2.1.2.1.1	500100044001	PE管 (de90, 0.8MPa)		m	4				
2.1.2.1.2	500100044002	PVC-U管 (de90, 0.63MPa)		m	396				
2.1.2.1.3	500100044003	PE管 (de50, 0.8MPa)		m	4				
2.1.2.2	500100045	管件							
2.1.2.2.1	500100045001	de90, PE正三通 (1.0MPa)		个	2				
2.1.2.2.2	500100045002	de90, 配套螺栓 PVC法兰 (1.0MPa)		套	4				
2.1.2.2.3	500100045003	de90, PVC三通 (1.0MPa)		个	2				
2.1.2.2.4	500100045004	de90, PVC弯头 (1.0MPa)		个	5				
2.1.2.2.5	500100045005	de90, PVC堵头 (1.0MPa)		个	5				
2.1.2.2.6	500100045006	de160 \times 90, PVC 异径接头, 1.4MPa		个	5				
2.1.2.2.7	500100045007	PE鞍型增接口 Φ 400 \times 3" (钢塑)		个	3				
2.1.2.2.8	500100045008	PE鞍型增接口 Φ 90 \times 1.5" (钢塑)		个	2				
2.1.2.2.9	500100045009	PE外丝 Φ 90 \times 3"		个	2				
2.1.2.2.10	500100045010	PE外丝 Φ 50 \times 1.5"		个	2				

分类分项工程量清单

合同编号：

第20页 共25页

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（一期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.2.1 1	5001000450 11	PE内 丝φ50*1.5"		个	2				
2.1.2.2.1 2	5001000450 12	PE球阀φ50		个	2				
2.1.2.3	500100046	阀件							
2.1.2.3.1	5001000460 01	de90, PE球阀		个	2				
2.1.2.3.2	5001000460 02	de90, PVC球阀		个	2				
2.1.2.3.3	5001000460 03	φ90UPVC手柄蝶 阀		个	2				
2.1.2.3.4	5001000460 04	阀门箱910		套	4				
2.1.2.3.5	5001000460 05	支管控制阀门箱 VB1419		个	4				
2.1.2.3.6	5001000460 06	分支管泄水阀门 箱VB910		个	2				
2.1.2.3.7	5001000460 07	1.5" 进排气阀		个	2				
2.1.2.3.8	5001000460 08	DN80立式蝶阀		个	1				
2.1.2.3.9	5001000460 09	DN80防水套管		m	4				
2.1.2.3.1 0	5001000460 10	PE管 (de90, 0.8MPa)		m	5				
2.1.2.3.1 1	5001000460 11	DN300HDPE双壁 波纹管		m	2				
2.1.2.4	500100047	毛管及配件							
2.1.2.4.1	5001000470 01	de16LDPE管		km	0.796				
2.1.2.4.2	5001000470 02	滴灌管专用旁通		套	395				
2.1.2.4.3	5001000470 03	φ16LDPE承插直 通		个	498				
2.1.2.4.4	5001000470 04	φ16LDPE滴灌管 堵头		个	395				
2.1.2.4.5	5001000470 05	压力补偿滴灌管 (地理φ16压力 补偿滴灌管, 壁 厚0.63mm, 滴头 间距0.5m, 流 量2.0L/h)		m	10000				

分类分项工程量清单

合同编号：

第21页 共25页

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（一期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.3	500100048	地块三							
2.1.3.1	500100049	管道工程							
2.1.3.1.1	500100049001	PE管 (de160, 0.8MPa)		m	192				
2.1.3.1.2	500100049002	PE管 (de90, 0.8MPa)		m	16				
2.1.3.1.3	500100049003	PVC-U管 (de90, 0.63MPa)		m	1710				
2.1.3.1.4	500100049004	PE管 (de50, 0.8MPa)		m	2				
2.1.3.2	500100050	管件							
2.1.3.2.1	500100050001	de90, PE正三通 (1.0MPa)		个	4				
2.1.3.2.2	500100050002	de160×90, PE 异径三通 (1.0MPa)		个	12				
2.1.3.2.3	500100050003	de200, 配套螺 栓PE法兰 (1.0MPa)		套	4				
2.1.3.2.4	500100050004	de160, 配套螺 栓PE法兰 (1.0MPa)		套	16				
2.1.3.2.5	500100050005	de90, 配套螺栓 PE法兰 (1.0MPa)		套	2				
2.1.3.2.6	500100050006	de90, 配套螺栓 PVC法兰 (1.0MPa)		套	18				
2.1.3.2.7	500100050007	de90, PVC三通 (1.0MPa)		个	12				
2.1.3.2.8	500100050008	de90, PVC弯头 (1.0MPa)		个	16				
2.1.3.2.9	500100050009	90° de160, PE 弯头 (1.0MPa)		个	2				
2.1.3.2.10	500100050010	45° de160, PE 弯头 (1.0MPa)		个	1				

分类分项工程量清单

合同编号：

第22页 共25页

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（一期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.3.2.1 1	5001000500 11	PE鞍型增接口 Φ200*3" (钢塑)		个	10				
2.1.3.2.1 2	5001000500 12	PE鞍型增接口 Φ200*1.5" (钢塑)		个	1				
2.1.3.2.1 3	5001000500 13	PE外丝 Φ90*3"		个	19				
2.1.3.2.1 4	5001000500 14	PE外丝 Φ50*1.5"		个	11				
2.1.3.2.1 5	5001000500 15	PE内丝 Φ50*1.5"		个	1				
2.1.3.2.1 6	5001000500 16	PE球阀 Φ50		个	1				
2.1.3.2.1 7	5001000500 17	PE堵头 Φ160		个	4				
2.1.3.2.1 8	5001000500 18	PE堵头 Φ200		个	2				
2.1.3.3	500100051	阀件							
2.1.3.3.1	5001000510 01	de90, PE球阀		个	5				
2.1.3.3.2	5001000510 02	de90, PVC球阀		个	11				
2.1.3.3.3	5001000510 03	Φ90UPVC手柄蝶阀		个	9				
2.1.3.3.4	5001000510 04	阀门箱910		套	2				
2.1.3.3.5	5001000510 05	支管控制阀门箱 VB1419		个	20				
2.1.3.3.6	5001000510 06	分支管泄水阀门箱 VB910		个	11				
2.1.3.3.7	5001000510 07	1.5" 进排气阀		个	1				
2.1.3.3.8	5001000510 08	DN80立式蝶阀		个	2				
2.1.3.3.9	5001000510 09	DN80防水套管		m	2				
2.1.3.3.1 0	5001000510 10	PE管 (de90, 0.8MPa)		m	10				
2.1.3.3.1 1	5001000510 11	DN300HDPE双壁 波纹管		m	11				
2.1.3.4	500100052	毛管及配件							

分类分项工程量清单

合同编号：

第23页 共25页

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（一期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.3.4.1	500100052001	de16LDPE管		km	3.424				
2.1.3.4.2	500100052002	滴灌管专用旁通		套	1712				
2.1.3.4.3	500100052003	Φ16LDPE承插直通		个	2342				
2.1.3.4.4	500100052004	Φ16LDPE滴灌管堵头		个	1712				
2.1.3.4.5	500100052005	压力补偿滴灌管（地埋Φ16压力补偿滴灌管，壁厚0.63mm，滴头间距0.5m，流量2.0L/h）		m	63000				
2.1.4	500100053	地块四							
2.1.4.1	500100054	管道工程							
2.1.4.1.1	500100054001	PE管（de200，0.8MPa）		m	594				
2.1.4.1.2	500100054002	PE管（de90，0.8MPa）		m	26				
2.1.4.1.3	500100054003	PVC-U管（de90，0.63MPa）		m	1830				
2.1.4.1.4	500100054004	PE管（de50，0.8MPa）		m	2				
2.1.4.2	500100055	管件							
2.1.4.2.1	500100055001	de90，PE正三通（1.0MPa）		个	2				
2.1.4.2.2	500100055002	de315×200，PE异径三通（1.0MPa）		个	3				
2.1.4.2.3	500100055003	de315×160，PE异径三通（1.0MPa）		个	1				
2.1.4.2.4	500100055004	de315，配套螺栓PE法兰（1.0MPa）		套	4				

分类分项工程量清单

合同编号：

第24页 共25页

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（一期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.4.2.5	500100055005	de90, 配套螺栓 PVC法兰 (1.0MPa)		套	24				
2.1.4.2.6	500100055006	de90, PVC三通 (1.0MPa)		个	12				
2.1.4.2.7	500100055007	de90, PVC弯头 (1.0MPa)		个	17				
2.1.4.2.8	500100055008	de90, PVC堵头 (1.0MPa)		个	17				
2.1.4.2.9	500100055009	de90PVC外丝 (1.0MPa)		个	12				
2.1.4.2.10	500100055010	90° de315, PE 弯头 (1.0MPa)		个	3				
2.1.4.2.11	500100055011	45° de315, PE 弯头 (1.0MPa)		个	2				
2.1.4.2.12	500100055012	PE鞍型增接 口 φ 200*3" (钢塑)		个	10				
2.1.4.2.13	500100055013	PE鞍型增接 口 φ 315*1.5" (钢塑)		个	1				
2.1.4.2.14	500100055014	PE外 丝 φ 50*1.5"		个	1				
2.1.4.2.15	500100055015	PE内 丝 φ 50*1.5"		个	1				
2.1.4.2.16	500100055016	PE球阀 φ 50		个	1				
2.1.4.2.17	500100055017	PE堵头 φ 200		个	3				
2.1.4.3	500100056	检查井							
2.1.4.3.1	500100056001	DN300钢制涡轮 蝶阀 (D341X-16 -C型、1.0MPa、 配螺栓、垫片、 密封等)		套	1				
2.1.4.3.2	500100056002	DN300钢制法兰 伸缩节, 1.0MPa		套	1				
2.1.4.4	500100057	阀件							
2.1.4.4.1	500100057001	de90, PE球阀		个	2				
2.1.4.4.2	500100057002	de90, PVC球阀		个	12				

分类分项工程量清单

合同编号：

第25页 共25页

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（一期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.4.4.3	500100057003	Φ90UPVC手柄蝶阀		个	12				
2.1.4.4.4	500100057004	阀门箱910		套	1				
2.1.4.4.5	500100057005	支管控制阀门箱VB1419		个	12				
2.1.4.4.6	500100057006	分支管泄水阀门箱VB910		个	12				
2.1.4.4.7	500100057007	1.5" 进排气阀		个	1				
2.1.4.4.8	500100057008	DN80立式蝶阀		个	2				
2.1.4.4.9	500100057009	DN80防水套管		m	8				
2.1.4.4.10	500100057010	PE管 (de90, 0.8MPa)		m	10				
2.1.4.4.11	500100057011	DN300HDPE双壁波纹管		m	12				
2.1.4.5	500100058	毛管及配件							
2.1.4.5.1	500100058001	de16LDPE管		km	3.664				
2.1.4.5.2	500100058002	滴灌管专用旁通		套	1832				
2.1.4.5.3	500100058003	Φ16LDPE承插直通		个	2642				
2.1.4.5.4	500100058004	Φ16LDPE滴灌管堵头		个	1832				
2.1.4.5.5	500100058005	压力补偿滴灌管 (地理Φ16压力补偿滴灌管, 壁厚0.63mm, 滴头间距0.5m, 流量2.0L/h)		m	81000				

