

乌恰县托云乡托云村高原雪菊种植地 工程
建设项目（二期）

工程量清单

招 标 人：



（单位盖章）

法定 代表 人
（或委托代理人）：

那木拉克

（签字盖章）

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号：



（签字盖章）

编 制 时 间：

2025年07月20日

工程项目总价表

合同编号：

第1页 共1页

工程名称：乌恰县托云乡托云村高原雪菊种植地建设项目（二期）

序号	工程项目名称	金额（元）
一	分类分项工程量清单项目	
1	第一部分建筑工程	
二	措施项目	
1	第五部分施工临时工程	
2	环境保护工程	
3	水土保持工程	
三	其他项目	10000
四	零星工作	
	合计	10000.00

分类分项工程量清单

合同编号：

第1页 共3页

工程名称：乌恰县托云乡托云村高原雪菊种植地建设项目（二期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	500100001	第一部分建筑工程							
1.1	500100002	土地平整工程		亩	100				
1.1.1	500100002001	推土机推土(0~20m)	II类土	m ³	1484.42				
1.1.2	500100002002	推土机推土(20~40m)	II类土	m ³	4495.44				
1.1.3	500100002003	推土机推土(40~60m)	II类土	m ³	8452.3				
1.1.4	500100002004	推土机推土(60~80m)	II类土	m ³	7331.7				
1.1.5	500100002005	推土机推土(80~100m)	II类土	m ³	1662.43				
1.1.6	500100002006	拖式铲运机铲运1、2类土(100~200m)	II类土	m ³	1899.7				
1.2	500100003	灌溉部分							
1.2.1	500100004	渠道部分		m	1500				
1.2.1.1	500100004001	表层清废(机械清废、外运0.5km)	II类土	m ³	1168.44				
1.2.1.2	500100004002	土方开挖(机械挖甩、就近堆放利用)	II类土	m ³	988.68				
1.2.1.3	500100004003	开挖料回填(利用方、机械压实)	II类土	m ³	988.68				
1.2.1.4	500100004004	砂砾石回填(借方1.0km、机械压实)		m ³	1183.42				
1.2.2	500100005	节制单向分水闸		座	13				
1.2.2.1	500100005001	土方开挖(机械挖甩、就近堆放利用)	II类土	m ³	55.33				
1.2.2.2	500100005002	开挖料回填(利用方、机械压实)	II类土	m ³	39.81				
1.2.2.3	500100005003	预制砼水闸(闸门60*60cm)	抗硫水泥	座	13				

分类分项工程量清单

合同编号：

第2页 共3页

工程名称：乌恰县托云乡托云村高原雪菊种植地建设项目（二期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.4	500100005004	高压闭孔板		m3	1.16				
1.2.2.5	500100005005	聚氨酯密封膏		m3	0.08				
1.2.3	500100006	圆管涵		座	2				
1.2.3.1	500100006001	土方开挖（挖甩推运、就近堆放利用）	II类土	m3	31				
1.2.3.2	500100006002	开挖料回填（利用方、机械压实）	II类土	m3	29.23				
1.2.3.3	500100006003	C30F200W6现浇砼挡墙（ $\delta=40\text{cm}$ 、抗硫水泥）	C30F200W6、抗硫水泥	m3	4.98				
1.2.3.4	500100006004	C30F200W6现浇砼支墩（ $\delta=40\text{cm}$ 、抗硫水泥）	C30F200W6、抗硫水泥	m3	0.44				
1.2.3.5	500100006005	沥青麻絮（厚2cm）		m2	1.13				
1.2.3.6	500100006006	两毡三油		m2	1				
1.2.3.7	500100006007	DN400预制钢筋砼公路涵管（含沥青防腐）	抗硫水泥	m	8				
1.2.3.8	500100006008	模板制安		m2	25.56				
1.3	500100007	田间道		m	1140				
1.3.1	500100007001	土方开挖（机械挖甩、就近堆放利用）	II类土	m3	364.8				
1.3.2	500100007002	开挖料回填（利用方、机械压实）	II类土	m3	228				
1.3.3	500100007003	建基面平整夯实	II类土	m2	5415				
1.3.4	500100007004	砂砾石道路（借方5.0km范围、机械压实）		m3	1246.88				

分类分项工程量清单

合同编号：

第3页 共3页

工程名称：乌恰县托云乡托云村高原雪菊种植地建设项目（二期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4	500100008	围栏部分							
1.4.1	500100008001	宽2.5m×高1.6m 铁丝围栏（含基础、立杆等）		m	1870				
1.4.2	500100008002	围栏大门（钢制大门、4m对开）		扇	2				
1.4.3	500100008003	草地宣传牌		幅	1				
1.5	500100009	其他配套工程							
1.5.1	500100009001	换填种植土（借方10.0km范围、机械推填）	II类土	m ³	19600				
1.5.2	500100009002	雪菊种子		kg	160				
1.5.3	500100009003	育苗设施及相关设备		项	1				
1.5.4	500100009004	种植设备（起垄机）		台	1				

措施项目清单

合同编号：

第1页，共2页

工程名称：乌恰县托云乡托云村高原雪菊种植地建设项目（二期）

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	第五部分施工临时工程					
1.1	施工交通工程					
1.1.1	临时施工道路（含河道段）	km	0.400			
1.2	施工专项工程					
1.2.1	施工安全生产专项	%	2.500			
1.3	施工房屋建筑工程					
1.3.1	施工办公、生活及文化福利建筑	m ²	50.000			
1.4	其他施工临时工程					
1.4.1	其他施工临时工程	%	0.500			
2	环境保护工程					
2.1	第二部分仪器设备将安装					
2.1.1	宣传牌	个	6.000			
2.2	第三部分环境保护临时措施					
2.2.1	垃圾清运、掩埋	t	1.000			
2.2.2	施工人员抽样检疫	人.次	3.000			
2.2.3	卫生防疫	元/m ²	100.000			
3	水土保持工程					
3.1	第一部分工程措施					
3.1.1	施工生产生活区					
3.1.1.1	土地平整	m ²	500.000			
3.2	第三部分施工临时工程					
3.2.1	土地平整区					
3.2.1.1	洒水降尘	m ³	220.000			
3.2.2	排碱渠工程区					
3.2.2.1	洒水降尘	m ³	300.000			
3.2.2.2	防尘网	m ²	150.000			

措施项目清单

合同编号：

第2页，共2页

工程名称：乌恰县托云乡托云村高原雪菊种植地建设项目（二期）

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注
3.2.2.3	彩条旗	面	10.000			
3.2.3	建筑物工程区					
3.2.3.1	洒水降尘	m3	240.000			
3.2.3.2	彩条旗	面	12.000			
3.2.4	道路工程区					
3.2.4.1	洒水降尘	m3	100.000			
3.2.4.2	彩条旗	面	5.000			
3.2.5	施工生产生活区					
3.2.5.1	洒水降尘	m3	120.000			
3.2.5.2	防尘网	m2	50.000			
3.2.6	其他临时工程					
3.2.6.1	其他临时工程	项	1.000			

零星工作项目清单

合同编号：

工程名称：乌恰县托云乡托云村高原雪菊种植地建设项目（二期）

第1页 共1页

序号	名称	型号规格	计量单位	备注
一	人工			
1.1				
1.2				
	人工小计			
二	材料			
2.1				
2.2				
	材料小计			
三	施工机械			
3.1				
3.2				
	施工机械小计			

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：乌恰县托云乡托云村高原雪菊种植地建设项目（二期）

第1页 共1页

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		其他直接费	间接费	利润	税金	
一	建筑工程					
	取费基础	基本直接费	直接费	直接费+间接费	直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费	
	土方工程	3.4	10	7	9	
	石方工程	3.4	10	7	9	
	砌筑工程	3.4	5	7	9	
	混凝土浇筑工程	3.4	10	7	9	
	模板工程	3.4	7	7	9	
	钢筋工程	3.4	4	7	9	
	砂石备料工程	0.5	6	7	9	
	钻孔灌浆工程	3.4	4	7	9	
	锚固工程	3.4	7	7	9	
	掘进机施工隧洞工程	2	3	7	9	
	疏浚工程	3.4	5	7	9	
	其他工程	3.4	4	7	9	
	不取费					
	自编定额					
二	安装工程					
	取费基础	基本直接费	人工费	直接费+间接费	直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费	
	设备安装工程	3.4	60	7	9	
	管道安装工程	3.4	60	7	9	

工程单价费（税）率汇总表（新）

合同编号：

工程名称：乌恰县托云乡托云村高原雪菊种植地建设项目（二期）

第1页 共1页

序号	工程类别	工程单价费（税）率(%)			备注
		施工管理费	利润	税金	
一	建筑工程				
	土方工程	13.4	7	9	
	石方工程	13.4	7	9	
	砌筑工程	8.4	7	9	
	混凝土浇筑工程	13.4	7	9	
	模板工程	10.4	7	9	
	钢筋工程	7.4	7	9	
	砂石备料工程	6.5	7	9	
	钻孔灌浆工程	7.4	7	9	
	锚固工程	10.4	7	9	
	掘进机施工隧洞工程	5	7	9	
	疏浚工程	8.4	7	9	
	其他工程	7.4	7	9	
	不取费				
	自编定额				
二	安装工程				
	设备安装工程	63.4	7	9	
	管道安装工程	63.4	7	9	

招标人提供施工设备表

合同编号：

第1页 共1页

工程名称：乌恰县托云乡托云村高原雪菊种植地建设项目（二期）

序号	设备名称	型号规格	设备状况	设备所在地	计量单位	数量	折旧费	备注
							元/台时 (台班)	

招标人提供施工设施表

合同编号：

工程名称：乌恰县托云乡托云村高原雪菊种植地建设项目（二期）

序号	项目名称	计量单位	数量	备注