

乌恰县波斯坦铁列克乡  
马热加尼库木村2025年  
中央财政以工代赈人居  
环境整治项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：           年   月   日

复 核 时 间：           年   月   日

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：乌恰县波斯坦铁列克乡马热加尼库木村2025年中央财政以工代赈人居环境整治项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	乌恰县波斯坦铁列克乡马热加尼库木村2025年中央财政以工代赈人居环境整治项目				
合计					

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：乌恰县波斯坦铁列克乡马热加尼库木村2025年中央财政以工代赈人居环境整治项目

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	乌恰县波斯坦铁列克乡马热加尼库木村2025年中央财政以工代赈人居环境整治项目				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌恰县波斯铁列克乡马热加尼库木村2025年中央财政以工代赈人居环境整治项目

标段：乌恰县波斯铁列克乡马热加尼库木村2025年中央财政以工代赈人居环境整治项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		换填土						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m 以内 3. 弃土运距:施工单位根据现场自行考虑	m3	10000			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:综合 2. 运距:5km以内	m3	10000			
3	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土壤 2. 取土运距:施工单位根据现场自行考虑 3. 回填厚度:450mm 4. 弃土运距:施工单位根据现场自行考虑	m3	20000			
		分部小计						
		硬化						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:施工单位根据现场自行考虑 3. 取土运距:施工单位根据现场自行考虑	m2	9575.68			
2	040203007001	水泥混凝土	1. 100厚C25混凝土面层 2. 200厚天然砂砾垫层 3. 素土夯实(压实度≥95%) 4. 含切缝、填缝、养护、模板等	m2	9575.68			
		分部小计						
		排碱渠						
1	010101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:机械挖土方 2. 挖土深度:1.5m 以内 3. 弃土运距:施工单位根据现场自行考虑	m3	15000			
2	010101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工挖土方 2. 挖土深度:1.5m 以内 3. 弃土运距:施工单位	m3	7500			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌恰县波斯坦铁列克乡马热加尼库木村2025年中央财政以工代赈人居环境整治项目

标段：乌恰县波斯坦铁列克乡马热加尼库木村2025年中央财政以工代赈人居环境整治项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			根据现场自行考虑					
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:综合 2. 运距:5km以内	m3	22500			
		分部小计						
		管涵						
1	010101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m 以内 3. 弃土运距:施工单位根据现场自行考虑	m3	825			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:细砂 3. 填方来源、运距:施工单位根据现场自行考虑	m3	65.63			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原状土回填 3. 填方来源、运距:施工单位根据现场自行考虑	m3	759.37			
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:综合 2. 运距:5km以内	m3	65.63			
5	031001010001	承插水泥管	1. 名称:钢筋混凝土涵管 2. 规格:DN400 3. 备注:涵管外壁采用环氧煤沥青防腐,底漆一道面漆两道,干膜厚度不小于0.2mm.	m	100			
6	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土道路 2. 厚度:15cm	m2	600			
7	040203007002	水泥混凝土	1. 100厚C30混凝土面层 2. 200厚天然砂砾垫层 3. 素土夯实(压实度≥95%) 4. 含切缝、填缝、养护、模板等	m2	600			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌恰县波斯坦铁列克乡马热加尼库木村2025年中央财政以工代赈人居环境整治项目

标段：乌恰县波斯坦铁列克乡马热加尼库木村2025年中央财政以工代赈人居环境整治项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：土方机械等 2. 机械设备规格型号：施工单位自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌恰县波斯坦铁列克乡马热加尼库木村2025年中央财政以工代赈人居环境整治项目 标段：乌恰县波斯坦铁列克乡马热加尼库木村2025年中央财政以工代赈人居环境整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌恰县波斯坦铁列克乡马热加尼库木村2025年中央财政以工代赈人居环境整治项目 标段：乌恰县波斯坦铁列克乡马热加尼库木村2025年中央财政以工代赈人居环境整治项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 暂列金额明细表

工程名称：乌恰县波斯坦铁列克乡马热加尼库木村2025年中央财政以工代赈人居环境整治项目

标段：乌恰县波斯坦铁列克乡马热加尼库木村2025年中央财政以工代赈人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：乌恰县波斯坦铁列克乡马热加尼库木村2025年中央财政以工代赈人居环境整治项目

标段：乌恰县波斯坦铁列克乡马热加尼库木村2025年中央财政以工代赈人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：