

乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草 工程
地提质增效建设项目

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2025年06月26日

乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧 工程
草地提质增效建设项目

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025年06月26日

复 核 日 期：2025年06月26日

乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧 工程
草地提质增效建设项目

工程量清单

合同编号：

招 标 人： (单位盖章)

招 标 单 位
法 定 代 表 人
(或委托代理人)： (签字盖章)

中 介 机 构
法 定 代 表 人
(或委托代理人)： (签字盖章)

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号： (签字盖执业专业章)

编 制 时 间： 2025年06月26日

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	5001	第一部分建筑工程			1				
1.1	500101	土地平整工程			1				
1.1.1	500101001001	土地平整（粗平）		亩	500				
1.2	500102	滴灌工程			1				
1.2.1	500102001	管沟土方工程			1				
1.2.1.1	500102001001	管沟土方开挖（机械挖甩、就近堆放利用）		m3	9969.4				
1.2.1.2	500102001002	管沟砂砾石开挖（机械挖甩、就近堆放利用）		m3	1139.36				
1.2.1.3	500102001003	管沟回填（利用方、机械推填）		m3	7726.29				
1.2.1.4	500102001004	管沟回填（利用方、机械推填、人工辅助）		m3	3382.48				
1.2.1.5	500102001005	C25F200素砼镇墩（抗硫水泥）		m3	5.62				
1.2.1.6	500102001006	模板制安		m2	8.42				
1.2.2	500102002	闸阀井		座	20				
1.2.2.1	500102002001	砂砾石开挖（机械挖甩、就近堆放利用）		m3	339.42				
1.2.2.2	500102002002	开挖料回填（利用方、机械压实）		m3	229.69				
1.2.2.3	500102002003	C20F200素砼垫层（ $\delta=15\text{cm}$ 、抗硫水泥）		m3	10.39				
1.2.2.4	500102002004	砂砾石垫层（借方、机械压实）		m3	28.04				
1.2.2.5	500102002005	砖砌支墩		块	240				
1.2.2.6	500102002006	1:2防水砂浆勾缝（接缝处、2层厚1cm）		m2	16.01				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.7	500102002007	管道穿洞四周防水砂浆封堵		m3	0.27				
1.2.2.8	500102002008	DN700铸铁防盗井盖及井座（承重 $\geq 30t$ ）		套	20				
1.2.2.9	500102002009	预制C30F200成品检查井（直径1.5m、 $\delta=12cm$ 、H=1.5m、含外防腐）		座	20				
1.2.2.10	500102002010	钢爬梯（含外防腐）		t	0.24				
1.2.2.11	500102002011	模板制安		m2	6.23				
1.2.3	500102003	排水井		座	21				
1.2.3.1	500102003001	砂砾石开挖（机械挖运、就近堆放利用）		m3	301.31				
1.2.3.2	500102003002	开挖料回填（利用方、机械压实）		m3	209.69				
1.2.3.3	500102003003	C20F200素砼垫层（ $\delta=15cm$ 、抗硫水泥）		m3	10.9				
1.2.3.4	500102003004	砂砾石垫层（借方、机械压实）		m3	29.44				
1.2.3.5	500102003005	砖砌支墩		块	252				
1.2.3.6	500102003006	1:2防水砂浆勾缝（接缝处、2层厚1cm）		m2	16.81				
1.2.3.7	500102003007	管道穿洞四周防水砂浆封堵		m3	0.28				
1.2.3.8	500102003008	DN700铸铁防盗井盖及井座（承重 $\geq 30t$ ）		套	21				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.3.9	500102003009	预制C30F200成品检查井（直径1.2m、 $\delta=12\text{cm}$ 、H=1.5m、含外防腐）		座	21				
1.2.3.10	500102003010	钢爬梯（含外防腐）		t	0.25				
1.2.3.11	500102003011	模板制安		m ²	6.54				
1.2.4	500102004	管道交叉建筑物			1				
1.2.4.1	500102005	穿水泥路		处	1				
1.2.4.1.1	500102005001	土方开挖（机械挖甩、就近堆放利用）		m ³	24				
1.2.4.1.2	500102005002	土方回填（利用方、机械压实）		m ³	21				
1.2.4.1.3	500102005003	DN355钢套管（含外防腐、壁厚7mm）		m	6				
1.2.4.1.4	500102005004	C30F200混凝土路面恢复（20cm厚，含：土基夯实、模板、养护）		m ²	5				
1.2.4.1.5	500102005005	砂砾石垫层（借方、机械压实）		m ³	4.86				
1.2.4.2	500102006	穿砂砾石路		处	2				
1.2.4.2.1	500102006001	土方开挖（机械挖甩、就近堆放利用）		m ³	28.8				
1.2.4.2.2	500102006002	土方回填（利用方、机械压实）		m ³	25.2				
1.2.4.2.3	500102006003	DN355钢套管（含外防腐、壁厚7mm）		m	12				
1.2.4.3	500102007	管道穿渠道防护		处	1				
1.2.4.3.1	500102007001	原渠道砼板拆除（机械拆除、外运3.0km）		m ³	2.52				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.4.3.2	500102007002	土方开挖（机械挖甩、就近堆放利用）		m ³	10.8				
1.2.4.3.3	500102007003	土方回填（利用方、机械压实）		m ³	9.6				
1.2.4.3.4	500102007004	砂砾石垫层（借方、机械压实）		m ³	11.34				
1.2.4.3.5	500102007005	C25F200W6素砼渠道恢复（抗硫水泥）		m ³	2.52				
1.2.4.3.6	500102007006	C25F200镇墩（抗硫水泥）		m ³	0.56				
1.2.4.3.7	500102007007	聚氨酯密封膏		m ³	0.02				
1.2.4.3.8	500102007008	DN355钢套管（含外防腐、壁厚7mm）		m	12				
1.2.4.3.9	500102007009	模板制安		m ²	3.04				
1.2.4.4	500102008	管道穿越洪沟		处	1				
1.2.4.4.1	500102008001	土方开挖（机械挖甩、就近堆放利用）		m ³	10.8				
1.2.4.4.2	500102008002	土方回填（利用方、机械压实）		m ³	9.6				
1.2.4.4.3	500102008003	砂砾石垫层（借方、机械压实）		m ³	11.34				
1.2.4.4.4	500102008004	C25F200镇墩（抗硫水泥）		m ³	0.56				
1.2.4.4.5	500102008005	聚氨酯密封膏		m ³	0.02				
1.2.4.4.6	500102008006	DN355钢套管（含外防腐、壁厚7mm）		m	25				
1.2.4.4.7	500102008007	模板制安		m ²	0.84				
1.3	500103	泵房			1				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1	500103001001	首部管理房（装配式钢筋砼成品房、含条形基础、排水沟、保温及粉刷等）		m ²	44				
1.3.2	500103001002	设备基座C25混凝土（抗硫水泥）		m ³	0.51				
1.3.3	500103001003	模板制安		m ²	0.31				
1.4	500104	排碱渠部分			1				
1.4.1	500104001	新建排碱渠排碱渠		m	500				
1.4.1.1	500104001001	土方开挖含淤泥（机械挖甩、就近摊平）		m ³	3445				
1.4.1.2	500104001002	土方开挖含淤泥（机械挖甩、外运1.0km）		m ³	3055				
1.4.2	500104002	穿渠钢管		处	1				
1.4.2.1	500104002001	土方开挖（机械挖甩、就近堆放利用）		m ³	3.86				
1.4.2.2	500104002002	土方回填（利用方、机械压实）		m ³	3.61				
1.4.2.3	500104002003	砂砾石垫层（借方、机械压实）		m ³	16.85				
1.4.2.4	500104002004	C30F200W6现浇砼镇墩（ $\delta=120\text{cm}$ 、抗硫水泥）		m ³	3.2				
1.4.2.5	500104002005	DN400钢管（含外防腐、壁厚8mm）		m	18				
1.4.2.6	500104002006	模板制安		m ²	4.81				
1.5	500105	附属工程			1				
1.5.1	500105001	围栏工程			1				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.5.1.1	500105001001	立柱间距 宽3.0m×高1.6m 成品锌钢围栏 (含基础等)		m	5400				
1.5.1.2	500105001002	围栏大门(钢制 大门、4m对开)		扇	3				
1.5.2	500105002	水源池塘清淤			1				
1.5.2.1	500105002001	土方开挖(机械 开挖、外 运1.0km)		m³	100				
1.5.3	500105003	田间道		m	820				
1.5.3.1	500105003001	土方开挖(机械 挖运、就近堆放 利用)		m³	459.2				
1.5.3.2	500105003002	开挖料回填(利 用方、机械压 实)		m³	459.2				
1.5.3.3	500105003003	原路基整平夯实		m²	3280				
1.5.3.4	500105003004	砂砾石道路(借 方、机械压实)		m³	820				
1.5.4	500105004	穿渠管涵		处	1				
1.5.4.1	500105004001	土方开挖(机械 挖运、就近堆放 利用)		m³	309.26				
1.5.4.2	500105004002	土方回填(利用 方、机械压实)		m³	152.88				
1.5.4.3	500105004003	砂砾石垫层(借 方、机械压实)		m³	8.46				
1.5.4.4	500105004004	砂砾石路面(借 方、机械压实)		m³	57.6				
1.5.4.5	500105004005	C30F200W6现浇 砼挡墙(δ=50- 120cm、抗疏水 泥)		m³	1.2				
1.5.4.6	500105004006	DN500预制砼公 路涵管(含外防 腐)		m	6				
1.5.4.7	500105004007	沥青浸炼的麻絮		m³	0.14				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.5.4.8	500105004008	油毛毡		m2	2.26				
1.5.4.9	500105004009	模板制安		m2	2.82				
2	5002	第二部分机电设备及安装工程			1				
2.1	500201	系统一			1				
2.1.1	500201001001	10kV架空线路JKLGYJ-10-120（含杆塔、铁件、金具、导线、卡盘、底盘等）		米	600				
2.1.2	500201001002	户外真空断路器ZW32-630/10（含杆塔、铁件、金具、导线、卡盘、底盘等）		台	2				
2.1.3	500201001003	避雷器HY5WZ-17/51（含杆塔、铁件、金具、导线、卡盘、底盘等）		只	6				
2.1.4	500201001004	变压器S13-200/10（含杆塔、铁件、金具、导线、卡盘、底盘等）		台	1				
2.1.5	500201001005	综合配电箱（含杆塔、铁件、金具、导线、卡盘、底盘等）		面	1				
2.1.6	500201001006	变频启动变频柜GGD, 1V1, NE300-4T450G/550P-D（落地安装）		面	1				
2.1.7	500201001007	电缆ZR-YJV22-0.66/1-4*95（埋深-1.5米）		米	50				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.8	500201001008	电缆ZR-YJV22-0.66/1-4*16 (埋深-1.5米)		米	50				
2.1.9	500201001009	配电箱XL		面	2				
2.1.10	500201001010	镀锌钢管SC50		米	50				
2.1.11	500201001011	镀锌钢管SC100		米	100				
2.1.12	500201001012	防雷接地		项	1				
2.1.13	500201001013	防火封堵		项	1				
3	5004	第四部分输水管线设备及安装工程			1				
3.1	500401	系统一			1				
3.1.1	500401001	管材			1				
3.1.1.1	500401001001	PE100级管材 (Φ 250, 0.63MPa, 含胶圈、PVC胶、直接头)		m	2681				
3.1.1.2	500401001002	PE100级管材 (Φ 200, 0.63MPa, 含胶圈、PVC胶、直接头)		m	4230				
3.1.1.3	500401001003	PE100级管材 (Φ 90, 0.63MPa, 含胶圈、PVC胶、直接头)		m	210				
3.1.1.4	500401001004	PE100级管材 (立管 Φ 90, 0.6MPa)		m	102.6				
3.1.2	500401002	PE管件			1				
3.1.2.1	500401002001	PE正三通 (Φ 250 $\times$ 250 $\times$ 250)		个	2				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.2.2	500401002002	PE正三通 ($\Phi 110 \times 110 \times 110$)		个	57				
3.1.2.3	500401002003	PE异径三通 ($\Phi 250 \times 200 \times 250$)		个	18				
3.1.2.4	500401002004	PE异径三通 ($\Phi 200 \times 110 \times 200$)		个	57				
3.1.2.5	500401002005	PE异径三通 ($\Phi 250 \times 50 \times 250$)		个	9				
3.1.2.6	500401002006	PE异径三通 ($\Phi 200 \times 50 \times 200$)		个	21				
3.1.2.7	500401002007	PE异径接头 ($\Phi 250 \times 200$)		个	3				
3.1.2.8	500401002008	PE异径接头 ($\Phi 200 \times 90$)		个	21				
3.1.2.9	500401002009	PE弯头 ($90^\circ \Phi 250$)		个	20				
3.1.2.10	500401002010	PE弯头 ($90^\circ \Phi 200$)		个	3				
3.1.2.11	500401002011	PE弯头 ($135^\circ \Phi 250$)		个	7				
3.1.2.12	500401002012	PE法兰短管 (含垫片 $\Phi 250$)		个	38				
3.1.2.13	500401002013	PE法兰短管 (含垫片 $\Phi 200$)		个	42				
3.1.2.14	500401002014	PE法兰短管 (含垫片 $\Phi 90$)		个	42				
3.1.2.15	500401002015	PE法兰短管 ($\Phi 50$)		个	31				
3.1.2.16	500401002016	PE球阀 ($\Phi 110$)		个	114				
3.1.2.17	500401002017	钢制自动进排气阀 ($\Phi 50$) 带法兰		个	31				
3.1.3	500401003	钢制管件			1				
3.1.3.1	500401003001	钢制涡轮蝶阀 (DN250) 带法兰		个	19				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.3.2	500401003002	钢制涡轮蝶阀 (DN200)带法兰		个	21				
3.1.3.3	500401003003	钢制涡轮蝶阀 (DN90)带法兰		个	21				
3.1.4	500401004	首部过滤系统			1				
3.1.4.1	500401004001	水表(与过滤器 出水管管径配 套)		个	1				
3.1.4.2	500401004002	施肥箱(1m³)		个	1				
3.1.4.3	500401004003	压力表(与首部 进、出水管管 径配套)		个	3				
3.1.4.4	500401004004	自动进排气阀 (Φ50)		个	2				
3.1.4.5	500401004005	自动反冲洗砂 石+网式过滤器 (300m³/h)		个	1				
3.1.4.6	500401004006	离心泵 (223.8m³/h、 扬程44.8m、功 率45kw)		套	1				
3.1.4.7	500401004007	3kw潜水泵(注 水)		套	1				
3.1.4.8	500401004008	钢质蜗轮蝶阀 (DN250)		个	2				
3.1.4.9	500401004009	逆止阀 (DN250)		个	1				
3.1.4.10	500401004010	注水阀(DN50)		套	1				
3.1.4.11	500401004011	钢管 (DN250 δ=6mm)		m	20				
3.1.4.12	500401004012	钢制DN250弯头 (90°)		个	5				
3.1.4.13	500401004013	钢制DN250法兰		个	10				
3.1.4.14	500401004014	管道进口支架及 过滤网		t	0.1				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第1页 共8页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
1	第一部分建筑工程						
1.1	土地平整工程						
1.1.1	土地平整（粗平）	500	亩				
1.2	滴灌工程						
1.2.1	管沟土方工程						
1.2.1.1	管沟土方开挖（机械挖甩、就近堆放利用）	9969.4	m3				
1.2.1.2	管沟砂砾石开挖（机械挖甩、就近堆放利用）	1139.36	m3				
1.2.1.3	管沟回填（利用方、机械推填）	7726.29	m3				
1.2.1.4	管沟回填（利用方、机械推填、人工辅助）	3382.48	m3				
1.2.1.5	C25F200素砼镇墩（抗硫水泥）	5.62	m3				
1.2.1.6	模板制安	8.42	m2				
1.2.2	闸阀井		座				
1.2.2.1	砂砾石开挖（机械挖甩、就近堆放利用）	339.42	m3				
1.2.2.2	开挖料回填（利用方、机械压实）	229.69	m3				
1.2.2.3	C20F200素砼垫层（ $\delta=15\text{cm}$ 、抗硫水泥）	10.39	m3				
1.2.2.4	砂砾石垫层（借方、机械压实）	28.04	m3				
1.2.2.5	砖砌支墩	240	块				
1.2.2.6	1:2防水砂浆勾缝（接缝处、2层厚1cm）	16.01	m2				
1.2.2.7	管道穿洞四周防水砂浆封堵	0.27	m3				
1.2.2.8	DN700铸铁防盗井盖及井座（承重 $\geq 30\text{t}$ ）	20	套				
1.2.2.9	预制C30F200成品检查井（直径1.5m、 $\delta=12\text{cm}$ 、H=1.5m、含外防腐）	20	座				
1.2.2.10	钢爬梯（含外防腐）	0.24	t				
1.2.2.11	模板制安	6.23	m2				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第2页 共8页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
1.2.3	排水井		座				
1.2.3.1	砂砾石开挖（机械挖运、就近堆放利用）	301.31	m ³				
1.2.3.2	开挖料回填（利用方、机械压实）	209.69	m ³				
1.2.3.3	C20F200素砼垫层（ $\delta=15\text{cm}$ 、抗硫水泥）	10.9	m ³				
1.2.3.4	砂砾石垫层（借方、机械压实）	29.44	m ³				
1.2.3.5	砖砌支墩	252	块				
1.2.3.6	1:2防水砂浆勾缝（接缝处、2层厚1cm）	16.81	m ²				
1.2.3.7	管道穿洞四周防水砂浆封堵	0.28	m ³				
1.2.3.8	DN700铸铁防盗井盖及井座（承重 $\geq 30\text{t}$ ）	21	套				
1.2.3.9	预制C30F200成品检查井（直径1.2m、 $\delta=12\text{cm}$ 、H=1.5m、含外防腐）	21	座				
1.2.3.10	钢爬梯（含外防腐）	0.25	t				
1.2.3.11	模板制安	6.54	m ²				
1.2.4	管道交叉建筑物						
1.2.4.1	穿水泥路		处				
1.2.4.1.1	土方开挖（机械挖运、就近堆放利用）	24	m ³				
1.2.4.1.2	土方回填（利用方、机械压实）	21	m ³				
1.2.4.1.3	DN355钢套管（含外防腐、壁厚7mm）	6	m				
1.2.4.1.4	C30F200混凝土路面恢复（20cm厚，含：土基夯实、模板、养护）	5	m ²				
1.2.4.1.5	砂砾石垫层（借方、机械压实）	4.86	m ³				
1.2.4.2	穿砂砾石路		处				
1.2.4.2.1	土方开挖（机械挖运、就近堆放利用）	28.8	m ³				
1.2.4.2.2	土方回填（利用方、机械压实）	25.2	m ³				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第3页 共8页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
1.2.4.2.3	DN355钢套管（含外防腐、壁厚7mm）	12	m				
1.2.4.3	管道穿渠道防护		处				
1.2.4.3.1	原渠道砼板拆除（机械拆除、外运3.0km）	2.52	m³				
1.2.4.3.2	土方开挖（机械挖运、就近堆放利用）	10.8	m³				
1.2.4.3.3	土方回填（利用方、机械压实）	9.6	m³				
1.2.4.3.4	砂砾石垫层（借方、机械压实）	11.34	m³				
1.2.4.3.5	C25F200W6素砼渠道恢复（抗硫水泥）	2.52	m³				
1.2.4.3.6	C25F200镇墩（抗硫水泥）	0.56	m³				
1.2.4.3.7	聚氨酯密封膏	0.02	m³				
1.2.4.3.8	DN355钢套管（含外防腐、壁厚7mm）	12	m				
1.2.4.3.9	模板制安	3.04	m²				
1.2.4.4	管道穿越洪沟		处				
1.2.4.4.1	土方开挖（机械挖运、就近堆放利用）	10.8	m³				
1.2.4.4.2	土方回填（利用方、机械压实）	9.6	m³				
1.2.4.4.3	砂砾石垫层（借方、机械压实）	11.34	m³				
1.2.4.4.4	C25F200镇墩（抗硫水泥）	0.56	m³				
1.2.4.4.5	聚氨酯密封膏	0.02	m³				
1.2.4.4.6	DN355钢套管（含外防腐、壁厚7mm）	25	m				
1.2.4.4.7	模板制安	0.84	m²				
1.3	泵房						
1.3.1	首部管理房（装配式钢筋砼成品房、含条形基础、排水沟、保温及粉刷等）	44	m²				
1.3.2	设备基座C25混凝土（抗硫水泥）	0.51	m³				
1.3.3	模板制安	0.31	m²				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第4页 共8页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
1.4	排碱渠部分						
1.4.1	新建排碱渠排碱渠		m				
1.4.1.1	土方开挖含淤泥（机械挖甩、就近摊平）	3445	m³				
1.4.1.2	土方开挖含淤泥（机械挖甩、外运1.0km）	3055	m³				
1.4.2	穿渠钢管		处				
1.4.2.1	土方开挖（机械挖甩、就近堆放利用）	3.86	m³				
1.4.2.2	土方回填（利用方、机械压实）	3.61	m³				
1.4.2.3	砂砾石垫层（借方、机械压实）	16.85	m³				
1.4.2.4	C30F200W6现浇砼镇墩（δ=120cm、抗硫水泥）	3.2	m³				
1.4.2.5	DN400钢管（含外防腐、壁厚8mm）	18	m				
1.4.2.6	模板制安	4.81	m²				
1.5	附属工程						
1.5.1	围栏工程						
1.5.1.1	立柱间距宽3.0m×高1.6m成品锌钢围栏（含基础等）	5400	m				
1.5.1.2	围栏大门（钢制大门、4m对开）	3	扇				
1.5.2	水源池塘清淤						
1.5.2.1	土方开挖（机械开挖、外运1.0km）	100	m³				
1.5.3	田间道		m				
1.5.3.1	土方开挖（机械挖甩、就近堆放利用）	459.2	m³				
1.5.3.2	开挖料回填（利用方、机械压实）	459.2	m³				
1.5.3.3	原路基整平夯实	3280	m²				
1.5.3.4	砂砾石道路（借方、机械压实）	820	m³				
1.5.4	穿渠管涵		处				
1.5.4.1	土方开挖（机械挖甩、就近堆放利用）	309.26	m³				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第5页 共8页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
1.5.4.2	土方回填（利用方、机械压实）	152.88	m³				
1.5.4.3	砂砾石垫层（借方、机械压实）	8.46	m³				
1.5.4.4	砂砾石路面（借方、机械压实）	57.6	m³				
1.5.4.5	C30F200W6现浇砼挡墙（ $\delta=50-120\text{cm}$ 、抗硫水泥）	1.2	m³				
1.5.4.6	DN500预制砼公路涵管（含外防腐）	6	m				
1.5.4.7	沥青浸炼的麻絮	0.14	m³				
1.5.4.8	油毛毡	2.26	m²				
1.5.4.9	模板制安	2.82	m²				
2	第二部分机电设备及安装工程						
2.1	系统一						
2.1.1	10kV架空线路JKLGYJ-10-120（含杆塔、铁件、金具、导线、卡盘、底盘等）	600	米				
2.1.2	户外真空断路器ZW32-630/10（含杆塔、铁件、金具、导线、卡盘、底盘等）	2	台				
2.1.3	避雷器HY5WZ-17/51（含杆塔、铁件、金具、导线、卡盘、底盘等）	6	只				
2.1.4	变压器S13-200/10（含杆塔、铁件、金具、导线、卡盘、底盘等）	1	台				
2.1.5	综合配电箱（含杆塔、铁件、金具、导线、卡盘、底盘等）	1	面				
2.1.6	变频启动变频柜GGD, 1V1, NE300-4T450G/550P-D（落地安装）	1	面				
2.1.7	电缆ZR-YJV22-0.66/1-4*95（埋深-1.5米）	50	米				
2.1.8	电缆ZR-YJV22-0.66/1-4*16（埋深-1.5米）	50	米				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第6页 共8页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
2.1.9	配电箱XL	2	面				
2.1.10	镀锌钢管SC50	50	米				
2.1.11	镀锌钢管SC100	100	米				
2.1.12	防雷接地	1	项				
2.1.13	防火封堵	1	项				
3	第四部分输水管线设备及安装工程						
3.1	系统一						
3.1.1	管材						
3.1.1.1	PE100级管材 （ $\Phi 250$, 0.63MPa, 含胶圈、PVC胶、直接头）	2681	m				
3.1.1.2	PE100级管材 （ $\Phi 200$, 0.63MPa, 含胶圈、PVC胶、直接头）	4230	m				
3.1.1.3	PE100级管材 （ $\Phi 90$, 0.63MPa, 含胶圈、PVC胶、直接头）	210	m				
3.1.1.4	PE100级管材（立管 $\Phi 90$, 0.6MPa）	102.6	m				
3.1.2	PE管件						
3.1.2.1	PE正三通 （ $\Phi 250 \times 250 \times 250$ ）	2	个				
3.1.2.2	PE正三通 （ $\Phi 110 \times 110 \times 110$ ）	57	个				
3.1.2.3	PE异径三通 （ $\Phi 250 \times 200 \times 250$ ）	18	个				
3.1.2.4	PE异径三通 （ $\Phi 200 \times 110 \times 200$ ）	57	个				
3.1.2.5	PE异径三通 （ $\Phi 250 \times 50 \times 250$ ）	9	个				
3.1.2.6	PE异径三通 （ $\Phi 200 \times 50 \times 200$ ）	21	个				
3.1.2.7	PE异径接头（ $\Phi 250 \times 200$ ）	3	个				
3.1.2.8	PE异径接头（ $\Phi 200 \times 90$ ）	21	个				
3.1.2.9	PE弯头（90° $\Phi 250$ ）	20	个				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第7页 共8页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
3.1.2.10	PE弯头（90° Φ200）	3	个				
3.1.2.11	PE弯头（135° Φ250）	7	个				
3.1.2.12	PE法兰短管（含垫片 Φ250）	38	个				
3.1.2.13	PE法兰短管（含垫片 Φ200）	42	个				
3.1.2.14	PE法兰短管（含垫片 Φ90）	42	个				
3.1.2.15	PE法兰短管（Φ50）	31	个				
3.1.2.16	PE球阀（Φ110）	114	个				
3.1.2.17	钢制自动进排气阀（Φ50）带法兰	31	个				
3.1.3	钢制管件						
3.1.3.1	钢制涡轮蝶阀（DN250）带法兰	19	个				
3.1.3.2	钢制涡轮蝶阀（DN200）带法兰	21	个				
3.1.3.3	钢制涡轮蝶阀（DN90）带法兰	21	个				
3.1.4	首部过滤系统						
3.1.4.1	水表（与过滤器出水管管径配套）	1	个				
3.1.4.2	施肥箱（1m³）	1	个				
3.1.4.3	压力表（与首部进、出水管管径配套）	3	个				
3.1.4.4	自动进排气阀（Φ50）	2	个				
3.1.4.5	自动反冲洗砂石+网式过滤器（300m³/h）	1	个				
3.1.4.6	离心泵（223.8m³/h、扬程44.8m、功率45kw）	1	套				
3.1.4.7	3kw潜水泵（注水）	1	套				
3.1.4.8	钢质蜗轮蝶阀（DN250）	2	个				
3.1.4.9	逆止阀（DN250）	1	个				
3.1.4.10	注水阀（DN50）	1	套				
3.1.4.11	钢管（DN250 δ=6mm）	20	m				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第8页 共8页

[illegible]

其他项目清单

合同编号:

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第1页 共1页

[illegible]

零星工作项目清单

合同编号:

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第1页 共1页

[illegible]

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克
村人工牧草地提质增效建设项目

第1页 共1页

序号	工程类别	工程单价费（税）率(%)				备注
		其他直接费	间接费	利润	税金	
一	建筑工程					
	取费基础	基本直接费	直接费	直接费+间接费	直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费	
	土方工程	4.4	10	7	9	
	石方工程	4.4	10	7	9	
	砌筑工程	4.4	5	7	9	
	混凝土浇筑工程	4.4	10	7	9	
	模板工程	4.4	7	7	9	
	钢筋工程	4.4	4	7	9	
	砂石备料工程	0.5	6	7	9	
	钻孔灌浆工程	4.4	4	7	9	
	锚固工程	4.4	7	7	9	
	掘进机施工隧洞工程	2	3	7	9	
	疏浚工程	4.4	5	7	9	
	其他工程	4.4	4	7	9	
	不取费					
	自编定额					
二	安装工程					
	取费基础	基本直接费	人工费	直接费+间接费	直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费	
	设备安装工程	4.4	60	7	9	
	管道安装工程	4.4	60	7	9	

工程单价费（税）率汇总表（新）

合同编号:

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人

第1页 共1页

工牧草地提质增效建设项目

[illegible]

招标人提供施工设备表

合同编号:

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第1页 共1页

[illegible]

安装工程量清单报价表

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称及规格	单位	数量	单价(元)		合价(元)		备注
				设备费	安装费	设备费	安装费	
2	第二部分机电设备及安装工程		1					
2.1	系统一		1					
2.1.1	10kV架空线路JKLGYJ-10-120（含杆塔、铁件、金具、导线、卡盘、底盘等）	米	600					
2.1.2	户外真空断路器ZW32-630/10（含杆塔、铁件、金具、导线、卡盘、底盘等）	台	2					
2.1.3	避雷器HY5WZ-17/51（含杆塔、铁件、金具、导线、卡盘、底盘等）	只	6					
2.1.4	变压器S13-200/10（含杆塔、铁件、金具、导线、卡盘、底盘等）	台	1					
2.1.5	综合配电箱（含杆塔、铁件、金具、导线、卡盘、底盘等）	面	1					
2.1.6	变频启动变频柜GGD, 1V1, NE300-4T450G/550P-D（落地安装）	面	1					
2.1.7	电缆ZR-YJV22-0.66/1-4*95（埋深-1.5米）	米	50					
2.1.8	电缆ZR-YJV22-0.66/1-4*16（埋深-1.5米）	米	50					
2.1.9	配电箱XL	面	2					
2.1.10	镀锌钢管SC50	米	50					
2.1.11	镀锌钢管SC100	米	100					
2.1.12	防雷接地	项	1					
2.1.13	防火封堵	项	1					

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	5001	第一部分建筑工程				1			
1.1	500101	土地平整工程				1			
1.1.1	500101001	土地平整（粗平）			亩	500			
1.2	500102	滴灌工程				1			
1.2.1	500102001	管沟土方工程				1			
1.2.1.1	500102001001	管沟土方开挖（机械挖甩、就近堆放利用）			m3	9969.4			
1.2.1.2	500102001002	管沟砂砾石开挖（机械挖甩、就近堆放利用）			m3	1139.36			
1.2.1.3	500102001003	管沟回填（利用方、机械推填）			m3	7726.29			
1.2.1.4	500102001004	管沟回填（利用方、机械推填、人工辅助）			m3	3382.48			
1.2.1.5	500102001005	C25F200素砼镇墩（抗硫水泥）			m3	5.62			
1.2.1.6	500102001006	模板制安			m2	8.42			
1.2.2	500102002	闸阀井			座	20			
1.2.2.1	500102002001	砂砾石开挖（机械挖甩、就近堆放利用）			m3	339.42			
1.2.2.2	500102002002	开挖料回填（利用方、机械压实）			m3	229.69			
1.2.2.3	500102002003	C20F200素砼垫层（ $\delta=15\text{cm}$ 、抗硫水泥）			m3	10.39			
1.2.2.4	500102002004	砂砾石垫层（借方、机械压实）			m3	28.04			
1.2.2.5	500102002005	砖砌支墩			块	240			
1.2.2.6	500102002006	1:2防水砂浆勾缝（接缝处、2层厚1cm）			m2	16.01			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.2.2. 7	500102002 007	管道穿洞四周防水砂浆封堵			m ³	0.27			
1.2.2. 8	500102002 008	DN700铸铁防盗井盖及井座（承重≥30t）			套	20			
1.2.2. 9	500102002 009	预制C30F200成品检查井（直径1.5m、 $\delta=12\text{cm}$ 、H=1.5m、含外防腐）			座	20			
1.2.2. 10	500102002 010	钢爬梯（含外防腐）			t	0.24			
1.2.2. 11	500102002 011	模板制安			m ²	6.23			
1.2.3	500102003	排水井			座	21			
1.2.3. 1	500102003 001	砂砾石开挖（机械挖甩、就近堆放利用）			m ³	301.31			
1.2.3. 2	500102003 002	开挖料回填（利用方、机械压实）			m ³	209.69			
1.2.3. 3	500102003 003	C20F200素砼垫层（ $\delta=15\text{cm}$ 、抗硫水泥）			m ³	10.9			
1.2.3. 4	500102003 004	砂砾石垫层（借方、机械压实）			m ³	29.44			
1.2.3. 5	500102003 005	砖砌支墩			块	252			
1.2.3. 6	500102003 006	1:2防水砂浆勾缝（接缝处、2层厚1cm）			m ²	16.81			
1.2.3. 7	500102003 007	管道穿洞四周防水砂浆封堵			m ³	0.28			
1.2.3. 8	500102003 008	DN700铸铁防盗井盖及井座（承重≥30t）			套	21			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.2.3.9	500102003009	预制C30F200成品检查井（直径1.2m、 $\delta=12\text{cm}$ 、 $H=1.5\text{m}$ 、含外防腐）			座	21			
1.2.3.10	500102003010	钢爬梯（含外防腐）			t	0.25			
1.2.3.11	500102003011	模板制安			m ²	6.54			
1.2.4	500102004	管道交叉建筑物				1			
1.2.4.1	500102005	穿水泥路			处	1			
1.2.4.1.1	500102005001	土方开挖（机械挖甩、就近堆放利用）			m ³	24			
1.2.4.1.2	500102005002	土方回填（利用方、机械压实）			m ³	21			
1.2.4.1.3	500102005003	DN355钢套管（含外防腐、壁厚7mm）			m	6			
1.2.4.1.4	500102005004	C30F200混凝土路面恢复（20cm厚，含：土基夯实、模板、养护）			m ²	5			
1.2.4.1.5	500102005005	砂砾石垫层（借方、机械压实）			m ³	4.86			
1.2.4.2	500102006	穿砂砾石路			处	2			
1.2.4.2.1	500102006001	土方开挖（机械挖甩、就近堆放利用）			m ³	28.8			
1.2.4.2.2	500102006002	土方回填（利用方、机械压实）			m ³	25.2			
1.2.4.2.3	500102006003	DN355钢套管（含外防腐、壁厚7mm）			m	12			
1.2.4.3	500102007	管道穿渠道防护			处	1			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.2.4. 3.1	500102007 001	原渠道砼板拆除 (机械拆除、外 运3.0km)			m ³	2.52			
1.2.4. 3.2	500102007 002	土方开挖(机械 挖甩、就近堆放 利用)			m ³	10.8			
1.2.4. 3.3	500102007 003	土方回填(利用 方、机械压实)			m ³	9.6			
1.2.4. 3.4	500102007 004	砂砾石垫层(借 方、机械压实)			m ³	11.34			
1.2.4. 3.5	500102007 005	C25F200W6素砼渠 道恢复(抗硫水 泥)			m ³	2.52			
1.2.4. 3.6	500102007 006	C25F200镇墩(抗 硫水泥)			m ³	0.56			
1.2.4. 3.7	500102007 007	聚氨酯密封膏			m ³	0.02			
1.2.4. 3.8	500102007 008	DN355钢套管(含 外防腐、壁 厚7mm)			m	12			
1.2.4. 3.9	500102007 009	模板制安			m ²	3.04			
1.2.4. 4	500102008	管道穿越洪沟			处	1			
1.2.4. 4.1	500102008 001	土方开挖(机械 挖甩、就近堆放 利用)			m ³	10.8			
1.2.4. 4.2	500102008 002	土方回填(利用 方、机械压实)			m ³	9.6			
1.2.4. 4.3	500102008 003	砂砾石垫层(借 方、机械压实)			m ³	11.34			
1.2.4. 4.4	500102008 004	C25F200镇墩(抗 硫水泥)			m ³	0.56			
1.2.4. 4.5	500102008 005	聚氨酯密封膏			m ³	0.02			
1.2.4. 4.6	500102008 006	DN355钢套管(含 外防腐、壁 厚7mm)			m	25			
1.2.4. 4.7	500102008 007	模板制安			m ²	0.84			
1.3	500103	泵房				1			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.3.1	500103001001	首部管理房（装配式钢筋砼成品房、含条形基础、排水沟、保温及粉刷等）			m ²	44			
1.3.2	500103001002	设备基座C25混凝土（抗硫水泥）			m ³	0.51			
1.3.3	500103001003	模板制安			m ²	0.31			
1.4	500104	排碱渠部分				1			
1.4.1	500104001	新建排碱渠排碱渠			m	500			
1.4.1.1	500104001001	土方开挖含淤泥（机械挖甩、就近摊平）			m ³	3445			
1.4.1.2	500104001002	土方开挖含淤泥（机械挖甩、外运1.0km）			m ³	3055			
1.4.2	500104002	穿渠钢管			处	1			
1.4.2.1	500104002001	土方开挖（机械挖甩、就近堆放利用）			m ³	3.86			
1.4.2.2	500104002002	土方回填（利用方、机械压实）			m ³	3.61			
1.4.2.3	500104002003	砂砾石垫层（借方、机械压实）			m ³	16.85			
1.4.2.4	500104002004	C30F200W6现浇砼镇墩（δ=120cm、抗硫水泥）			m ³	3.2			
1.4.2.5	500104002005	DN400钢管（含外防腐、壁厚8mm）			m	18			
1.4.2.6	500104002006	模板制安			m ²	4.81			
1.5	500105	附属工程				1			
1.5.1	500105001	围栏工程				1			
1.5.1.1	500105001001	立柱间距宽3.0m×高1.6m成品锌钢围栏（含基础等）			m	5400			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.5.1.2	500105001002	围栏大门（钢制大门、4m对开）			扇	3			
1.5.2	500105002	水源池塘清淤				1			
1.5.2.1	500105002001	土方开挖（机械开挖、外运1.0km）			m ³	100			
1.5.3	500105003	田间道			m	820			
1.5.3.1	500105003001	土方开挖（机械挖运、就近堆放利用）			m ³	459.2			
1.5.3.2	500105003002	开挖料回填（利用方、机械压实）			m ³	459.2			
1.5.3.3	500105003003	原路基整平夯实			m ²	3280			
1.5.3.4	500105003004	砂砾石道路（借方、机械压实）			m ³	820			
1.5.4	500105004	穿渠管涵			处	1			
1.5.4.1	500105004001	土方开挖（机械挖运、就近堆放利用）			m ³	309.26			
1.5.4.2	500105004002	土方回填（利用方、机械压实）			m ³	152.88			
1.5.4.3	500105004003	砂砾石垫层（借方、机械压实）			m ³	8.46			
1.5.4.4	500105004004	砂砾石路面（借方、机械压实）			m ³	57.6			
1.5.4.5	500105004005	C30F200W6现浇砼挡墙（δ=50-120cm、抗疏水泥）			m ³	1.2			
1.5.4.6	500105004006	DN500预制砼公路涵管（含外防腐）			m	6			
1.5.4.7	500105004007	沥青浸炼的麻絮			m ³	0.14			
1.5.4.8	500105004008	油毛毡			m ²	2.26			
1.5.4.9	500105004009	模板制安			m ²	2.82			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
3	5004	第四部分输水管 线设备及安装工程				1			
3.1	500401	系统一				1			
3.1.1	500401001	管材				1			
3.1.1.1	500401001001	PE100级管材 ($\Phi 250, 0.63\text{MPa}$ ，含胶圈、PVC 胶、直接头)			m	2681			
3.1.1.2	500401001002	PE100级管材 ($\Phi 200, 0.63\text{MPa}$ ，含胶圈、PVC 胶、直接头)			m	4230			
3.1.1.3	500401001003	PE100级管材 ($\Phi 90, 0.63\text{MPa}$ ，含胶圈、PVC 胶、直接头)			m	210			
3.1.1.4	500401001004	PE100级管材 (立 管 $\Phi 90, 0.6\text{MPa}$)			m	102.6			
3.1.2	500401002	PE管件				1			
3.1.2.1	500401002001	PE正三通 ($\Phi 250 \times 250 \times 250$)			个	2			
3.1.2.2	500401002002	PE正三通 ($\Phi 110 \times 110 \times 110$)			个	57			
3.1.2.3	500401002003	PE异径三通 ($\Phi 250 \times 200 \times 250$)			个	18			
3.1.2.4	500401002004	PE异径三通 ($\Phi 200 \times 110 \times 200$)			个	57			
3.1.2.5	500401002005	PE异径三通 ($\Phi 250 \times 50 \times 250$)			个	9			
3.1.2.6	500401002006	PE异径三通 ($\Phi 200 \times 50 \times 200$)			个	21			
3.1.2.7	500401002007	PE异径接头 ($\Phi 250 \times 200$)			个	3			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
3.1.2. 8	500401002 008	PE异径接头 ($\phi 200 \times 90$)			个	21			
3.1.2. 9	500401002 009	PE弯头 ($90^\circ \phi 250$)			个	20			
3.1.2. 10	500401002 010	PE弯头 ($90^\circ \phi 200$)			个	3			
3.1.2. 11	500401002 011	PE弯头 ($135^\circ \phi 250$)			个	7			
3.1.2. 12	500401002 012	PE法兰短管 (含 垫片 $\phi 250$)			个	38			
3.1.2. 13	500401002 013	PE法兰短管 (含 垫片 $\phi 200$)			个	42			
3.1.2. 14	500401002 014	PE法兰短管 (含 垫片 $\phi 90$)			个	42			
3.1.2. 15	500401002 015	PE法兰短管 ($\phi 50$)			个	31			
3.1.2. 16	500401002 016	PE球阀 ($\phi 110$)			个	114			
3.1.2. 17	500401002 017	钢制自动进排气 阀 ($\phi 50$) 带法 兰			个	31			
3.1.3	500401003	钢制管件				1			
3.1.3. 1	500401003 001	钢制涡轮蝶阀 (DN250) 带法兰			个	19			
3.1.3. 2	500401003 002	钢制涡轮蝶阀 (DN200) 带法兰			个	21			
3.1.3. 3	500401003 003	钢制涡轮蝶阀 (DN90) 带法兰			个	21			
3.1.4	500401004	首部过滤系统				1			
3.1.4. 1	500401004 001	水表 (与过滤器 出水管管径配 套)			个	1			
3.1.4. 2	500401004 002	施肥箱 ($1m^3$)			个	1			
3.1.4. 3	500401004 003	压力表 (与首部 进、出水管管径 配套)			个	3			
3.1.4. 4	500401004 004	自动进排气阀 ($\phi 50$)			个	2			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村人工牧草地提质增效建设项目

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
3.1.4.5	500401004005	自动反冲洗砂石+网式过滤器 (300m³/h)			个	1			
3.1.4.6	500401004006	离心泵 (223.8m³/h、扬程44.8m、功率45kw)			套	1			
3.1.4.7	500401004007	3kw潜水泵(注水)			套	1			
3.1.4.8	500401004008	钢质蜗轮蝶阀 (DN250)			个	2			
3.1.4.9	500401004009	逆止阀(DN250)			个	1			
3.1.4.10	500401004010	注水阀(DN50)			套	1			
3.1.4.11	500401004011	钢管 (DN250 δ=6mm)			m	20			
3.1.4.12	500401004012	钢制DN250弯头 (90°)			个	5			
3.1.4.13	500401004013	钢制DN250法兰			个	10			
3.1.4.14	500401004014	管道进口支架及过滤网			t	0.1			
		合计							

