

乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村 工程  
居民点防洪工程

---

## 工程量清单

合同编号:

招 标 人: \_\_\_\_\_ (单位盖章)

招 标 单 位  
法 定 代 表 人  
(或委托代理  
人): \_\_\_\_\_ (签字盖章)

中 介 机 构  
法 定 代 表 人  
(或委托代理  
人): \_\_\_\_\_ (签字盖章)

造 价 工 程 师  
及 注 册 证 号: \_\_\_\_\_ (签字盖执业专业  
章)

编 制 时 间: \_\_\_\_\_ 2024年02月06日

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村居民点防洪工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		第一部分建筑工程							
1.1		1#防洪坝		m	180				
1.1.1	500101002001	表层清废(机械清废、外运1.0km)		m <sup>3</sup>	1184.71				
1.1.2	500101006001	砂砾石开挖(机械挖甩、就近堆放利用)		m <sup>3</sup>	4050.99				
1.1.3	500103001001	堤脚开挖料回填(利用方、机械推填)		m <sup>3</sup>	3848.9				
1.1.4	500103008001	堤身砂砾石回填(利用方、机械压实)		m <sup>3</sup>	202.09				
1.1.5	500103008002	堤身砂砾石回填(借方5.0km、机械压实)		m <sup>3</sup>	1835.46				
1.1.6	500109001001	C25F200现浇砼压顶板(δ=8cm、抗硫水泥)		m <sup>3</sup>	4.45				
1.1.7	500109001002	C25F200W6现浇砼边坡板(δ=15cm、抗硫水泥)		m <sup>3</sup>	252.24				
1.1.8	500109001003	C25F200W6现浇砼阻滑墙(δ=50cm、抗硫水泥)		m <sup>3</sup>	46.35				
1.1.9	500109001004	C25F200W6现浇砼隔墙(δ=50cm、抗硫水泥)		m <sup>3</sup>	7.05				
1.1.10	AB001	高压闭孔板		m <sup>3</sup>	3.56				
1.1.11	AB002	聚氨酯密封膏		m <sup>3</sup>	0.45				
1.1.12	AB003	格宾石笼(3.0m×2.0m×0.		m <sup>3</sup>	64				
1.1.13	500110001001	模板制安		m <sup>2</sup>	439.72				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村居民点防洪工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2		2#防洪坝		m	280				
1.2.1	500101002002	表层清废（机械清废、外运1.0km）		m <sup>3</sup>	1842.88				
1.2.2	500101006002	砂砾石开挖（机械挖用、就近堆放利用）		m <sup>3</sup>	6301.54				
1.2.3	500103001002	堤脚开挖料回填（利用方、机械推填）		m <sup>3</sup>	5987.18				
1.2.4	500103008003	堤身砂砾石回填（利用方、机械压实）		m <sup>3</sup>	314.36				
1.2.5	500103008004	堤身砂砾石回填（借方5.0km、机械压实）		m <sup>3</sup>	2855.16				
1.2.6	500109001005	C25F200现浇砼压顶板（ $\delta=8\text{cm}$ 、抗硫水泥）		m <sup>3</sup>	6.92				
1.2.7	500109001006	C25F200W6现浇砼边坡板（ $\delta=15\text{cm}$ 、抗硫水泥）		m <sup>3</sup>	392.37				
1.2.8	500109001007	C25F200W6现浇砼阻滑墙（ $\delta=50\text{cm}$ 、抗硫水泥）		m <sup>3</sup>	72.1				
1.2.9	500109001008	C25F200W6现浇砼隔墙（ $\delta=50\text{cm}$ 、抗硫水泥）		m <sup>3</sup>	10.12				
1.2.10	500109001009	C25F200W6现浇砼齿墙（ $\delta=15\text{cm}$ 、抗硫水泥）		m <sup>3</sup>	14.61				
1.2.11	AB004	高压闭孔板		m <sup>3</sup>	5.54				
1.2.12	AB005	聚氨酯密封膏		m <sup>3</sup>	0.7				
1.2.13	AB006	格宾石笼（ $3.0\text{m}\times 2.0\text{m}\times 0.$		m <sup>3</sup>	62				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村居民点防洪工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.14	AB007	拆除混凝土(机械拆除、外运5.0km)		m3	14.83				
1.2.15	500110001002	模板制安		m2	680.6				
1.3		圆裹头		m	34.6				
1.3.1	500101002003	表层清废(机械清废、外运1.0km)		m3	227.73				
1.3.2	500101006003	砂砾石开挖(机械挖甩、就近堆放利用)		m3	778.69				
1.3.3	500103001003	堤脚开挖料回填(利用方、机械推填)		m3	739.84				
1.3.4	500103008005	堤身砂砾石回填(利用方、机械压实)		m3	38.85				
1.3.5	500103008006	堤身砂砾石回填(借方5.0km、机械压实)		m3	352.82				
1.3.6	500109001010	C25F200现浇砼压顶板( $\delta=8\text{cm}$ 、抗硫水泥)		m3	0.86				
1.3.7	500109001011	C25F200W6现浇砼边坡板( $\delta=15\text{cm}$ 、抗硫水泥)		m3	48.49				
1.3.8	500109001012	C25F200W6现浇砼阻滑墙( $\delta=50\text{cm}$ 、抗硫水泥)		m3	8.91				
1.3.9	500109001013	C25F200W6现浇砼隔墙( $\delta=50\text{cm}$ 、抗硫水泥)		m3	2.59				
1.3.10	AB008	高压闭孔板		m3	0.69				
1.3.11	AB009	聚氨酯密封膏		m3	0.09				
1.3.12	500110001003	模板制安		m2	89.48				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村居民点防洪工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4		泄洪渠部分		m	160				
1.4.1	500101002004	表层清废（机械清废、外运1.0km）		m <sup>3</sup>	328.78				
1.4.2	500101006004	砂砾石开挖（机械挖用、就近堆放利用）		m <sup>3</sup>	1049.94				
1.4.3	500101006005	砂砾石开挖（人工开挖、就近堆放利用）		m <sup>3</sup>	33.01				
1.4.4	500103001004	开挖料回填（利用方、机械压实）		m <sup>3</sup>	1049.94				
1.4.5	500103008007	砂砾石回填（借方5.0km、机械压实）		m <sup>3</sup>	925.02				
1.4.6	500103008008	砂砾石防冻垫层（借方、机械夯填）		m <sup>3</sup>	336.19				
1.4.7	AB010	两岸预留地整平		亩	8				
1.4.8	500109001014	C25F200W6现浇砼边墙（ $\delta=30-72\text{cm}$ 、抗硫水泥）		m <sup>3</sup>	310.48				
1.4.9	500109001015	C25F200W6现浇砼底板（ $\delta=25\text{cm}$ 、抗硫水泥）		m <sup>3</sup>	140.08				
1.4.10	500109001016	C25F200W6现浇砼齿墙（ $\delta=30-86\text{cm}$ 、抗硫水泥）		m <sup>3</sup>	17.51				
1.4.11	AB011	格宾石笼（ $3.0\text{m}\times 2.0\text{m}\times 0.$		m <sup>3</sup>	22				
1.4.12	AB012	泄洪渠防护措施（型钢护栏宽 $2.0\text{m}\times$ 高 $1.5\text{m}$ 、含基础）		m	320				
1.4.13	AB013	高压闭孔板		m <sup>3</sup>	3.23				



## 措施项目清单

合同编号：

工程名称：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村居民点防洪工程

第1页，共2页

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	临时工程	项	1.000			
1.1	导流工程	项	1.000			
1.1.1	开挖料回填（利用方、机械推填）	m3	1786.400			
1.1.2	导流围堰就近推平	m3	1786.400			
1.2	施工交通工程	项	1.000			
1.2.1	临时施工道路	km	0.300			
1.3	施工房屋建筑工程	项	1.000			
1.3.1	施工仓库	m2	100.000			
1.3.2	办公、生活及文化福利建筑	m2	100.000			
1.4	其他施工临时工程	项	1.000			
1.4.1	其他施工临时工程	%	1.000			
2	施工环境保护及水土保持设施费	项	1.000			
2.1	环境保护	项	1.000			
2.1.1	仪器设备将安装	项	1.000			
2.1.1.1	环境保护设备	项	1.000			
2.1.1.1.1	垃圾收集站	个	1.000			
2.1.1.1.2	厕所	个	2.000			
2.1.1.2	其它	项	1.000			
2.1.1.2.1	宣传牌	个	6.000			
2.1.2	环境保护临时措施	项	1.000			
2.1.2.1	生产废水处理	项	1.000			
2.1.2.1.1	沉淀池	个	1.000			
2.1.2.2	生活污水处理	项	1.000			
2.1.2.2.1	纳污池	个	1.000			
2.1.2.3	固体废弃物处理	项	1.000			
2.1.2.3.1	垃圾清运、掩埋	t	10.000			

## 措施项目清单

合同编号：

工程名称：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村居民点防洪工程

第2页，共2页

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注
2.1.2.3.2	临时垃圾收集站	处	1.000			
2.1.2.4	噪声污染防治	项	1.000			
2.1.2.4.1	防噪耳塞、头盔	套	10.000			
2.1.2.5	人群健康保护	项	1.000			
2.1.2.5.1	施工人员抽样检疫	人·次	10.000			
2.1.2.5.2	卫生防疫	元/m <sup>2</sup>	2000.000			
2.2	水土保持	项	1.000			
2.2.1	工程措施	项	1.000			
2.2.1.1	施工生产生活区	项	1.000			
2.2.1.1.1	土地平整	m <sup>2</sup>	200.000			
2.2.2	施工临时工程	项	1.000			
2.2.2.1	土地平整区	项	1.000			
2.2.2.1.1	洒水降尘	m <sup>3</sup>	365.000			
2.2.2.2	堤防工程区	项	1.000			
2.2.2.2.1	洒水降尘	m <sup>3</sup>	1100.000			
2.2.2.2.2	防尘网	m <sup>2</sup>	460.000			
2.2.2.2.3	彩条旗	面	40.000			
2.2.2.3	排洪工程区	项	1.000			
2.2.2.3.1	洒水降尘	m <sup>3</sup>	800.000			
2.2.2.3.2	彩条旗	面	20.000			
2.2.2.4	道路工程区	项	1.000			
2.2.2.4.1	洒水降尘	m <sup>3</sup>	80.000			
2.2.2.4.2	彩条旗	面	20.000			
2.2.2.5	施工生产生活区	项	1.000			
2.2.2.5.1	洒水降尘	m <sup>3</sup>	180.000			
2.2.2.5.2	防尘网	m <sup>2</sup>	200.000			