

克州乌恰县乌鲁克恰提乡牧业乡镇扩大优质饲草料 工程
地建设项目

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2024年04月12日

克州乌恰县乌鲁克恰提乡牧业工程
乡镇扩大优质饲草料地建设项
目

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用
章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 日 期：

工程项目总价表

项目名称:克州乌恰县乌鲁克恰提乡牧业乡镇扩大优质饲草料地建设项目

序号	项目名称	金额(元)	备注
一	分类分项工程		
二	金属结构设备及安装工程		
三	措施项目		
四	施工临时工程		
五	其他项目		
	合计		

分类分项工程清单计价表（建筑工程）

项目名称:克州乌恰县乌鲁克恰提乡牧业乡镇扩大优质饲草料地建设项目

序号	工程项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
	第一部分 建筑工程					
一	库尔干村草料地	亩	196.00			
1	土地平整	亩	196.00			
	推土机推土（0~20m）	m ³	1469.05			
	推土机推土（20~40m）	m ³	1507.26			
	推土机推土（40~100m）	m ³	8494.87			
	拖式铲运机铲运土（100~200m）	m ³	9392.59			
	拖式铲运机铲运土（200~500m）	m ³	886.00			
2	农渠（田间）	m	165.00			
	土方开挖（挖甩推运、就近堆放利用）	m ³	31.18			
	砂砾石开挖（挖甩推运、就近堆放利用）	m ³	20.79			
	开挖料回填（利用方、机械压实）	m ³	110.99			
3	渠系建筑物					
1)	节制单向分水闸（农渠）	座	7.00			
	土方开挖（挖甩推运、就近堆放利用）	m ³	57.19			
	开挖料回填（利用方、机械压实）	m ³	53.28			
	砂砾石防冻垫层（借方、机械夯填）	m ³	17.87			
	C30F200W6现浇砼底板（δ=30cm、抗硫水泥）	m ³	15.54			
	C30F200W6现浇砼闸墩（δ=25-40cm、抗硫水泥）	m ³	22.56			
	C30F200W6现浇砼齿墙（δ=30cm、抗硫水泥）	m ³	7.96			
	高压闭孔板	m ³	0.72			
	聚氨酯密封膏	m ³	0.05			
	模板制安	m ²	96.22			
2)	圆管涵	座	7.00			
	土方开挖（挖甩推运、就近堆放利用）	m ³	108.50			
	开挖料回填（利用方、机械压实）	m ³	102.31			
	C30F200W6现浇砼挡墙（δ=40cm、抗硫水泥）	m ³	17.43			
	C30F200W6现浇砼支墩（δ=40cm、抗硫水泥）	m ³	1.54			
	沥青麻絮（厚2cm）	m ²	3.96			
	两毡三油	m ²	3.52			

分类分项工程清单计价表（建筑工程）

项目名称:克州乌恰县乌鲁克恰提乡牧业乡镇扩大优质饲草料地建设项目

序号	工程项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
	第一部分 建筑工程					
	DN400预制钢筋砼公路涵管（含沥青防腐）	m	28.00			
	模板制安	m ²	89.45			
4	田间道路工程	m	556.00			
	土方开挖（挖甩推运、就近堆放利用）	m ³	177.92			
	开挖料回填（利用方、机械压实）	m ³	111.20			
	建基面平整夯实	m ²	2641.00			
	砂砾石回填（借方、机械压实）	m ³	608.13			
5	其他配套工程					
1)	围栏部分					
	宽2.0m×高1.5m成品铁艺围栏（含基础、立杆及网片）	m	2670.00			
	围栏大门（钢制大门、4m对开）	扇	4.00			
	草地宣传牌	幅	1.00			
2)	换填种植土					
	种植土换填（借方5km、机械松填）	m ³	2666.68			
二	克孜勒库鲁克村草料地	亩	100.00			
1	土地平整	亩	100.00			
	推土机推土（0~20m）	m ³	766.82			
	推土机推土（20~40m）	m ³	566.90			
	推土机推土（40~100m）	m ³	5736.83			
	拖式铲运机铲运土（100~200m）	m ³	1220.80			
2	农渠（田间）	m	960.00			
	土方开挖（挖甩推运、就近堆放利用）	m ³	185.05			
	砂砾石开挖（挖甩推运、就近堆放利用）	m ³	123.37			
	开挖料回填（利用方、机械压实）	m ³	658.68			
3	渠系建筑物					
1)	节制单向分水闸（农渠）	座	7.00			
	土方开挖（挖甩推运、就近堆放利用）	m ³	57.19			
	开挖料回填（利用方、机械压实）	m ³	53.28			
	砂砾石防冻垫层（借方、机械夯填）	m ³	17.87			

分类分项工程清单计价表（建筑工程）

项目名称:克州乌恰县乌鲁克恰提乡牧业乡镇扩大优质饲草料地建设项目

序号	工程项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
	第一部分 建筑工程					
	C30F200W6现浇砼底板（ $\delta=30\text{cm}$ 、抗硫水泥）	m3	15.54			
	C30F200W6现浇砼闸墩（ $\delta=25-40\text{cm}$ 、抗硫水泥）	m3	22.56			
	C30F200W6现浇砼齿墙（ $\delta=30\text{cm}$ 、抗硫水泥）	m3	7.96			
	高压闭孔板	m3	0.72			
	聚氨酯密封膏	m3	0.05			
	模板制安	m2	96.22			
2)	圆管涵	座	7.00			
	土方开挖（挖甩推运、就近堆放利用）	m3	108.50			
	开挖料回填（利用方、机械压实）	m3	102.31			
	C30F200W6现浇砼挡墙（ $\delta=40\text{cm}$ 、抗硫水泥）	m3	17.43			
	C30F200W6现浇砼支墩（ $\delta=40\text{cm}$ 、抗硫水泥）	m3	1.54			
	沥青麻絮（厚2cm）	m2	3.96			
	两毡三油	m2	3.52			
	DN400预制钢筋砼公路涵管（含沥青防腐）	m	28.00			
	模板制安	m2	89.45			
4	田间道路工程	m	525.00			
	土方开挖（挖甩推运、就近堆放利用）	m3	168.00			
	开挖料回填（利用方、机械压实）	m3	105.00			
	建基面平整夯实	m2	2493.75			
	砂砾石回填（借方、机械压实）	m3	574.22			
5	其他配套工程					
1)	围栏部分					
	宽2.0m×高1.5m成品铁艺围栏（含基础、立杆及网片）	m	1960.00			
	围栏大门（钢制大门、4m对开）	扇	2.00			
	草地宣传牌	幅	1.00			
2)	换填种植土					
	种植土换填（借方5km、机械松填）	m3	5333.36			
三	琼铁热克村草料地	亩	160.00			
1	土地平整	亩	160.00			

分类分项工程清单计价表（建筑工程）

项目名称:克州乌恰县乌鲁克恰提乡牧业乡镇扩大优质饲草料地建设项目

序号	工程项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
	第一部分 建筑工程					
	推土机推土（0~20m）	m3	1417.36			
	推土机推土（20~40m）	m3	1952.41			
	推土机推土（40~100m）	m3	8864.65			
	拖式铲运机铲运土（100~200m）	m3	4459.27			
	拖式铲运机铲运土（200~500m）	m3	478.91			
2	农渠（田间）	m	1060.00			
	土方开挖（挖用推运、就近堆放利用）	m3	204.40			
	砂砾石开挖（挖用推运、就近堆放利用）	m3	136.27			
	开挖料回填（利用方、机械压实）	m3	727.57			
3	渠系建筑物					
1)	节制单向分水闸（农渠）	座	11.00			
	土方开挖（挖用推运、就近堆放利用）	m3	89.87			
	开挖料回填（利用方、机械压实）	m3	83.72			
	砂砾石防冻垫层（借方、机械夯填）	m3	28.08			
	C30F200W6现浇砼底板（ $\delta=30\text{cm}$ 、抗硫水泥）	m3	24.42			
	C30F200W6现浇砼闸墩（ $\delta=25-40\text{cm}$ 、抗硫水泥）	m3	35.45			
	C30F200W6现浇砼齿墙（ $\delta=30\text{cm}$ 、抗硫水泥）	m3	12.51			
	高压闭孔板	m3	1.14			
	聚氨酯密封膏	m3	0.08			
	模板制安	m2	151.20			
2)	圆管涵	座	22.00			
	土方开挖（挖用推运、就近堆放利用）	m3	340.99			
	开挖料回填（利用方、机械压实）	m3	321.55			
	C30F200W6现浇砼挡墙（ $\delta=40\text{cm}$ 、抗硫水泥）	m3	54.77			
	C30F200W6现浇砼支墩（ $\delta=40\text{cm}$ 、抗硫水泥）	m3	4.84			
	沥青麻絮（厚2cm）	m2	12.43			
	两毡三油	m2	11.05			
	DN400预制钢筋砼公路涵管（含沥青防腐）	m	88.00			
	模板制安	m2	281.13			

分类分项工程清单计价表（建筑工程）

项目名称:克州乌恰县乌鲁克恰提乡牧业乡镇扩大优质饲草料地建设项目

序号	工程项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
	第一部分 建筑工程					
4	田间道路工程	m	600.00			
	土方开挖（挖甩推运、就近堆放利用）	m ³	192.00			
	开挖料回填（利用方、机械压实）	m ³	120.00			
	建基面平整夯实	m ²	2850.00			
	砂砾石回填（借方、机械压实）	m ³	656.25			
5	其他配套工程					
1)	围栏部分					
	宽2.0m×高1.5m成品铁艺围栏（含基础、立杆及网片）	m	2750.00			
	围栏大门（钢制大门、4m对开）	扇	2.00			
	草地宣传牌	幅	1.00			
2)	换填种植土					
	种植土换填（借方5km、机械松填）	m ³	8000.04			
四	萨热克巴依村草料地	亩	44.00			
1	土地平整	亩	44.00			
	推土机推土（0~20m）	m ³	1249.29			
	推土机推土（20~40m）	m ³	1911.51			
	推土机推土（40~100m）	m ³	4415.48			
2	农渠（田间）	m	495.00			
	土方开挖（挖甩推运、就近堆放利用）	m ³	95.05			
	砂砾石开挖（挖甩推运、就近堆放利用）	m ³	63.37			
	开挖料回填（利用方、机械压实）	m ³	338.33			
3	渠系建筑物					
1)	节制单向分水闸（农渠）	座	8.00			
	土方开挖（挖甩推运、就近堆放利用）	m ³	65.36			
	开挖料回填（利用方、机械压实）	m ³	60.89			
	砂砾石防冻垫层（借方、机械夯填）	m ³	20.42			
	C30F200W6现浇砼底板（δ=30cm、抗硫水泥）	m ³	17.76			
	C30F200W6现浇砼闸墩（δ=25-40cm、抗硫水泥）	m ³	25.78			
	C30F200W6现浇砼齿墙（δ=30cm、抗硫水泥）	m ³	9.10			

分类分项工程清单计价表（建筑工程）

项目名称:克州乌恰县乌鲁克恰提乡牧业乡镇扩大优质饲草料地建设项目

序号	工程项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
	第一部分 建筑工程					
	高压闭孔板	m3	0.83			
	聚氨酯密封膏	m3	0.06			
	模板制安	m2	109.96			
2)	圆管涵	座	8.00			
	土方开挖（挖甩推运、就近堆放利用）	m3	123.99			
	开挖料回填（利用方、机械压实）	m3	116.93			
	C30F200W6现浇砼挡墙（ $\delta=40\text{cm}$ 、抗硫水泥）	m3	19.92			
	C30F200W6现浇砼支墩（ $\delta=40\text{cm}$ 、抗硫水泥）	m3	1.76			
	沥青麻絮（厚2cm）	m2	4.52			
	两毡三油	m2	4.02			
	DN400预制钢筋砼公路涵管（含沥青防腐）	m	32.00			
	模板制安	m2	102.23			
4	田间道路工程	m	500.00			
	土方开挖（挖甩推运、就近堆放利用）	m3	160.00			
	开挖料回填（利用方、机械压实）	m3	100.00			
	建基面平整夯实	m2	2375.00			
	砂砾石回填（借方、机械压实）	m3	546.88			
5	其他配套工程					
1)	围栏部分					
	宽2.0m×高1.5m成品铁艺围栏（含基础、立杆及网片）	m	1050.00			
	围栏大门（钢制大门、4m对开）	扇	2.00			
	草地宣传牌	幅	1.00			
2)	换填种植土					
	种植土换填（借方5km、机械松填）	m3	2000.01			

金属结构设备及安装工程

项目名称:克州乌恰县乌鲁克恰提乡牧业乡镇扩大优质饲草料地建设项目

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合计(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第二部分 金属结构设备及安装工程						
一	库尔干村草料地						
	0.6×0.5m定型钢闸门(含防腐)	套	7.00				
	0.4×0.5m定型钢闸门(含防腐)	套	7.00				
二	克孜勒库鲁克村草料地						
	0.6×0.5m定型钢闸门(含防腐)	套	7.00				
	0.4×0.5m定型钢闸门(含防腐)	套	7.00				
三	琼铁热克村草料地						
	0.6×0.5m定型钢闸门(含防腐)	套	11.00				
	0.4×0.5m定型钢闸门(含防腐)	套	11.00				
四	萨热克巴依村草料地						
	0.6×0.5m定型钢闸门(含防腐)	套	8.00				
	0.4×0.5m定型钢闸门(含防腐)	套	8.00				

措施项目清单计价表

项目名称:克州乌恰县乌鲁克恰提乡牧业乡镇扩大优质饲草料地建设项目

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	措施项目	元				
一	土地整治工程					
1	土地平整	m ²	22000.00			
二	其他工程	%	2.00			
三	临时防护工程					
1	洒水降尘	m ³	1760.28			
2	彩条旗	km	4.36			
3	防尘网	m ²	1200.00			
四	安全文明施工费	项				
1	安全文明施工费	%	2.50			

施工临时工程估算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
	第四部分 施工临时工程				
一	施工交通工程				
	临时施工道路	km	1.00		
二	施工房屋建筑工程				
	施工仓库	m ²	100.00		
	办公、生活及文化福利建筑	m ²	50.00		
三	其他施工临时工程（含施工排水）	项			
	其他施工临时工程（含施工排水）	项	1.00		

其他项目清单计价表

项目名称:克州乌恰县乌鲁克恰提乡牧业乡镇扩大优质饲草料地建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计(元)	备注
	其他项目	元			50000.00	
(一)	基本预备费	元	1	50000.00	50000.00	