

乌恰县基层党组织阵地
建设（县委党校基层阵
地提升改造项目）工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：乌恰县基层党组织阵地建设（
县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一层至四层台阶		
1.2	强弱电井、工具间、报警阀室及楼梯间隔墙		
1.3	一楼餐厅		
1.4	更换铝合金窗户		
1.5	外墙涂料拆除及新做		
1.6	屋面防水拆除及新做		
1.7	一层洗衣房		
1.8	三楼登记室		
1.9	四楼人才交流室(图书室)		
1.10	布草间、消洗间		
1.11	一楼厨房		
1.12	一层大厅		
1.13	二、三层走道		
1.14	三层21间标间		
1.15	二层6间标间		
1.16	二层11间单间		
1.17	二层2间套间		
1.18	11间单间和2间套间家具、家电		
1.19	27间标间家具、家电		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		一层至四层台阶						
1	011107002001	块料台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色:地砖 2. 细砂找平 3. 含拆除原来的地砖及建筑垃圾外运	m2	224.96			
		分部小计						
		强弱电井、工具间、报警阀室及楼梯间隔墙						
1	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M10	m3	16.35			
2	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原隔墙拆除 2. 含建筑垃圾外运	m3	2.03			
3	011201001004	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆 3. 部位:新砌墙体	m2	196.68			
4	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:刮腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3. 其他:PT 01 4. 部位:新砌墙体 5. 含脚手架	m2	196.68			
5	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1524, 1500*2400 2. 门框、扇材质:成品乙级钢制防火门 3. 五金锁具齐全、含闭门器	樘	4			
6	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1222, 1200*2200 2. 门框、扇材质:成品甲级钢制防火门 3. 五金锁具齐全、含闭门	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 2 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			器					
7	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM丙0621，600*2100 2. 门框、扇材质：成品丙级钢制防火门 3. 五金锁具齐全、含闭门器	樘	8			
8	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚 DS M20 砂浆（1：2.5 水泥砂浆）压实抹光 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶）（参考图集新22J01） 3、现浇钢筋混凝土楼板（保留原有的） 4、部位：设备井、电井	m2	28.32			
		分部小计						
		一楼餐厅						
1	010802001002	铝合金断桥隔热门	1. 门代号及洞口尺寸：M2130，2100*3000 2. 门框、扇材质：65系列铝合金断桥隔热门（节能外门） 3. 部位：一楼餐厅	樘	1			
2	011207001001	墙面装饰板	1、名称：10mm木饰面防火B1级 2、其他：WD 01 3、部位：一楼餐厅 4、包含此做法：MT 01 20mm黑色金属木饰面收口线条 5、做法：M10膨胀螺栓固定横向卡式主龙骨@400；竖向50系列轻钢龙骨间距400；12厚阻燃板；免钉胶粘贴10mm木饰面 6、具体详节点图	m2	53.38			
3	010809004004	大理石出餐岛台	1. 名称：15mm爵士白大理石出餐岛台 2. 材质、规格、颜色：15mm爵士白大理石	m2	1.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 3 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	011102003002	块料楼地面	1、10mm厚800*800 米黄色地砖 2、5厚 DTA 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆(内掺建筑胶))粘结层 3、20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、其他：CT 02 6、部位：餐厅	m2	192.18			
5	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM乙2124，2100*2400 2. 门框、扇材质：成品乙级钢制防火门 3. 五金锁具齐全、含闭门器 4. 部位：餐厅	樘	1			
6	011105006001	金属踢脚线	1. 名称：2mm黑钛不锈钢踢脚线 2. 做法：MT 01 3. 踢脚线高度：80mm 4. 部位：餐厅	m	49.2			
7	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：原隔墙拆除 2. 含建筑垃圾外运	m3	1.53			
8	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：200mm厚 3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆M10	m3	12.6			
9	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：13mm 1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比：7mm 1:2.5水泥砂浆 3. 部位：新砌墙体	m2	15.3			
10	011102001001	石材楼地面	1、做法：25mm厚600*600防滑火山岩石材 2、其他：ST 01 3、部位：餐厅	m2	5.75			
11	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：配套专用龙	m2	110.68			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 4 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			骨 2. 面层材料品种、规格：80*50原木纹铝方通 3. 其他：CA 02 4. 铝方通吊顶上上面原顶面喷涂深灰乳胶漆 5. 详节点图 6. 部位：餐厅 7. 吊顶高度：3300mm					
12	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求：刮腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆2遍 3. 其他：PT 01 4. 部位：餐厅 5. 含脚手架 6. 含拆除原来的及建筑垃圾外运	m2	79.6			
13	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求：刮腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆2遍 3. 其他：PT 01 4. 部位：餐厅 5. 含脚手架 6. 含拆除原来的及建筑垃圾外运	m2	81.05			
14	011302001003	吊顶天棚	吸顶耐火纸面石膏板不上人吊顶 参考图集新22J01，E-11页-膏板顶-05 1、面层做法（无机涂料）另计 2、9.5或12厚耐水纸面石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定 3、U型轻钢龙骨横撑U50x20（或U60x27）中距1200（原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装） 4、U型轻钢次龙骨U50x20（或U60x27）中距400，龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与现浇楼板固	m2	81.05			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 5 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			定(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 5、现浇钢筋混凝土楼板 6、部位：餐厅					
15	011207001002	墙面装饰板	1、做法：1200*600暖气片 仿木纹，宽200mm 2、其他：WD 03 3、部位：餐厅 4、含面层做法：ST 02 30mm厚人造石窗台石材	m2	9.6			
16	01B008	排污沟	1. 名称:排污沟 2. 规格:300*200 3. 含成品300*900不锈钢水槽挡板 4. 部位:一楼餐厅	m	13.6			
17	01B009	沉淀池	1. 名称:沉淀池 2. 规格:1000*1000 3. 部位:一楼餐厅	个	1			
		分部小计						
		更换铝合金窗户						
1	011610002001	金属窗拆除	1. 名称:金属窗拆除 2. 含建筑垃圾外运	樘	107			
2	010807001001	断桥隔热铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2415, 2400*1500 2. 框、扇材质:65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗(5+12A+5+12A+5) 4. 开启扇附纱	樘	46			
3	010807001014	断桥隔热铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:XFC2415, 2400*1500 2. 框、扇材质:65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗(5+12A+5+12A+5) 4. 开启扇附纱	樘	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 6 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	010807001002	断桥隔热铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 2427, 2400*2700 2. 框、扇材质:65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗(5+12A+5+12A+5) 4. 开启扇附纱	樘	19			
5	010807001015	断桥隔热铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:XFC2427, 2400*2700 2. 框、扇材质:65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗(5+12A+5+12A+5) 4. 开启扇附纱	樘	3			
6	010807001003	断桥隔热铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1515, 1500*1500 2. 框、扇材质:65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗(5+12A+5+12A+5) 4. 开启扇附纱	樘	2			
7	010807001005	断桥隔热铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1527, 1500*2700 2. 框、扇材质:65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗(5+12A+5+12A+5) 4. 开启扇附纱	樘	1			
8	010807001006	断桥隔热铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 2717, 2700*1650 2. 框、扇材质:65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗(5+12A+5+12A+5) 4. 开启扇附纱	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 7 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	010807001007	断桥隔热铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 2722, 2700*2150 2. 框、扇材质:65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗(5+12A+5+12A+5) 4. 开启扇附纱	樘	1			
10	010807001008	断桥隔热铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 2727, 2700*2700 2. 框、扇材质:65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗(5+12A+5+12A+5) 4. 开启扇附纱	樘	1			
11	010807001009	断桥隔热铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 3018, 3000*1800 2. 框、扇材质:65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗(5+12A+5+12A+5) 4. 开启扇附纱	樘	19			
12	010807001016	断桥隔热铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:XFC3018, 3000*1800 2. 框、扇材质:65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗(5+12A+5+12A+5) 4. 开启扇附纱	樘	3			
13	010807001010	断桥隔热铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 6617, 6600*1650 2. 框、扇材质:65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗(5+12A+5+12A+5) 4. 开启扇附纱	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 8 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	010807001011	断桥隔热铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C6627, 6600*2650 2. 框、扇材质:65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗(5+12A+5+12A+5) 4. 开启扇附纱	樘	1			
15	010807001012	断桥隔热铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C6622, 6600*2150 2. 框、扇材质:65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗(5+12A+5+12A+5) 4. 开启扇附纱	樘	1			
16	010802001001	组合门窗	1. 门代号及洞口尺寸:MLC6833, 6800*3300 2. 铝合金断桥隔热门(节能外门), 分隔详大样, 采用安全玻璃	樘	1			
		分部小计						
		外墙涂料拆除及新做						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙 2. 铲除部位的截面尺寸:外墙 3. 含建筑垃圾外运	m2	2391.99			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1、灰白色涂料面层 2、实色着色填充中层共两遍 3、柔性耐水腻子抛光 4、满刮柔性耐水腻子 5、普通腻子找平层两道, 共2厚 6、含外装饰吊篮或脚手架	m2	2391.99			
		分部小计						
		屋面防水拆除及新做						
1	010902001001	屋面卷材防水	1、名称:屋面卷材防水	m2	880.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 9 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2、做法：4+3厚SBS改性沥青防水卷材，四周上翻250mm					
2	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类：屋面铲除卷材防水层 2. 含建筑垃圾外运，运距投标单位自行考虑	m2	880.63			
		分部小计						
		一层洗衣房						
1	011501003001	柜体	1、材质：20mm生态板现场制作柜体 2、其他做法详：WD 02 3、规格：高900mm，宽600mm 4、包含此做法：ST 05 30mm厚人造石洗衣房台面石材 5、部位：洗衣房	m	9.72			
2	011204003002	块料墙面	1、做法：CT 05 2、DTG砂浆勾缝 3、10mm厚800*400浅色墙砖 4、5厚DTA砂浆粘接层 5、1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料一道 6、8厚DPM20砂浆打底 7、DCA砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛，贴涂塑中碱玻璃纤维网布一层 8、部位：一楼洗衣房	m2	56.38			
3	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：面砖 2. 含建筑垃圾外运 3. 一楼洗衣房	m2	56.38			
4	011102003003	块料楼地面	1、10mm厚800*800 米黄色地砖 2、5厚 DTA 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆(内掺建筑胶))粘结层 3、20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	24.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 10 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5、其他：CT 02 6、洗衣房地面回填高度150mm，采用红砖回填 7、部位：洗衣房					
5	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚合成高分子涂膜防水层，或2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 反边高度:四周卷起300高 3. 部位:洗衣房	m2	31.3			
6	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地砖拆到保留垫层 2. 部位:一楼洗衣房 3. 含建筑垃圾外运	m2	24.93			
7	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚合成高分子涂膜防水层，或2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 反边高度:四周卷起300高 3. 部位:一楼洗衣房	m2	31.3			
8	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原隔墙拆除 2. 含建筑垃圾外运 3. 部位:一楼洗衣房	m3	2.29			
9	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求:刮腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3. 其他:PT 01 4. 部位:一楼洗衣房 5. 含脚手架 6. 含拆除原来的及建筑垃圾外运	m2	24.93			
		分部小计						
		三楼登记室						
1	011501001001	柜台	1. 台柜规格:600mm宽780mm高 2. 面层:人造石台面	m	2.4			
2	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:刮腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍	m2	31.47			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 11 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			数：白色乳胶漆2遍 3. 其他：PT 01 4. 部位：三楼登记室 5. 含脚手架 6. 含拆除原来的以及建筑垃圾外运					
3	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求：刮腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆2遍 3. 其他：PT 01 4. 部位：三楼登记室 5. 含脚手架 6. 含拆除原来的以及建筑垃圾外运	m2	8.88			
4	011102003004	块料楼地面	1、10mm厚800*800 米黄色地砖 2、5厚 DTA 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆(内掺建筑胶)) 粘结层 3、20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、其他：CT 02 6、部位：三楼登记室 7、含拆除原来的及建筑垃圾外运	m2	8.88			
		分部小计						
		四楼人才交流室(图书室)						
1	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求：刮腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆2遍 3. 其他：PT 01 4. 部位：人才交流室（图书室） 5. 含脚手架 6. 含拆除原来的及建筑垃圾外运	m2	52.18			
2	011302001005	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：配套专用龙骨 2. 面层材料品种、规	m2	61.78			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 12 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格:80*50原木纹铝方通 3.其他:CA 02 4.铝方通吊顶上面原顶面喷涂深灰乳胶漆 5.详节点图 6.部位:人才交流室（图书室）					
3	011302001004	吊顶天棚	吸顶耐火纸面石膏板不上人吊顶 参考图集新22J01，E-11页-石膏顶-05 1、面层做法(无机涂料)另计 2、9.5或12厚耐水纸面石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定 3、U型轻钢龙骨横撑U50x20(或U60x27)中距1200(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 4、U型轻钢次龙骨U50x20(或U60x27)中距400，龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与现浇楼板固定(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 5、现浇钢筋混凝土楼板 6、部位：人才交流室（图书室）	m2	52.18			
4	011102003005	块料楼地面	1、10mm厚800*800 米黄色地砖 2、5厚 DTA 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆(内掺建筑胶))粘结层 3、20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、其他:CT 02 6、部位：人才交流室（图书室） 7、含拆除原来的及建筑垃圾外运	m2	113.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 13 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	011501006001	书柜	1、材质：20mm生态板 现场制作柜体 2、其他做法详：WD 02 3、规格：高2500mm， 分6层，内部分隔间距 为400mm*400mm 4、部位：四楼人才交 流室（图书室）	m	5.6			
6	01B010	电视	1.名称:电视 2.规格:75寸TV 3.部位:人才交流室（ 图书室）	台	1			
7	011407001004	墙面喷刷涂料	1.刮腻子要求:刮腻子 两遍 2.涂料品种、喷刷遍数 :白色乳胶漆2遍 3.其他:PT 01 4.部位:人才交流室（ 图书室） 5.含脚手架 6.含拆除原来的以及建 筑垃圾外运	m2	140.06			
8	011207001003	墙面装饰板	1、名称：10mm木饰面 防火B1级 2、其他：WD 01 3、部位：人才交流室 （图书室） 4、包含此做法：MT 01 20mm黑色金属木饰面 收口线条 5、做法：M10膨胀螺栓 固定横向卡式主龙骨@4 00；竖向50系列轻钢龙 骨间距400；12厚阻燃 板；免钉胶粘贴10mm木 饰面 6、具体详节点图	m2	14.09			
9	011207001004	墙面装饰板	1、做法：1200*600暖 气片 仿木纹，宽200mm 2、其他：WD 03 3、部位：人才交流室 （图书室） 4、含面层做法：ST 0 2 30mm厚人造石窗台石 材	m2	3.84			
10	010809004001	石材窗台板	1、做法：30mm厚人造	m2	6.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 14 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			石窗台石材 2、其他：ST 02 3、窗台石铺装前,应将窗台上的垃圾清理干净,洒水湿润; 4、建议窗台石铺装采用石材专用粘结剂或益胶泥进行铺装; 5、安装固定后,将板面清理干净,使用专业填缝剂勾缝,使缝隙嵌浆密实,颜色一致; 6、石材与窗框宜留置自然缝1mm左右宽度,采用硅胶密封。 7、窗台下面未安装暖气片的窗台大理石按照300mm宽度计算,长度根据窗户尺寸外加100mm。 8、窗台下面安装暖气片的窗台大理石按照500mm宽带计算,长度根据房间宽度计算。					
11	011105006003	金属踢脚线	1. 名称:2mm黑钛不锈钢踢脚线 2. 做法:MT 01 3. 踢脚线高度:80mm	m	50.4			
		分部小计						
		布草间、消洗间						
1	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm厚 3. 砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M10	m3	2.51			
2	011201001003	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆 3. 部位:新砌墙体	m2	25.08			
3	011302001011	吊顶天棚	吸顶耐火纸面石膏板不上人吊顶 参考图集新22J01,	m2	27.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 15 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			E-11页-膏板顶-05 1、面层做法(无机涂料)另计 2、9.5或12厚耐水纸面石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定 3、U型轻钢龙骨横撑U50x20(或U60x27)中距1200(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 4、U型轻钢次龙骨U50x20(或U60x27)中距400，龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与现浇楼板固定(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 5、现浇钢筋混凝土楼板					
4	011407002011	天棚喷刷涂料	1.刮腻子要求:刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3.其他:PT 01 4.部位:布草间、消洗间 5.含脚手架 6.含拆除原来的以及建筑垃圾外运	m2	27.01			
5	011407001008	墙面喷刷涂料	1.刮腻子要求:刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3.其他:PT 01 4.部位:布草间、消洗间 5.含脚手架 6.含拆除原来的以及建筑垃圾外运	m2	66.22			
6	010801002001	木质门带套	1.名称:成品套装门 2.门代号及洞口尺寸:M0921, 900*2100 3.市售成品实木门,甲方看样选购 4.五金锁具齐全	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 16 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 含做法:MT 01 2mm黑钛不锈钢垭口套线					
7	011102003009	块料楼地面	1、10mm厚800*800 米黄色地砖 2、5厚 DTA 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆(内掺建筑胶))粘结层 3、20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、其他: CT 02 6、部位: 布草间、消洗间 7、含拆除原来地砖及建筑垃圾外运	m ²	27.01			
8	011105006009	金属踢脚线	1. 名称:2mm黑钛不锈钢踢脚线 2. 做法:MT 01 3. 踢脚线高度:80mm 4. 部位:布草间、消洗间	m	26.75			
		分部小计						
		一楼厨房						
1	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1524, 1500*2400 2. 门框、扇材质:成品乙级钢制防火门 3. 五金锁具齐全、含闭门器 4. 部位:厨房	樘	2			
2	010807001017	防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FC3021, 3000*2100 2. 框、扇材质:防火窗, □40x2镀锌方通横向龙骨黑色钛金饰面 3. 玻璃品种、厚度:10mm防火玻璃 4. 消防部门认可的防火窗 5. 开启扇附纱	樘	2			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原隔墙拆除	m ³	3.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 17 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 含建筑垃圾外运					
4	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm厚 3. 砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M10	m3	1.51			
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆 3. 部位:新砌墙体	m2	15.12			
6	011102003001	块料楼地面	新22J01-C-20页-面砖地-02 1、25mm厚400*400 防滑地砖 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、30厚DS M15 砂浆(或1:3水泥砂浆(内掺建筑胶))结合层 4、防水层两道,四周卷起300高(另计) 5、C20 细石混凝土从门口处向地漏找 1%坡,最薄处>30 厚,随打随抹平 6、厨房地面回填高度200mm,采用红砖回填 7、其他: CT 01 8、部位: 厨房	m2	72.8			
7	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地砖拆到保留垫层 2. 部位:厨房 3. 含建筑垃圾外运	m2	72.8			
8	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚合成高分子涂膜防水层,或2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 反边高度:四周卷起300高 3. 部位:厨房	m2	84.52			
9	011204003001	块料墙面	1、做法: CT 04 2、DTG砂浆勾缝 3、10mm厚800*400浅色	m2	79.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 18 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			防油渍墙砖 4、5厚DTA砂浆粘接层 5、1.5mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料一道 6、8厚DPM20砂浆打底 7、DCA砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛，贴涂塑中碱玻璃纤维网布一层 8、部位：厨房					
10	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：面砖 2. 含建筑垃圾外运	m2	79.79			
11	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：铝扣板配套专用龙骨 2. 面层材料品种、规格：600*600防油污铝扣单板 3. 吊顶高度：2800mm高 4. 其他：CA 01 5. 部位：厨房 6. 含拆除原来的吊顶	m2	72.8			
12	011501009001	厨房低柜	名称：柜子 材质及做法：20mm生态板现场制作柜体 其他：WD 02 部位：厨房 规格：900mm高 含此做法：ST 04 250mm高15mm爵士白大理石出餐岛台	m	6.74			
		分部小计						
		一层大厅						
1	011102003006	块料楼地面	1、10mm厚800*800 米黄色地砖 2、5厚 DTA 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆(内掺建筑胶)) 粘结层 3、20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、其他：CT 02	m2	129.14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 19 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6、部位：大厅 7、含原地砖拆除及垃圾外运，运距投标单位自行考虑					
2	011105006008	金属踢脚线	1. 名称:2mm黑钛不锈钢踢脚线 2. 做法:MT 01 3. 踢脚线高度:80mm 4. 部位:一层大厅	m	45.98			
3	011407002010	天棚喷刷涂料	1. 原有吊顶造型不变重新修补滚刷乳胶漆 2. 刮腻子要求:刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 4. 其他:PT 01 5. 部位:大厅、大厅前方楼梯间 6. 含脚手架 7. 含铲除原来的及建筑垃圾外运	m2	129.14			
4	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:刮腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3. 其他:PT 01 4. 部位:一层大厅 5. 含脚手架 6. 含拆除原来的以及建筑垃圾外运	m2	173.32			
5	010802003006	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙2124, 2100*2400 2. 门框、扇材质:成品乙级钢制防火门 3. 五金锁具齐全、含闭门器 4. 部位:大厅 5. 含旧门拆除及建筑垃圾外运	樘	2			
6	010801002005	木质门带套	1. 名称:成品套装门 2. 门代号及洞口尺寸:M1521, 1500*2100 3. 市售成品实木门, 甲方看样选购 4. 五金锁具齐全	樘	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 20 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 含做法:MT 01 2mm黑钛不锈钢垭口套线 6. 部位:一层 7. 含旧门拆除及建筑垃圾外运					
7	010801002006	木质门带套	1. 名称:成品套装门 2. 门代号及洞口尺寸:M1022, 1000*2200 3. 市售成品实木门, 甲方看样选购 4. 五金锁具齐全 5. 含做法:MT 01 2mm黑钛不锈钢垭口套线 6. 部位:四层 7. 含旧门拆除及建筑垃圾外运	樘	6			
		分部小计						
		二、三层走道						
1	011102003007	块料楼地面	1、10mm厚800*800 米黄色地砖 2、5厚 DTA 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆(内掺建筑胶))粘结层 3、20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、其他: CT 02 6、部位:二、三层走道 7、含拆除原来的及建筑垃圾外运	m2	220.69			
2	011105006004	金属踢脚线	1. 名称:2mm黑钛不锈钢踢脚线 2. 做法:MT 01 3. 踢脚线高度:80mm 4. 部位:二、三层走道	m	147.43			
3	011302001006	吊顶天棚	吸顶耐火纸面石膏板不上人吊顶 参考图集新22J01, E-11页-膏板顶-05 1、面层做法(无机涂料)另计 2、9.5或12厚耐水纸面	m2	220.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 21 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定 3、U型轻钢龙骨横撑U50x20(或U60x27)中距1200(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 4、U型轻钢次龙骨U50x20(或U60x27)中距400，龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与现浇楼板固定(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 5、现浇钢筋混凝土楼板					
4	011407002005	天棚喷刷涂料	1.刮腻子要求:刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3.其他:PT 01 4.部位:二、三层走道 5.含脚手架 6.含拆除原来的以及建筑垃圾外运	m2	220.69			
5	011407001006	墙面喷刷涂料	1.刮腻子要求:刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3.其他:PT 01 4.部位:二、三层过道 5.含脚手架 6.含拆除原来的以及建筑垃圾外运	m2	361.38			
6	010809004003	石材窗台板	1、做法:30mm厚人造石窗台石材 2、其他:ST 02 3、窗台石铺装前,应将窗台上的垃圾清理干净,洒水湿润; 4、建议窗台石铺装采用石材专用粘结剂或益胶泥进行铺装; 5、安装固定后,将板面清理干净,使用专业填缝剂勾缝,使缝隙嵌浆	m2	2.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 22 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			密实,颜色一致; 6、石材与窗框宜留置自然缝1mm左右宽度,采用硅胶密封。 7、窗台下面未安装暖气片的窗台大理石按照300mm宽度计算,长度根据窗户尺寸外加100mm。 8、窗台下面安装暖气片的窗台大理石按照500mm宽带计算,长度根据房间宽度计算。					
7	011502008004	装饰线条	1.线条安装部位:走道 2.做法:MT 01 3.规格、材质:20*10mm黑色不锈钢装饰线条卡扣式安装	m	8.6			
8	011207001015	墙面装饰板	1、做法:1200*600暖气片 仿木纹,宽200mm 2、其他:WD 03 3、部位:双床房 4、含面层做法:ST 02 30mm厚人造石窗台石材	m2	3.84			
		分部小计						
		三层21间标间						
1	011102003008	块料楼地面	1、10mm厚800*800 米黄色地砖 2、5厚 DTA 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆(内掺建筑胶))粘结层 3、20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、其他:CT 02 6、部位:标间 7、含拆除原地砖及建筑垃圾外运	m2	520.2			
2	011102001006	石材楼地面	1、做法:15mm厚浅灰大理石拉槽 2、其他:ST 02 3、部位:三层标间卫	m2	29.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 23 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			生间 4、含拆除原地砖及建筑垃圾外运					
3	011204003003	块料墙面	1、做法：CT 05 2、DTG砂浆勾缝 3、10mm厚800*400浅色墙砖 4、5厚DTA砂浆粘接层 5、1.5mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料一道 6、8厚DPM20砂浆打底 7、DCA砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛，贴涂塑中碱玻璃纤维网布一层 8、部位：三层标间卫生间 9、含拆除原墙砖及建筑垃圾外运	m2	441.13			
4	011204003005	块料墙面	1、做法：CT 05 2、DTG砂浆勾缝 3、10mm厚800*400浅色墙砖 4、5厚DTA砂浆粘接层 5、8厚DPM20砂浆打底 6、DCA砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛，贴涂塑中碱玻璃纤维网布一层 7、部位：三层标间 8、含拆除原墙砖及建筑垃圾外运	m2	26.46			
5	010904002008	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚合成高分子涂膜防水层,或2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 反边高度:四周卷起300高 3. 部位:卫生间	m2	138.33			
6	011302001012	吊顶天棚	吸顶耐火纸面石膏板不上人吊顶 参考图集新22J01, E-11页-膏板顶-05 1、面层做法(无机涂料)另计	m2	564.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 24 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2、9.5或12厚耐水纸面石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定 3、U型轻钢龙骨横撑U50x20(或U60x27)中距1200(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 4、U型轻钢次龙骨U50x20(或U60x27)中距400，龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与现浇楼板固定(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 5、现浇钢筋混凝土楼板					
7	010801001001	推拉门	1. 推拉门 2. 门代号及洞口尺寸：TLM0922，900*2200 3. 五金锁具齐全 4. 含拆除原来的及建筑垃圾外运	樘	21			
8	011407002012	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求：刮腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆2遍 3. 其他：PT 01 4. 部位：标间 5. 含脚手架 6. 含铲除原来的及建筑垃圾外运	m2	564.83			
9	010801002007	木质门带套	1. 名称：成品套装门 2. 门代号及洞口尺寸：M1121，1050*2100 3. 五金锁具齐全 4. 含做法：MT 01 2mm黑钛不锈钢垭口套线 5. 包含将原门洞扩大以使新门能安装完成费用	樘	21			
10	011610001001	木门拆除	1. 室内高度：门拆除 2. 门窗洞口尺寸：1000*2100 3. 含建筑垃圾外运	樘	21			
11	011207001011	墙面装饰板	1、做法：1200*600暖	m2	20.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 25 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			气片 仿木纹，宽200mm 2、其他：WD 03 3、部位：双床房 4、含面层做法：ST 02 30mm厚人造石窗台石材					
12	011505010007	镜面玻璃	1. 名称及做法：6mm银镜 2. 其他：带框 3. 部位：所有房间卫生间	m2	20.55			
13	011207001007	墙面装饰板	1、名称：10mm木饰面 防火B1级 2、其他：WD 01 3、部位：标间 4、包含此做法：MT 01 20mm黑色金属木饰面 收口线条 5、做法：M10膨胀螺栓 固定横向卡式主龙骨@400； 竖向50系列轻钢龙骨 间距400；12厚阻燃板； 免钉胶粘贴10mm木饰面 6、具体详节点图	m2	206.23			
14	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求：刮腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆2遍 3. 其他：PT 01 4. 部位：标间 5. 含脚手架 6. 含铲除原来的及建筑垃圾外运	m2	997.24			
15	011505010005	镜面玻璃	1、材质及做法：12mm 钢化磨砂玻璃超白 2、其他：GL 3、部位：标间 4、包含：□40x2镀锌方通 横向龙骨，黑色钛金饰面	m2	20.16			
16	011105006002	金属踢脚线	1. 名称：2mm黑钛不锈钢踢脚线 2. 做法：MT 01 3. 踢脚线高度：80mm	m	426.3			
17	010809004002	洗漱柜格挡	1. 名称：15mm爵士白大	m2	15.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 26 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			理石洗漱柜格挡 2. 材质、规格、颜色:15mm爵士白大理石					
18	01B005	软包	1. 名称:软包 2. 规格:软包定制 3. 做法:30mm厚海绵+PU革饰面（厂家定制），现场结构胶粘贴固定 4. 其他:FC 5. 具体详图纸	m2	27.72			
19	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:人造石台面	m2	10.97			
20	011501011001	矮柜	1. 名称:洗漱柜 2. 台柜规格:宽550mm高750mm，长950mm	m	19.95			
		分部小计						
		二层6间标间						
1	011102003010	块料楼地面	1、10mm厚800*800 米黄色地砖 2、5厚 DTA 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆(内掺建筑胶)) 粘结层 3、20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、其他: CT 02 6、部位: 标间 7、含拆除原地砖及建筑垃圾外运	m2	148.63			
2	011102001003	石材楼地面	1、做法: 15mm厚浅灰大理石拉槽 2、其他: ST 02 3、部位: 二层标间卫生间	m2	8.54			
3	011204003004	块料墙面	1、做法: CT 05 2、DTG砂浆勾缝 3、10mm厚800*400浅色墙砖 4、5厚DTA砂浆粘接层 5、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料一道 6、8厚DPM20砂浆打底 7、DCA砂浆勾实接缝、	m2	126.04			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 27 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			修补墙面、拉毛，贴涂塑中碱玻璃纤维网布一层 8、部位：三层标间卫生间 9、含拆除原墙砖及建筑垃圾外运					
4	011204003006	块料墙面	1、做法：CT 05 2、DTG砂浆勾缝 3、10mm厚800*400浅色墙砖 4、5厚DTA砂浆粘接层 5、8厚DPM20砂浆打底 6、DCA砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛，贴涂塑中碱玻璃纤维网布一层 7、部位：三层标间 8、含拆除原墙砖及建筑垃圾外运	m2	7.56			
5	010904002009	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚合成高分子涂膜防水层，或2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 反边高度:四周卷起300高 3. 部位:卫生间	m2	39.52			
6	011302001013	吊顶天棚	吸顶耐火纸面石膏板不上人吊顶 参考图集新22J01，E-11页-膏板顶-05 1、面层做法(无机涂料)另计 2、9.5或12厚耐水纸面石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定 3、U型轻钢龙骨横撑U50x20(或U60x27)中距1200(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 4、U型轻钢次龙骨U50x20(或U60x27)中距400，龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与现浇楼板固	m2	161.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 28 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			定(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 5、现浇钢筋混凝土楼板					
7	010801001002	推拉门	1. 推拉门 2. 门代号及洞口尺寸：TLM0922，900*2200 3. 五金锁具齐全 4. 含拆除原来的及建筑垃圾外运	樘	6			
8	011407002013	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求：刮腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆2遍 3. 其他：PT 01 4. 部位：标间 5. 含脚手架 6. 含铲除原来的及建筑垃圾外运	m2	161.38			
9	010801002003	木质门带套	1. 名称：成品套装门 2. 门代号及洞口尺寸：M1121，1050*2100 3. 五金锁具齐全 4. 含做法：MT 01 2mm黑钛不锈钢垭口套线 5. 包含将原门洞扩大以使新门能安装完成费用	樘	6			
10	011610001002	木门拆除	1. 室内高度：门拆除 2. 门窗洞口尺寸：1000*2100 3. 含建筑垃圾外运	樘	6			
11	011207001005	墙面装饰板	1、做法：1200*600暖气片 仿木纹，宽200mm 2、其他：WD 03 3、部位：双床房 4、含面层做法：ST 02 30mm厚人造石窗台石材	m2	5.76			
12	011505010002	镜面玻璃	1. 名称及做法：6mm银镜 2. 其他：带框 3. 部位：所有房间卫生间	m2	5.87			
13	011207001012	墙面装饰板	1、名称：10mm木饰面防火B1级	m2	58.92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 29 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2、其他：WD 01 3、部位：标间 4、包含此做法：MT 01 20mm黑色金属木饰面 收口线条 5、做法：M10膨胀螺栓 固定横向卡式主龙骨@400；竖向50系列轻钢龙骨间距400；12厚阻燃板；免钉胶粘贴10mm木饰面 6、具体详节点图					
14	011407001010	墙面喷刷涂料	1.刮腻子要求:刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3.其他:PT 01 4.部位:标间 5.含脚手架 6.含铲除原来的及建筑垃圾外运	m2	284.93			
15	011505010008	镜面玻璃	1、材质及做法：12mm钢化磨砂玻璃超白 2、其他：GL 3、部位：标间 4、包含：□40x2镀锌方通横向龙骨，黑色钛金饰面	m2	5.76			
16	011105006010	金属踢脚线	1.名称:2mm黑钛不锈钢踢脚线 2.做法:MT 01 3.踢脚线高度:80mm	m	121.8			
17	010809004005	洗漱柜格挡	1.名称:15mm爵士白大理石洗漱柜格挡 2.材质、规格、颜色:15mm爵士白大理石	m2	4.32			
18	01B023	软包	1.名称:软包 2.规格:软包定制 3.做法:30mm厚海绵+PU革饰面（厂家定制），现场结构胶粘贴固定 4.其他:FC 5.具体详图纸	m2	7.92			
19	011505001002	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:人造石台面	m2	3.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 30 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	011501011002	矮柜	1. 名称:洗漱柜 2. 台柜规格:宽550mm高750mm, 长950mm	m	5.7			
		分部小计						
		二层11间单间						
1	011102003011	块料楼地面	1、10mm厚800*800 米黄色地砖 2、5厚 DTA 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆(内掺建筑胶))粘结层 3、20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、其他: CT 02 6、部位: 单间 7、含拆除原地转及建筑垃圾外运	m2	271.72			
2	011102001007	石材楼地面	1、做法: 15mm厚浅灰大理石拉槽 2、其他: ST 02 3、部位: 单间卫生间	m2	16.42			
3	011204003007	块料墙面	1、做法: CT 05 2、DTG砂浆勾缝 3、10mm厚800*400浅色墙砖 4、5厚DTA砂浆粘接层 5、1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料一道 6、8厚DPM20砂浆打底 7、DCA砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛, 贴涂塑中碱玻璃纤维网布一层 8、部位: 二层单间卫生间 9、含拆除原墙砖及建筑垃圾外运	m2	237.5			
4	011204003008	块料墙面	1、做法: CT 05 2、DTG砂浆勾缝 3、10mm厚800*400浅色墙砖 4、5厚DTA砂浆粘接层 5、8厚DPM20砂浆打底	m2	13.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 31 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6、DCA砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛，贴涂塑中碱玻璃纤维网布一层 7、部位：三层标间 8、含拆除原墙砖及建筑垃圾外运					
5	010904002010	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚合成高分子涂膜防水层，或2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 反边高度:四周卷起300高 3. 部位:卫生间	m2	68.6			
6	011302001014	吊顶天棚	吸顶耐火纸面石膏板不上人吊顶 参考图集新22J01，E-11页-石膏板顶-05 1、面层做法(无机涂料)另计 2、9.5或12厚耐水纸面石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定 3、U型轻钢龙骨横撑U50x20(或U60x27)中距1200(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 4、U型轻钢次龙骨U50x20(或U60x27)中距400，龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与现浇楼板固定(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 5、含做法：MT 01 黑色不锈钢	m2	289.99			
7	010801001003	推拉门	1. 推拉门 2. 门代号及洞口尺寸：TLM0922，900*2200 3. 五金锁具齐全 4. 含拆除原来的及建筑垃圾外运	樘	11			
8	011407002014	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求:刮腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍	m2	289.99			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 32 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			数：白色乳胶漆2遍 3. 其他：PT 01 4. 部位：标间 5. 含脚手架 6. 含铲除原来的及建筑垃圾外运					
9	010801002008	木质门带套	1. 名称：成品套装门 2. 门代号及洞口尺寸：M1121，1050*2100 3. 五金锁具齐全 4. 含做法：MT 01 2mm黑钛不锈钢垭口套线 5. 包含将原门洞扩大以使新门能安装完成费用	樘	11			
10	011610001003	木门拆除	1. 室内高度：门拆除 2. 门窗洞口尺寸：1000*2100 3. 含建筑垃圾外运	樘	11			
11	011207001013	墙面装饰板	1、做法：1200*600暖气片 仿木纹，宽200mm 2、其他：WD 03 3、部位：大床房 4、含面层做法：ST 02 30mm厚人造石窗台石材	m2	10.56			
12	011505010004	镜面玻璃	1. 名称及做法：6mm银镜 2. 其他：带框 3. 部位：单间	m2	10.76			
13	011207001014	墙面装饰板	1、名称：10mm木饰面防火B1级 2、其他：WD 01 3、部位：标间 4、包含此做法：MT 01 20mm黑色金属木饰面收口线条 5、做法：M10膨胀螺栓固定横向卡式主龙骨@400；竖向50系列轻钢龙骨间距400；12厚阻燃板；免钉胶粘贴10mm木饰面 6、具体详节点图	m2	92.06			
14	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求：刮腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍	m2	571.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 33 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			数：白色乳胶漆2遍 3. 其他：PT 01 4. 部位：单间 5. 含脚手架 6. 含铲除原来的及建筑垃圾外运					
15	011505010009	镜面玻璃	1、材质及做法：12mm钢化磨砂玻璃超白 2、其他：GL 3、部位：单间 4、包含：□40x2镀锌方通横向龙骨，黑色钛金饰面	m2	10.56			
16	011105006011	金属踢脚线	1. 名称：2mm黑钛不锈钢踢脚线 2. 做法：MT 01 3. 踢脚线高度：80mm	m	231.33			
17	010809004006	洗漱柜格挡	1. 名称：15mm爵士白大理石洗漱柜格挡 2. 材质、规格、颜色：15mm爵士白大理石	m2	7.92			
18	01B024	软包	1. 名称：软包 2. 规格：软包定制 3. 做法：30mm厚海绵+PU革饰面（厂家定制），现场结构胶粘贴固定 4. 其他：FC 5. 具体详图纸	m2	11.88			
19	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：人造石台面	m2	5.75			
20	011501011003	矮柜	1. 名称：洗漱柜 2. 台柜规格：宽550mm高750mm，长950mm	m	10.45			
21	011502008002	装饰线条	1. 线条安装部位：大床房、套房 2. 做法：MT 01 3. 规格、材质：20*10mm黑色不锈钢装饰线条卡扣式安装	m	213.2			
		分部小计						
		二层2间套间						
1	011102003012	块料楼地面	1、10mm厚800*800 米黄色地砖	m2	99.58			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 34 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2、5厚 DTA 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆(内掺建筑胶))粘结层 3、20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、其他：CT 02 6、部位：套间 7、含拆除原地转及建筑垃圾外运					
2	011102001008	石材楼地面	1、做法：15mm厚浅灰大理石拉槽 2、其他：ST 02 3、部位：套间卫生间	m2	2.98			
3	011204003009	块料墙面	1、做法：CT 05 2、DTG砂浆勾缝 3、10mm厚800*400浅色墙砖 4、5厚DTA砂浆粘接层 5、1.5mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料一道 6、8厚DPM20砂浆打底 7、DCA砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛，贴涂塑中碱玻璃纤维网布一层 8、部位：套间 9、含拆除原墙砖及建筑垃圾外运	m2	64.48			
4	011204003010	块料墙面	1、做法：CT 05 2、DTG砂浆勾缝 3、10mm厚800*400浅色墙砖 4、5厚DTA砂浆粘接层 5、8厚DPM20砂浆打底 6、DCA砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛，贴涂塑中碱玻璃纤维网布一层 7、部位：套间 8、含拆除原墙砖及建筑垃圾外运	m2	2.73			
5	010904002011	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚合成高分子涂膜防水层,或2厚聚合物水泥基防	m2	25.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 35 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			水涂料 2. 反边高度:四周卷起300高 3. 部位:套间卫生间					
6	011302001015	吊顶天棚	吸顶耐火纸面石膏板不上人吊顶 参考图集新22J01, E-11页-膏板顶-05 1、面层做法(无机涂料)另计 2、9.5或12厚耐水纸面石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定 3、U型轻钢龙骨横撑U50x20(或U60x27)中距1200(原有的能用则保留原有的,不能用则重新安装) 4、U型轻钢次龙骨U50x20(或U60x27)中距400,龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与现浇楼板固定(原有的能用则保留原有的,不能用则重新安装) 5、含做法:MT 01 黑色不锈钢 6、现浇钢筋混凝土楼板	m2	114.44			
7	010801001004	推拉门	1. 推拉门 2. 门代号及洞口尺寸:TLM0922, 900*2200 3. 五金锁具齐全 4. 含拆除原来的及建筑垃圾外运	樘	2			
8	011407002015	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求:刮腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3. 其他:PT 01 4. 部位:套间 5. 含脚手架 6. 含铲除原来的及建筑垃圾外运	m2	114.44			
9	010801002004	木质门带套	1. 名称:成品套装门 2. 门代号及洞口尺寸:	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 36 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			M0921, 900*2100 3. 市售成品实木门, 甲方看样选购 4. 五金锁具齐全 5. 含做法: MT 01 2mm黑钛不锈钢垭口套线 6. 包含将原门洞扩大以使新门能安装完成费用					
10	010801002009	木质门带套	1. 名称: 成品套装门 2. 门代号及洞口尺寸: M1121, 1050*2100 3. 五金锁具齐全 4. 含做法: MT 01 2mm黑钛不锈钢垭口套线 5. 包含将原门洞扩大以使新门能安装完成费用	樘	2			
11	011610001004	木门拆除	1. 室内高度: 门拆除 2. 门窗洞口尺寸: 1000*2100 3. 含建筑垃圾外运	樘	6			
12	011207001016	墙面装饰板	1、做法: 1200*600暖气片 仿木纹, 宽200mm 2、其他: WD 03 3、部位: 套间 4、含面层做法: ST 02 30mm厚人造石窗台石材	m2	3.84			
13	011207001017	墙面装饰板	1、名称: 10mm木饰面 防火B1级 2、其他: WD 01 3、部位: 标间 4、包含此做法: MT 01 20mm黑色金属木饰面收口线条 5、做法: M10膨胀螺栓固定横向卡式主龙骨@400; 竖向50系列轻钢龙骨间距400; 12厚阻燃板; 免钉胶粘贴10mm木饰面 6、具体详节点图	m2	41.6			
14	011505010003	镜面玻璃	1. 名称及做法: 6mm银镜 2. 其他: 带框 3. 部位: 套间	m2	1.96			
15	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求: 刮腻子	m2	228.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 37 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆2遍 3. 其他：PT 01 4. 部位：套间 5. 含脚手架 6. 含铲除原来的及建筑垃圾外运					
16	011207001010	墙面装饰板	1. 部位：套房 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚木格栅	m2	2.64			
17	01B025	软包	1. 名称：软包 2. 规格：软包定制 3. 做法：30mm厚海绵+PU革饰面（厂家定制），现场结构胶粘贴固定 4. 其他：FC 5. 具体详图纸	m2	2.16			
18	011105006012	金属踢脚线	1. 名称：2mm黑钛不锈钢踢脚线 2. 做法：MT 01 3. 踢脚线高度：80mm	m	71.56			
19	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：12mm浅色岩板干挂电视背景墙 2. 部位：套房	m2	10.56			
20	011501011004	矮柜	1. 名称：洗漱柜 2. 台柜规格：宽550mm高750mm，长1400mm	m	2.8			
21	011501001002	柜台	1. 名称：矮柜 2. 种类、规格：1350mm长*800mm高*500mm宽 3. 部位：套间	m	2.7			
22	01B007	成品电视柜	1. 名称：成品电视柜 2. 部位：二楼套房（接待室） 3. 规格：2400mm长*200mm高	个	2			
23	011502008003	装饰线条	1. 线条安装部位：套房 2. 做法：MT 01 3. 规格、材质：20*10mm黑色不锈钢装饰线条卡扣式安装	m	38.4			
24	01B006	冰箱	1. 名称：冰箱	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 38 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 宽610mm					
		分部小计						
		11间单间和2间套间家具、家电						
1	01B001	双人床	1、项目名称：双人床 2、规格：1800mm宽2100mm长 3、材质要求：厂家定制，含床垫 4、其他：FU 5、部位：单间及套间	个	13			
2	01B002	电视	1. 名称:电视 2. 规格:75寸TV 3. 部位:单间及套间	台	13			
3	01B012	床头柜	项目名称：床头柜 规格：600mm宽 材质要求：厂家定制 其他：FU	个	26			
4	01B022	衣柜	项目名称：衣柜 规格：900mm宽2600mm高 材质要求：厂家定制 其他：FU	个	13			
5	01B019	办公桌	项目名称：办公桌 规格：1100mm长450mm宽850mm高 材质要求：厂家定制，包含一把椅子 其他：FU	个	13			
6	01B021	办公桌	项目名称：办公桌（电视下方柜子） 规格：450mm宽，3100mm*3300mm长（具体按现场实际订），850mm高 材质要求：厂家定制 其他：FU	个	13			
7	01B013	晾衣钩	1. 名称:晾衣钩	个	13			
8	01B014	成品不锈钢置物架	1. 名称:成品不锈钢置物架	个	13			
		分部小计						
		27间标间家具、家电						
1	01B004	单人	1、项目名称：单人床	个	54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 39 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		床	2、规格：1200mm宽 3、材质要求：厂家定制，含床垫 4、其他：FU 5、部位：标间					
2	01B003	电视	1. 名称：电视 2. 规格：50寸TV 3. 部位：标间	台	27			
3	01B011	床头柜	项目名称：床头柜 规格：600mm宽 材质要求：厂家定制 其他：FU	个	27			
4	01B017	衣柜	项目名称：衣柜 规格：900mm宽2600mm高 材质要求：厂家定制 其他：FU	个	28			
5	01B018	办公桌	项目名称：办公桌 规格：1100mm长450mm宽850mm高 材质要求：厂家定制，包含一把椅子 其他：FU	个	27			
6	01B020	办公桌	项目名称：办公桌（电视下方柜子） 规格：450mm宽，3100mm~3300mm长（具体按现场实际订），850mm高 材质要求：厂家定制 其他：FU	个	27			
7	01B015	晾衣钩	1. 名称：晾衣钩	个	27			
8	01B016	成品不锈钢置物架	1. 名称：成品不锈钢置物架	个	27			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	强电		
1.2	开槽		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		强电						
1	030404017021	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱AP1、AP2 2. 型号:按系统图,暗装1.5m 3. 包括电气元件、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图 4. 含拆旧	台	2			
2	030404017022	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱CT 2. 型号:按系统图,暗装1.5m 3. 包括电气元件、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图 4. 含拆旧	台	1			
3	030404017023	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱CF 2. 型号:按系统图,暗装1.5m 3. 包括电气元件、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图 4. 含拆旧	台	1			
4	030404017026	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱ZD 2. 型号:按系统图,暗装1.5m 3. 包括电气元件、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图 4. 含拆旧	台	3			
5	030404017024	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱AL1-AL4 2. 型号:按系统图,暗装	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 5m 3. 包括电气元件、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图 4. 含拆旧					
6	030404017025	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱FJ 2. 型号:按系统图,暗装 1. 5m 3. 包括电气元件、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图 4. 含拆旧	台	40			
7	030602001003	显示仪表	[项目特征] 1. 名称:电表 2. 规格、型号:DDS-108-1.5(6) 3. 含拆旧	台	2			
8	030404032005	端子箱	[项目特征] 1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格、型号:暗装底边距地0.4m 3. 含拆旧	台	2			
9	030404032006	端子箱	[项目特征] 1. 名称:局部等电位端子箱 2. 规格、型号:暗装底边距地0.4m 3. 含拆旧	台	45			
10	030411001049	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢导管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式及部位:沿墙,顶板内敷设 5. 含拆旧	m	176.53			
11	030411001050	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢导管 3. 规格:JDG20	m	192.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 配置形式及部位:沿墙，顶板内敷设 5. 含拆旧					
12	030411001051	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢导管 3. 规格:JDG15 4. 配置形式及部位:沿墙，顶板内敷设 5. 含拆旧	m	26.12			
13	030411001052	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC150 4. 配置形式及部位:沿墙，顶板内敷设 5. 含拆旧	m	54.5			
14	030411001053	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式及部位:沿墙，顶板内敷设 5. 含拆旧	m	4.2			
15	030411001054	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式及部位:沿墙，顶板内敷设 5. 含拆旧	m	11.7			
16	030411001055	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式及部位:沿墙，顶板内敷设 5. 含拆旧	m	41.85			
17	030411001056	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式及部位:沿墙，顶板内敷设 5. 含拆旧	m	32.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	030411001057	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式及部位:沿墙，顶板内敷设 5. 含拆旧	m	54.25			
19	030411001005	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式及部位:沿墙，顶板内敷设 5. 含拆旧	m	1660.92			
20	030411001014	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式及部位:沿墙，顶板内敷设 5. 含拆旧	m	1668.43			
21	030411004043	配线	[项目特征] 1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-1.5mm ² 3. 敷设部位或线制:沿墙，顶板内敷设 4. 含拆旧	m	53.39			
22	030411004019	配线	[项目特征] 1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 敷设部位或线制:沿墙，顶板内敷设 4. 含拆旧	m	5262.95			
23	030411004003	配线	[项目特征] 1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm ² 3. 敷设部位或线制:沿墙，顶板内敷设 4. 含拆旧	m	6353.74			
24	030411004044	配线	[项目特征] 1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-1.5mm ² 3. 敷设部位或线制:沿墙，顶板内敷设 4. 含拆旧	m	2443.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格:WDZ-BYJ-6mm2 3. 敷设部位或线制:沿墙, 顶板内敷设 4. 含拆旧					
25	030408001021	电力电缆	[项目特征] 1. 型号: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJE-4*25+1*16 3. 敷设方式: 沿墙, 顶板内敷设 4. 电缆头制作安装	m	11.99			
26	030408001022	电力电缆	[项目特征] 1. 型号: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJE-4*50+1*25 3. 敷设方式: 沿墙, 顶板内敷设 4. 电缆头制作安装	m	4.31			
27	030408001023	电力电缆	[项目特征] 1. 型号: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJE-4*95+1*50 3. 敷设方式: 沿墙, 顶板内敷设 4. 电缆头制作安装	m	45.24			
28	030408001024	电力电缆	[项目特征] 1. 型号: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJE-5*10 3. 敷设方式: 沿墙, 顶板内敷设 4. 电缆头制作安装	m	38.92			
29	030408001025	电力电缆	[项目特征] 1. 型号: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJE-5*16 3. 敷设方式: 沿墙, 顶板内敷设 4. 电缆头制作安装	m	44.79			
30	030408001026	电力电缆	[项目特征] 1. 型号: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*185 3. 敷设方式: 沿墙, 顶板内敷设 4. 电缆头制作安装	m	10.66			
31	030408001027	电力电缆	[项目特征] 1. 型号: 电力电缆	m	10.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:YJV22-4*240 3. 敷设方式:沿墙, 顶板内敷设 4. 电缆头制作安装					
32	030408001028	电力电缆	[项目特征] 1. 型号: 电力电缆 2. 规格:NG-A-0.6/1kV 5*16 3. 敷设方式:沿墙, 顶板内敷设 4. 电缆头制作安装	m	3.52			
33	030412001012	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:壁灯 2. 规格:220V 24W 3. 安装形式:吸顶安装	套	8			
34	030412001007	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:射灯 2. 规格:220V 24W 3. 安装形式:吸顶安装	套	604			
35	030412001013	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:紫外线消毒灯 2. 规格:220V 24W 3. 安装形式:吸顶安装	套	2			
36	080902006003	紫外线照度计	[项目特征] 1. 名称:紫外线照度计 2. 规格:220V 24W 3. 安装形式:吸顶安装	个	1			
37	040805004001	LED灯带	[项目特征] 1. 名称:LED灯带 2. 规格:按设计要求 3. 安装形式:吸顶安装	m	450.06			
38	030412001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:嵌入式方格栅顶灯 2. 规格:220V 2*36W 3. 安装形式:吸顶安装	套	52			
39	030404034020	照明开关	[项目特征] 1. 名称:单联暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装底边距地1.4m	个	41			
40	030404034021	照明开关	[项目特征] 1. 名称:双联暗开关 2. 规格:250V 10A	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装形式:暗装底边距地1.4m					
41	030404034022	照明开关	[项目特征] 1. 名称:三联暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装底边距地1.4m	个	131			
42	030404034023	照明开关	[项目特征] 1. 名称:密闭单联暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装底边距地1.4m	个	2			
43	030404034024	照明开关	[项目特征] 1. 名称:密闭双联暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装底边距地1.4m	个	40			
44	030404034025	照明开关	[项目特征] 1. 名称:密闭三联暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装底边距地1.4m	个	40			
45	030404034026	照明开关	[项目特征] 1. 名称:紫外线消毒灯防误启开关(有明显标志带锁) 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装底边距地1.4m	个	2			
46	030404034027	照明开关	[项目特征] 1. 名称:声光控延迟开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:随灯具安装	个	8			
47	030404035028	插座	[项目特征] 1. 名称:安全型二三极暗装插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装底边距地1.8m	个	291			
4	030404035029	插	[项目特征]	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8		座	1. 名称:安全型空调插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装形式:暗装底边距地2. 2m					
49	030404035030	插座	[项目特征] 1. 名称:卫生间插座(防水防尘型) 2. 规格:250V 16A 3. 安装形式:暗装底边距地2. 2m	个	34			
50	030404035031	插座	[项目特征] 1. 名称:热水器安全型插座(防护等级不低于IP54) 2. 规格:250V, 16A 3. 安装形式:底边距地1. 8米, 暗装	个	6			
51	030404035032	插座	[项目特征] 1. 名称:洗衣机插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装形式:底边距地1. 8米, 暗装	个	6			
52	030904005004	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:声光报警装置 2. 规格:按设计要求 3. 安装高度: 距地2. 2m 壁装	个	2			
53	030904003006	按钮	[项目特征] 1. 名称:紧急求助按钮 2. 规格、型号:按设计要求	个	2			
54	030904003007	按钮	[项目特征] 1. 名称:紧急求助按钮(带拉绳) 2. 规格、型号:按设计要求	个	2			
55	031002003001	套管	[项目特征] 1. 名称:套管 2. 规格、型号:SC200	个	2			
56	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:预埋接线盒 2. 安装形式:按设计要求	个	1277			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1.名称:送配电调试 2.电压等级(kV):1KW	系统	1			
		分部小计						
		开槽						
1	030413002001	凿（压）槽	[项目特征] 1.名称:开槽 2.规格、型号:按设计要求	m	1298.6			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆 2.注:含脚手架场内外运材料搬运、脚手架搭拆、拆除脚手架后材料的堆放，投标单位报价综合考虑；	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 电气

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 电气

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：电气

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	热水		
1.3	排水		
1.4	废水		
1.5	开槽		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		给水						
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水干管、立管 3. 材质:内衬塑外镀锌钢塑复合管,管材的工作压力为1.00MPa 4. 型号、规格:dn90 5. 连接方式:螺纹连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压,消毒,冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 含拆旧	m	45.99			
2	031001007003	复合管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水干管、立管 3. 材质:内衬塑外镀锌钢塑复合管,管材的工作压力为1.00MPa 4. 型号、规格:dn75 5. 连接方式:螺纹连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压,消毒,冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 含拆旧	m	23.4			
3	031001007004	复合管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水干管、立管 3. 材质:内衬塑外镀锌钢塑复合管,管材的工	m	34.64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			作压力为1.00MPa 4. 型号、规格:dn63 5. 连接方式:螺纹连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压, 消毒, 冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 含拆旧					
4	031001007005	复合管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水干管、立管 3. 材质:内衬塑外镀锌钢塑复合管,管材的工作压力为1.00MPa 4. 型号、规格:dn50 5. 连接方式:螺纹连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压, 消毒, 冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 含拆旧	m	80.52			
5	031001007006	复合管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水干管、立管 3. 材质:内衬塑外镀锌钢塑复合管,管材的工作压力为1.00MPa 4. 型号、规格:dn40 5. 连接方式:螺纹连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压, 消毒, 冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 含拆旧	m	79.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	031001007007	复合管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水干管、立管 3. 材质:内衬塑外镀锌钢塑复合管,管材的工作压力为1.00MPa 4. 型号、规格:dn32 5. 连接方式:螺纹连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压,消毒,冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 含拆旧	m	25.19			
7	031001007008	复合管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水干管、立管 3. 材质:内衬塑外镀锌钢塑复合管,管材的工作压力为1.00MPa 4. 型号、规格:dn25 5. 连接方式:螺纹连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压,消毒,冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 含拆旧	m	7.8			
8	031001007002	复合管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水支管 3. 材质:耐热聚丙烯(PP-R)塑铝稳态管,冷水管系列为S4 4. 型号、规格:dn32	m	8.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 连接方式:插入式热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压, 消毒, 冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 含拆旧					
9	031001007009	复合管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水支管 3. 材质:耐热聚丙烯(PP-R)塑铝稳态管,冷水管系列为S4 4. 型号、规格:dn25 5. 连接方式:插入式热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压, 消毒, 冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 含拆旧	m	157.44			
10	031001007010	复合管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水支管 3. 材质:耐热聚丙烯(PP-R)塑铝稳态管,冷水管系列为S4 4. 型号、规格:dn20 5. 连接方式:插入式热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压, 消毒, 冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 含拆旧	m	146.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 除锈、刷油设计要求:防锈漆调和漆 3. 含拆旧	kg	55.92			
12	031003001002	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 材质:普通铸钢铜芯 3. 型号、规格:dn90 4. 含拆旧	个	3			
13	031003001011	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 材质:普通铸钢铜芯 3. 型号、规格:dn63 4. 含拆旧	个	1			
14	031003001012	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:全铜质的截止阀 2. 材质:全铜质 3. 型号、规格:dn50 4. 含拆旧	个	13			
15	031003001013	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:全铜质的截止阀 2. 材质:全铜质 3. 型号、规格:dn40 4. 含拆旧	个	3			
16	031003001009	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:过滤器 2. 材质:普通铸钢铜芯 3. 型号、规格:dn90 4. 含拆旧	个	1			
17	031003001010	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 材质:普通铸钢铜芯 3. 型号、规格:dn90 4. 含拆旧	个	1			
18	031003001005	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:全铜质的截止阀 2. 材质:全铜质 3. 型号、规格:dn50 4. 含拆旧	个	1			
19	031003001014	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:全铜质的截止阀	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:全铜质 3. 型号、规格:dn32 4. 含拆旧					
20	031003001015	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:全铜质的截止阀 2. 材质:全铜质 3. 型号、规格:dn25 4. 含拆旧	个	42			
21	030901007001	减压孔板	[项目特征] 1. 类型:减压孔板 2. 型号、规格:dn50 3. 含拆旧	个	1			
22	030901007004	减压孔板	[项目特征] 1. 类型:减压孔板 2. 型号、规格:dn40 3. 含拆旧	个	1			
23	030901007002	减压孔板	[项目特征] 1. 类型:减压孔板 2. 型号、规格:dn32 3. 含拆旧	个	4			
24	030901007003	减压孔板	[项目特征] 1. 类型:减压孔板 2. 型号、规格:dn25 3. 含拆旧	个	2			
25	031003013001	水表	[项目特征] 1. 类型:水表 2. 型号、规格:dn90 3. 含拆旧	组	1			
26	031004003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:洗脸盆（含水龙头） 2. 含拆旧	组	40			
27	031004014005	给、排水附(配)件	[项目特征] 1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:De20 3. 含拆旧	个	6			
28	031004004001	洗涤盆	[项目特征] 1. 类型:洗涤盆（含水龙头） 2. 含拆旧	组	4			
29	031004004002	洗涤盆	[项目特征] 1. 类型:菜盆（含水龙头）	组	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 含拆旧					
30	031004006002	大便器	[项目特征] 1. 类型:座便器 2. 材质:陶瓷, 包括配套五金 3. 含拆旧	组	40			
31	031004010001	淋浴器	[项目特征] 1. 类型:淋浴器 2. 含拆旧	套	40			
32	031002003003	套管	[项目特征] 1. 名称:穿基础套管 2. 规格、型号:DN150 3. 含拆旧	个	1			
33	031002003008	套管	[项目特征] 1. 名称:穿楼板、墙套管 2. 规格、型号:DN150 3. 含拆旧	个	2			
34	031002003010	套管	[项目特征] 1. 名称:穿楼板、墙套管 2. 规格、型号:DN65 3. 含拆旧	个	13			
		分部小计						
		热水						
1	031001007012	复合管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热水干管、立管 3. 材质:内衬塑外镀锌钢塑复合管,管材的工作压力为1.00MPa 4. 型号、规格:dn75 5. 连接方式:螺纹连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压, 消毒, 冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 含拆旧	m	71.34			
2	031001007013	复合	[项目特征]	m	31.18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热水干管、立管 3. 材质:内衬塑外镀锌钢塑复合管,管材的工作压力为1.00MPa 4. 型号、规格:dn63 5. 连接方式:螺纹连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压,消毒,冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 含拆旧					
3	031001007014	复合管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热水干管、立管 3. 材质:内衬塑外镀锌钢塑复合管,管材的工作压力为1.00MPa 4. 型号、规格:dn50 5. 连接方式:螺纹连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压,消毒,冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 含拆旧	m	39.04			
4	031001007015	复合管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热水干管、立管 3. 材质:内衬塑外镀锌钢塑复合管,管材的工作压力为1.00MPa 4. 型号、规格:dn40 5. 连接方式:螺纹连接	m	137.95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：试压，消毒，冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 含拆旧					
5	031001007019	复合管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热水支管 3. 材质:耐热聚丙烯(PP-R)塑铝稳态管,冷水管系列为S4 4. 型号、规格:dn25 5. 连接方式:插入式热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压，消毒，冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 含拆旧	m	172.69			
6	031001007020	复合管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热水支管 3. 材质:耐热聚丙烯(PP-R)塑铝稳态管,冷水管系列为S4 4. 型号、规格:dn20 5. 连接方式:插入式热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压，消毒，冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 含拆旧	m	131.52			
7	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	42.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 除锈、刷油设计要求 :防锈漆调和漆 3. 含拆旧					
8	031003001027	螺纹阀门	[项目特征] 1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:DN25 3. 包括自动排气阀下的 截止阀 4. 含拆旧	个	11			
9	031003001017	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 材质:普通铸钢铜芯 3. 型号、规格:dn75 4. 含拆旧	个	2			
10	031003001020	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:全铜质的截止 阀 2. 材质:全铜质 3. 型号、规格:dn40 4. 含拆旧	个	22			
11	040502011001	补偿器(波纹管)	[项目特征] 1. 名称:套筒补偿器 2. 型号、规格:DN75, △L≥30mm 3. 含拆旧	个	1			
12	040502011002	补偿器(波纹管)	[项目特征] 1. 名称:套筒补偿器 2. 型号、规格:DN50, △L≥30mm 3. 含拆旧	个	1			
13	03B004	固定支架	[项目特征] 1. 名称:固定支架 2. 规格、型号:按设计 要求 3. 含拆旧	个	4			
14	031002003013	套管	[项目特征] 1. 名称:穿楼板、墙套 管 2. 规格、型号:DN100 3. 含拆旧	个	3			
15	031002003014	套管	[项目特征] 1. 名称:穿楼板、墙套 管 2. 规格、型号:DN65 3. 含拆旧	个	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		排水						
1	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水出户管 3. 材质:PE排水管(PN=1.6MPa) 4. 型号、规格:DN150 5. 连接方式:热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:冲洗，通球实验 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 含拆旧	m	30.92			
2	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水出户管 3. 材质:PE排水管(PN=1.6MPa) 4. 型号、规格:DN110 5. 连接方式:热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:冲洗，通球实验 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 含拆旧	m	69.43			
3	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水立管 3. 材质:UPVC螺旋消音管 4. 型号、规格:DN110	m	130.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 连接方式:承插式胶粘剂粘接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:冲洗, 通球实验 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 含拆旧					
4	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):支管和横干管 3. 材质:UPVC管 4. 型号、规格:DN160 5. 连接方式:承插式胶粘剂粘接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:冲洗, 通球实验 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 含拆旧	m	61.92			
5	031001006009	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):支管和横干管 3. 材质:UPVC管 4. 型号、规格:DN110 5. 连接方式:承插式胶粘剂粘接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:冲洗, 通球实验 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 含拆旧	m	206.31			
6	031001006010	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内	m	137.93			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：支管和横干管 3. 材质：UPVC管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：承插式胶粘剂粘接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：冲洗，通球实验 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 含拆旧					
7	031004014001	给、排水附(配)件	[项目特征] 1. 类型：地漏 2. 型号、规格：De160 3. 含拆旧	个	1			
8	031004014006	给、排水附(配)件	[项目特征] 1. 类型：地漏 2. 型号、规格：DN100 3. 含拆旧	个	13			
9	031004014004	给、排水附(配)件	[项目特征] 1. 类型：地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 含拆旧	个	76			
10	031004014007	给、排水附(配)件	[项目特征] 1. 类型：清扫口 2. 型号、规格：De110 3. 含拆旧	个	8			
11	031004014008	给、排水附(配)件	[项目特征] 1. 类型：清扫口 2. 型号、规格：De50 3. 含拆旧	个	2			
12	03B002	立管检查口	[项目特征] 1. 类型：立管检查口 2. 型号、规格：De160 3. 含拆旧	个	2			
13	03B003	立管检查口	[项目特征] 1. 类型：立管检查口 2. 型号、规格：De110 3. 含拆旧	个	33			
14	031004019001	隔油器	[项目特征] 1. 类型：成品地埋式隔油池	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号、规格:按设计要求 3. 含拆旧					
15	031002003001	套管	[项目特征] 1. 名称:穿基础套管 2. 规格、型号:DN200 3. 含拆旧	个	1			
16	031002003011	套管	[项目特征] 1. 名称:穿基础套管 2. 规格、型号:DN150 3. 含拆旧	个	8			
17	031002003004	套管	[项目特征] 1. 名称:穿楼板、墙套管 2. 规格、型号:DN150 3. 含拆旧	个	33			
		分部小计						
		废水						
1	031001006011	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):排水出户管 3. 材质:PE排水管(PN=1.6MPa) 4. 型号、规格:DN110 5. 连接方式:热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:冲洗, 通球实验 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 含拆旧	m	2.89			
2	031001006012	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):排水立管 3. 材质:UPVC螺旋消音管 4. 型号、规格:DN110	m	19.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 连接方式:承插式胶粘剂粘接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:冲洗, 通球实验 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 含拆旧					
3	031001006013	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):支管和横干管 3. 材质:UPVC管 4. 型号、规格:De75 5. 连接方式:承插式胶粘剂粘接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:冲洗, 通球实验 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 含拆旧	m	2.24			
4	031004014009	给、排水附(配)件	[项目特征] 1. 类型:地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 含拆旧	个	4			
5	03B001	立管检查口	[项目特征] 1. 类型:立管检查口 2. 型号、规格:De110 3. 含拆旧	个	4			
6	031002003006	套管	[项目特征] 1. 名称:穿基础套管 2. 规格、型号:DN150 3. 含拆旧	个	1			
7	031002003007	套管	[项目特征] 1. 名称:穿楼板、墙套管 2. 规格、型号:DN150 3. 含拆旧	个	4			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 2 页 共 2 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 给排水

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：给排水

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：给排水

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 采暖

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031001002001	钢管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热媒体 3. 材质:焊接钢管 4. 型号、规格:DN80 5. 连接方式:焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压,消毒,冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 包含拆旧	m	60.06			
2	031001002002	钢管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热媒体 3. 材质:焊接钢管 4. 型号、规格:DN70 5. 连接方式:焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压,消毒,冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 包含拆旧	m	31.24			
3	031001002003	钢管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热媒体 3. 材质:焊接钢管 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压,消毒,冲洗 7. 所有管道附件投标单	m	18.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			位综合考虑到综合单价内 8. 包含拆旧					
4	031001002004	钢管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热媒体 3. 材质:焊接钢管 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压, 消毒, 冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 包含拆旧	m	112.18			
5	031001002005	钢管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热媒体 3. 材质:焊接钢管 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:丝接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压, 消毒, 冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8. 包含拆旧	m	54.6			
6	031001002006	钢管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热媒体 3. 材质:焊接钢管 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:丝接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要	m	505.58			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			求:试压,消毒,冲洗 7.所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内 8.包含拆旧					
7	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架 2.除锈、刷油设计要求:防锈漆调和漆 3.包含拆旧	kg	33.34			
8	031003001001	螺纹阀门	[项目特征] 1.名称:自动排气阀 2.型号、规格:DN25 3.包括自动排气阀下的截止阀 4.包含拆旧	个	14			
9	031003001002	螺纹阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:黄铜或紫铜 3.型号、规格:DN40 4.包含拆旧	个	14			
10	031003001003	螺纹阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:黄铜或紫铜 3.型号、规格:DN25 4.包含拆旧	个	56			
11	031005002003	钢制散热器	[项目特征] 1.名称:钢铝复合散热器(每组15片) 2.型号、规格:散热器采用:钢铝复合散热器。GLZII-600,高度666mm,中心距600mm,根据采暖供回水温度修正后单片散热量119W/片。工作压力不小于1.0MPa。每组散热器加D6手动放气阀。散热器安装详新22N1第47页。 3.包含拆旧	组	23			
12	031005002004	钢制散热器	[项目特征] 1.名称:钢铝复合散热器(每组18片) 2.型号、规格:散热器采用:钢铝复合散热器。GLZII-600,高度	组	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			666mm,中心距600mm,根据采暖供回水温度修正后单片散热量119W/片。工作压力不小于1.0MPa。每组散热器加D6手动放气阀。散热器安装详新22N1第47页。 3.包含拆旧					
13	031005002005	钢制散热器	[项目特征] 1.名称:钢铝复合散热器（每组20片） 2.型号、规格:散热器采用:钢铝复合散热器。GLZ11-600,高度666mm,中心距600mm,根据采暖供回水温度修正后单片散热量119W/片。工作压力不小于1.0MPa。每组散热器加D6手动放气阀。散热器安装详新22N1第47页。 3.包含拆旧	组	8			
14	031005002006	钢制散热器	[项目特征] 1.名称:钢铝复合散热器（每组22片） 2.型号、规格:散热器采用:钢铝复合散热器。GLZ11-600,高度666mm,中心距600mm,根据采暖供回水温度修正后单片散热量119W/片。工作压力不小于1.0MPa。每组散热器加D6手动放气阀。散热器安装详新22N1第47页。 3.包含拆旧	组	69			
15	031005002007	钢制散热器	[项目特征] 1.名称:钢铝复合散热器（每组25片） 2.型号、规格:散热器采用:钢铝复合散热器。GLZ11-600,高度666mm,中心距600mm,根据采暖供回水温度修正后单片散热量119W/	组	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			片。工作压力不小于1.0MPa。每组散热器加D6手动放气阀。散热器安装详新22N1第47页。 3. 包含拆旧					
16	031005002008	钢制散热器	[项目特征] 1. 名称:钢铝复合散热器（每组6片） 2. 型号、规格:散热器采用:钢铝复合散热器。GLZII-600,高度666mm,中心距600mm,根据采暖供回水温度修正后单片散热量119W/片。工作压力不小于1.0MPa。每组散热器加D6手动放气阀。散热器安装详新22N1第47页。 3. 包含拆旧	组	3			
17	040502011001	补偿器(波纹管)	[项目特征] 1. 名称:套筒补偿器 2. 型号、规格:DN80, $\Delta L \geq 30\text{mm}$ 3. 包含拆旧	个	2			
18	03B001	热计量装置	[项目特征] 1. 名称:热计量装置 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含拆旧	组	1			
19	03B002	固定支架	[项目特征] 1. 名称:固定支架 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含拆旧	个	2			
20	031002003001	套管	[项目特征] 1. 名称:穿基础套管 2. 规格、型号:DN125 3. 包含拆旧	个	2			
21	031002003002	套管	[项目特征] 1. 名称:穿楼板、墙套管 2. 规格、型号:DN50 3. 包含拆旧	个	28			
22	031002003003	套管	[项目特征] 1. 名称:穿楼板、墙套	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 2 页 共 2 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 采暖

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 采暖

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称: 采暖

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 空气源热泵机组-暂估价部分

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：空气源热泵机组-暂估价部分 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：空气源热泵机组-暂估价部分

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 2 页 共 2 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 空气源热泵机组-暂估价部分

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 空气源热泵机组-暂估价部分

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 空气源热泵机组-暂估价部分

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 空气源热泵机组-暂估价部分

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：空气源热泵机组-暂估价部分

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 空气源热泵机组-暂估价部分

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：空气源热泵机组-暂估价部分

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

规费、税金项目计价表

工程名称: 空气源热泵机组-暂估价部分

标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目）

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：