

乌恰县膘尔托阔依乡农田配套基础设施 工程
建设项目

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2024年07月30日

乌恰县膘尔托阔依乡农田配套基础设施 工程
施建设项目

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用
章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用
章)

编 制 时 间：

2024年07月30日

复 核 日 期：

2024年07月30日

总说明

工程名称：乌恰县膘尔托阔依乡农田配套基础设施建设项目

第1页 共1页

一、编制依据

1. 《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准》
2. 水利部水总[2014]429号文发布的《水利工程设计概（估）算编制规定》
3. 新疆维吾尔自治区水利厅[2021]153号文发布的《水利工程设计概（估）算计列安全保障措施专项费等三项费用的规定》
4. 水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法【2016】132号文。
5. 《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）
6. 设计院提供的建设工程设计图册及实施方案等相关资料；
7. 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料、施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

二、定额采用

1. 水利部2002年《水利水电建筑工程预算定额》（上、下册）。
2. 新疆【2015】108号补充定额。

三、基础单价

1. 人工工资

人工工资标准根据艰苦边远地区类别划分，乌恰县属于六类地区。河道工程

2. 主要材料预算价格

根据水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法【2016】132号文规定，水泥、钢筋、柴油、汽油、砂石料、商品混凝土按规定标准进入单价，材料预算价格超过规定标准时，超出部分以价差的形式计入单价，并按规定计取税金。

3. 施工机械台班费

施工机械台班费依据水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法【2016】132号文，按照调整后的施工机械台班费定额和不含增值税进项定额的基础价格计算。

四、费率标准

1. 企业利润：按直接工程费和间接费之和的7.0%计算。
2. 税金：指应计入建筑安装工程费用内的增值税销项税额，税率为9%。

五、其他

1. 工程保险费，包含在单价中。
2. 土方开挖、回填、砂砾石含运距，运输距离施工单位自行考虑在报价中，清单中给定的运距仅做为参考。
3. 其他临时工程为总价承包，包含所有未列入清单但施工中会发生的临时工程内容；如：材料二次倒运、施工导流、临时道路、大型施工机械进出场、脚手架搭拆以及未列入措施项目表里的项目。

工程项目总价表

合同编号：
工程名称：乌恰县膘尔托阔依乡农田配套基础设施建设项目

第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额（元）
一	分类分项工程量清单项目	
1	第一部分建筑工程	
2	第二部分机电设备及安装工程	
3	第三部分金属结构设备及安装工程	
二	措施项目	
1	安全文明施工费用	
2	临时工程	
3	水土保持及环境保护措施	
三	其他项目	57400
四	零星工作	
	合计	57400.00

分类分项工程量清单

工程名称：乌恰县膘尔托阔依乡农田配套基础设施建设项目

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	5001	第一部分建筑工程							
1.1	500101	阿合奇村沉砂池工程		座	1				
1.1.1	500101001	引水闸		座	1				
1.1.1.1	500101001001	砂砾石开挖（机械挖甩、就近堆放利用）		m3	26.27				
1.1.1.2	500101001002	开挖料回填（利用方、机械夯填）		m3	24.5				
1.1.1.3	500101001003	砂砾石防冻垫层（借方、机械夯填）		m3	7.01				
1.1.1.4	500101001004	C30F200W6现浇砼底板（ δ =30cm、抗硫水泥）		m3	2.25				
1.1.1.5	500101001005	C30F200W6现浇砼闸墩（ δ =25-40cm、抗硫水泥）		m3	2.37				
1.1.1.6	500101001006	C30F200W6现浇砼齿墙（ δ =30cm、抗硫水泥）		m3	0.5				
1.1.1.7	500101001007	C30F200W6钢筋砼工作桥板（ δ =12cm、抗硫水泥）		m3	0.1				
1.1.1.8	500101001008	浆砌石扭面（C30F200W6细石砼砌筑、抗硫水泥）		m3	6.02				
1.1.1.9	500101001009	C30F200W6现浇砼隔墙（抗硫水泥）		m3	0.92				

分类分项工程量清单

工程名称：乌恰县膘尔托阔依乡农田配套基础设施建设项目

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.10	500101001010	高压闭孔板		m3	0.15				
1.1.1.11	500101001011	聚氨酯密封膏		m3	0.01				
1.1.1.12	500101001012	钢筋制安		t	0.02				
1.1.1.13	500101001013	拆除混凝土（机械拆除、外运2.0km）		m3	3.93				
1.1.1.14	500101001014	模板制安		m2	11.94				
1.1.2	500101002	引水渠		m	13				
1.1.2.1	500101002001	表层清废（机械清废、外运1.0km）		m3	20.63				
1.1.2.2	500101002002	土方开挖（机械挖甩、就近堆放利用）		m3	23.76				
1.1.2.3	500101002003	开挖料回填（利用方、机械夯填）		m3	42.72				
1.1.2.4	500101002004	开挖料回填（借方0.5km、机械夯填）		m3	18.96				
1.1.2.5	500101002005	砂砾石防冻垫层（借方、机械夯填）		m3	5.4				
1.1.2.6	500101002006	C30F200W6现浇砼边墙（ $\delta=25-30\text{cm}$ 、抗硫水泥）		m3	3.96				
1.1.2.7	500101002007	C30F200W6现浇砼底板（ $\delta=25\text{cm}$ 、抗硫水泥）		m3	3.6				

分类分项工程量清单

工程名称：乌恰县膘尔托阔依乡农田配套基础设施建设项目

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.8	500101002008	C30F200W6钢筋砼盖板 (δ=15cm、抗硫水泥)		m3	2.89				
1.1.2.9	500101002009	高压闭孔板		m3	0.03				
1.1.2.10	500101002011	钢筋制安		t	0.4				
1.1.2.11	500101002012	模板制安		m2	32.69				
1.1.3	500101003	沉砂池		座	1				
1.1.3.1	500101003001	表层清废 (机械清废、外运1.0km)		m3	614.1				
1.1.3.2	500101003002	土方开挖 (机械挖甩、就近堆放利用)		m3	5772.54				
1.1.3.3	500101003003	开挖料回填 (利用方、机械夯填)		m3	2349.3				
1.1.3.4	500101003004	开挖料回填 (利用方、余土坝体培厚)		m3	3423.24				
1.1.3.5	500101003005	砂砾石防冻垫层 (借方、机械夯填)		m3	499.46				
1.1.3.6	500101003006	吸水池 C30F200W6钢筋砼边墙 (δ=25-55cm、抗硫水泥)		m3	24.94				
1.1.3.7	500101003007	吸水池 C30F200W6钢筋砼挡土墙 (δ=25-55cm、抗硫水泥)		m3	22.02				

分类分项工程量清单

第4页 共15页

工程名称：乌恰县膘尔托阔依乡农田配套基础设施建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.8	500101003008	吸水池 C30F200W6钢筋 砼底板 (δ =40cm、抗硫水 泥)		m3	12.44				
1.1.3.9	500101003009	C20素砼垫层 (δ=10cm、抗 硫水泥)		m3	3.34				
1.1.3.10	500101003010	沉砂池 C30F200W6现浇 砼护坡板 (δ =12cm、抗硫水 泥)		m3	126.82				
1.1.3.11	500101003011	沉砂池 C30F200W6现浇 砼底板 (δ =20cm、抗硫水 泥)		m3	48				
1.1.3.12	500101003012	沉砂池 C30F200W6现浇 砼压顶板 (δ =8cm、抗硫水 泥)		m3	4.58				
1.1.3.13	500101003013	进水渠 C30F200W6现浇 砼护坡板 (δ =25-30cm、抗硫 水泥)		m3	1.88				
1.1.3.14	500101003014	进水渠 C30F200W6现浇 砼护坡板 (δ =25cm、抗硫水 泥)		m3	2.4				
1.1.3.15	500101003015	进水渠 C30F200W6现浇 砼齿墙 (δ =50cm、抗硫水 泥)		m3	2				

分类分项工程量清单

工程名称：乌恰县膘尔托阔依乡农田配套基础设施建设项目

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.16	500101003016	清淤坡道 C30F200W6现浇 砼护坡(δ =20cm、抗硫水 泥)		m3	20.75				
1.1.3.17	500101003017	清淤坡道 C30F200W6现浇 砼齿墙(δ =40cm、抗硫水 泥)		m3	5.11				
1.1.3.18	500101003018	200g/m2/PE0.5m m/200g/m2复合 土工膜		m2	1648.76				
1.1.3.19	500101003019	滤网(50目)		m2	4.4				
1.1.3.20	500101003020	滤网锚固钢筋		t	0.02				
1.1.3.21	500101003021	651-C橡胶止水 带		m	7				
1.1.3.22	500101003022	高压闭孔板		m3	11.06				
1.1.3.23	500101003023	聚氨酯密封膏		m3	1.7				
1.1.3.24	500101003024	钢筋制安		t	3.77				
1.1.3.25	500101003025	钢爬梯		t	0.01				
1.1.3.26	500101003026	宽2.0m×高1.6m 铁丝网护栏(含 基础、立杆及网 片)		m	210				
1.1.3.27	500101003027	围栏大门(钢制 大门、4.0m对 开)		扇	1				
1.1.3.28	500101003028	宽2.0m×高1.2m 锌钢围栏(含基 础、立杆)		m	22				

分类分项工程量清单

工程名称：乌恰县膘尔托阔依乡农田配套基础设施建设项目

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.29	500101003029	进沉砂池管理道路(25cm厚砂砾石)		m ²	112				
1.1.3.30	500101003030	水源地保护牌(含基础及防腐)		幅	1				
1.1.3.31	500101003031	DN300溢流钢管(δ=5mm)		m	10				
1.1.3.32	500101003032	50mm×70mm方管(壁厚5mm)		m	31				
1.1.3.33	500101003033	镀锌钢丝网(丝径3.4mm)		m ²	22				
1.1.3.34	500101003034	M16膨胀螺栓		套	4				
1.1.3.35	500101003035	模板制安		m ²	445.62				
1.2	500102	膘尔托阔依村沉砂池工程		座	1				
1.2.1	500102001	引水闸		座	1				
1.2.1.1	500102001001	土方开挖(机械挖用、就近堆放利用)		m ³	29.35				
1.2.1.2	500102001002	开挖料回填(利用方、机械夯填)		m ³	25.57				
1.2.1.3	500102001003	砂砾石防冻垫层(借方、机械夯填)		m ³	7.17				
1.2.1.4	500102001004	C30F200W6现浇砼底板(抗疏水泥)		m ³	2.34				
1.2.1.5	500102001005	C30F200W6现浇砼闸墩(抗疏水泥)		m ³	2.4				
1.2.1.6	500102001006	C30F200W6现浇砼齿墙(抗疏水泥)		m ³	0.5				

分类分项工程量清单

工程名称：乌恰县膘尔托阔依乡农田配套基础设施建设项目

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.7	500102001007	C30F200W6钢筋砼工作桥板（抗硫水泥）		m3	0.1				
1.2.1.8	500102001008	浆砌石扭面（C30F200W6细石砼砌筑）		m3	5.9				
1.2.1.9	500102001009	C30F200W6现浇砼隔墙（抗硫水泥）		m3	1.02				
1.2.1.10	500102001010	高压闭孔板		m3	0.16				
1.2.1.11	500102001011	聚氨酯密封膏		m3	0.01				
1.2.1.12	500102001012	钢筋制安		t	0.02				
1.2.1.13	500102001013	拆除混凝土（机械拆除、外运2.0km）		m3	3.97				
1.2.1.14	500102001014	模板制安		m2	12.52				
1.2.2	500102002	引水渠		m	80				
1.2.2.1	500102002001	表层清废（机械清废、外运1.0km）		m3	135.8				
1.2.2.2	500102002002	土方开挖（机械挖甩、就近堆放利用）		m3	156.42				
1.2.2.3	500102002003	开挖料回填（利用方、机械夯填）		m3	281.24				
1.2.2.4	500102002004	开挖料回填（借方0.5km、机械夯填）		m3	124.82				
1.2.2.5	500102002005	砂砾石防冻垫层（借方、机械夯填）		m3	35.55				

分类分项工程量清单

工程名称：乌恰县膘尔托阔依乡农田配套基础设施建设项目

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.6	500102002006	C30F200W6现浇砼边墙 (δ=25-30cm、抗硫水泥)		m3	26.07				
1.2.2.7	500102002007	C30F200W6现浇砼底板 (δ=25cm、抗硫水泥)		m3	23.7				
1.2.2.8	500102002008	C30F200W6钢筋砼盖板 (δ=15cm、抗硫水泥)		m3	2.89				
1.2.2.9	500102002009	高压闭孔板		m3	0.2				
1.2.2.10	500102002010	聚氨酯密封膏		m3	0.01				
1.2.2.11	500102002011	钢筋制安		t	0.4				
1.2.2.12	500102002012	模板制安		m2	205.55				
1.2.3	500102003	沉砂池 (20×4.0×0.8)		座	1				
1.2.3.1	500102003001	表层清废 (机械清废、外运1.0km)		m3	750.9				
1.2.3.2	500102003002	土方开挖 (机械挖甩、就近堆放利用)		m3	7058.46				
1.2.3.3	500102003003	开挖料回填 (利用方、机械夯填)		m3	3111.9				
1.2.3.4	500102003004	开挖料回填 (利用方、余土坝体培厚)		m3	3946.56				
1.2.3.5	500102003005	砂砾石防冻垫层 (借方、机械夯填)		m3	610.26				

分类分项工程量清单

工程名称：乌恰县膘尔托阔依乡农田配套基础设施建设项目

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.3.6	500102003006	吸水池 C30F200W6钢筋 砼边墙 (δ=25- 55cm、抗硫水 泥)		m3	24.94				
1.2.3.7	500102003007	吸水池 C30F200W6钢筋 砼挡土墙 (δ =25-55cm、抗硫 水泥)		m3	22.02				
1.2.3.8	500102003008	吸水池 C30F200W6钢筋 砼底板 (δ =40cm、抗硫水 泥)		m3	12.44				
1.2.3.9	500102003009	沉砂池 C30F200W6钢筋 砼隔墙 (δ=25- 55cm、抗硫水 泥)		m3	17.5				
1.2.3.10	500102003010	C20素砼垫层 (δ=10cm、抗 硫水泥)		m3	3.34				
1.2.3.11	500102003011	沉砂池 C30F200W6现浇 砼护坡板 (δ =12cm、抗硫水 泥)		m3	159.03				
1.2.3.12	500102003012	沉砂池 C30F200W6现浇 砼底板 (δ =20cm、抗硫水 泥)		m3	64				
1.2.3.13	500102003013	沉砂池 C30F200W6现浇 砼压顶板 (δ =8cm、抗硫水 泥)		m3	6.07				

分类分项工程量清单

工程名称：乌恰县膘尔托阔依乡农田配套基础设施建设项目

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.3.14	500102003014	进水渠 C30F200W6现浇 砼护坡板 (δ =25-30cm、抗硫 水泥)		m3	2.25				
1.2.3.15	500102003015	进水渠 C30F200W6现浇 砼护坡板 (δ =25cm、抗硫水 泥)		m3	2.61				
1.2.3.16	500102003016	进水渠 C30F200W6现浇 砼齿墙 (δ =50cm、抗硫水 泥)		m3	2				
1.2.3.17	500102003017	清淤坡道 C30F200W6现浇 砼护坡 (δ =20cm、抗硫水 泥)		m3	20.75				
1.2.3.18	500102003018	清淤坡道 C30F200W6现浇 砼齿墙 (δ =40cm、抗硫水 泥)		m3	5.11				
1.2.3.19	500102003019	200g/m ² /PE0.5m m/200g/m ² 复合 土工膜		m ²	2047.91				
1.2.3.20	500102003020	M5砂浆保护层		m ³	49.36				
1.2.3.21	500102003021	滤网 (50目)		m ²	4.4				
1.2.3.22	500102003022	滤网锚固钢筋		t	0.02				
1.2.3.23	500102003023	651-C橡胶止水 带		m	7				
1.2.3.24	500102003024	高压闭孔板		m ³	12.15				

分类分项工程量清单

工程名称：乌恰县膘尔托阔依乡农田配套基础设施建设项目

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.3.25	500102003025	聚氨酯密封膏		m3	1.87				
1.2.3.26	500102003026	钢筋制安		t	4.19				
1.2.3.27	500102003027	钢爬梯		t	0.01				
1.2.3.28	500102003028	宽2.0m×高1.6m镀锌铁丝网护栏(含基础、立杆及网片)		m	250				
1.2.3.29	500102003029	围栏大门(钢制大门、4.0m对开)		扇	1				
1.2.3.30	500102003030	水源地保护牌(含基础及防腐)		幅	1				
1.2.3.31	500102003031	DN300溢流钢管(δ=5mm)		m	10				
1.2.3.32	500102003032	模板制安		m2	573.49				
2	5002	第二部分机电设备及安装工程							
2.1	500201	阿合奇村沉砂池工程							
2.1.1	500201001001	10kV架空线路JKLGYJ-10-70(含跌落保险、避雷器电杆、金具、绝缘子、拉线、卡盘、底盘、接地等配套配件、围栏、围栏基础、地砖、围栏路缘石等)		米	280				

分类分项工程量清单

工程名称：乌恰县膘尔托阔依乡农田配套基础设施建设项目

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2	500201001002	户外真空断路器ZW32-630/10 (含跌落保险、避雷器电杆、金具、绝缘子、拉线、卡盘、底盘、接地等配套配件、围栏、围栏基础、地砖、围栏路缘石等)		套	2				
2.1.3	500201001003	避雷器HY5WZ-17/51 (含跌落保险、避雷器电杆、金具、绝缘子、拉线、卡盘、底盘、接地等配套配件、围栏、围栏基础、地砖、围栏路缘石等)		只	6				
2.1.4	500201001004	柱上变压器S20-200/10 (含跌落保险、避雷器电杆、金具、绝缘子、拉线、卡盘、底盘、接地等配套配件、围栏、围栏基础、地砖、围栏路缘石等)		套	1				
2.1.5	500201001005	综合配电箱 (含跌落保险、避雷器电杆、金具、绝缘子、拉线、卡盘、底盘、接地等配套配件、围栏、围栏基础、地砖、围栏路缘石等)		面	1				

分类分项工程量清单

工程名称：乌恰县膘尔托阔依乡农田配套基础设施建设项目

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.6	500201001006	变频启动变频柜	GGD, 1V1, NE300-4T220G/300P-D (落地安装)	面	1				
2.1.7	500201001007	电缆ZR-YJV22-0.66/1-4*25 (埋深-1.5米)		米	50				
2.1.8	500201001008	电缆ZR-YJV22-0.66/1-4*16 (埋深-1.5米)		米	50				
2.1.9	500201001009	配电箱XL		面	2				
2.1.10	500201001010	镀锌钢管SC50		米	50				
2.1.11	500201001011	镀锌钢管SC100		米	50				
2.1.12	500201001012	防雷接地(不大于4欧姆)		套	1				
2.1.13	500201001013	防火封堵		项	1				
2.2	500202	膘尔托阔依村沉砂池工程							
2.2.1	500202001001	10kV架空线路JKLGYJ-10-70 (含跌落保险、避雷器电杆、金具、绝缘子、拉线、卡盘、底盘、接地等配套配件、围栏、围栏基础、地砖、围栏路缘石等)		米	80				

分类分项工程量清单

工程名称：乌恰县膘尔托阔依乡农田配套基础设施建设项目

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.2	500202001002	户外真空断路器ZW32-630/10 (含跌落保险、避雷器电杆、金具、绝缘子、拉线、卡盘、底盘、接地等配套配件、围栏、围栏基础、地砖、围栏路缘石等)		套	1				
2.2.3	500202001003	避雷器HY5WZ-17/51 (含跌落保险、避雷器电杆、金具、绝缘子、拉线、卡盘、底盘、接地等配套配件、围栏、围栏基础、地砖、围栏路缘石等)		只	3				
2.2.4	500202001004	柱上变压器S20-200/10 (含跌落保险、避雷器电杆、金具、绝缘子、拉线、卡盘、底盘、接地等配套配件、围栏、围栏基础、地砖、围栏路缘石等)		套	1				
2.2.5	500202001005	综合配电箱 (含跌落保险、避雷器电杆、金具、绝缘子、拉线、卡盘、底盘、接地等配套配件、围栏、围栏基础、地砖、围栏路缘石等)		面	1				

分类分项工程量清单

工程名称：乌恰县膘尔托阔依乡农田配套基础设施建设项目

第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.6	500202001006	变频启动变频柜 变频柜 GGD, 1V1, NE300-4T450G/550P-D (落地安装)		面	1				
2.2.7	500202001007	电缆ZR-YJV22-0.66/1-4*50 (埋深-1.5米)		米	50				
2.2.8	500202001008	电缆ZR-YJV22-0.66/1-4*16 (埋深-1.5米)		米	50				
2.2.9	500202001009	配电箱XL		面	2				
2.2.10	500202001010	镀锌钢管SC50		米	50				
2.2.11	500202001011	镀锌钢管SC100		米	50				
2.2.12	500202001012	防雷接地(不大于4欧姆)		套	1				
2.2.13	500202001013	防火封堵		项	1				
3	5003	第三部分金属结构设备及安装工程							
3.1	500301	阿合奇村沉砂池闸门							
3.1.1	500301001001	闸门含防锈 (0.5×0.4m)		套	2				
3.2	500302	膘尔托阔依村沉砂池闸门							
3.2.1	500302001001	闸门含防锈 (0.5×0.5m)		套	1				
3.2.2	500302001002	闸门含防锈 (1.0×0.5m)		套	1				
3.2.3	500302001003	10KN手动螺杆式启闭机		套	1				

工程单价费（税）率汇总表

工程名称：乌恰县膘尔托阔依乡农田
配套基础设施建设项目

第1页 共1页

序号	工程类别	工程单价费（税）率(%)				备注
		其他直接费	间接费	利润	税金	
一	建筑工程					
	取费基础	基本直接费	直接费	直接费+间接费	直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费	
	土方工程					
	石方工程					
	砂石备料工程 (自采)					
	模板工程					
	混凝土浇筑工程					
	钢筋制安工程					
	钻孔灌浆工程					
	锚固工程					
	疏浚工程					
	掘进机施工隧洞 工程(1)					
	掘进机施工隧洞 工程(2)					
	其他工程					
	不取费					
	独立费					
二	安装工程					
	取费基础	基本直接费	人工费	直接费+间接费	直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费	
	机电、金属结构 及安装工程					

招标人供应材料价格汇总表

工程名称：乌恰县膘尔托阔依乡农田配套基础设施建设项目

第1页 共1页

序号	材料名称	型号规格	计量单位	供应价（元）	预算价（元）

招标人提供施工设备表

工程名称：乌恰县膘尔托阔依乡农田配套基础设施建设项目

第1页 共1页

序号	设备名称	型号规格	设备状况	设备所在地	计量单位	数量	折旧费	备注
							元/台时 (台班)	

招标人提供施工设施表

工程名称：乌恰县膘尔托阔依乡农田配套基础设施建设项目

序号	项目名称	计量单位	数量	备注