

乌恰县黑孜苇乡高标准农田排碱渠建设工程
项目

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2025年03月05日

工程项目总价表

合同编号:

工程名称：乌恰县黑孜苇乡高标准农田排碱渠建设项目

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡高标准农田排碱渠建设项目

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	5001	水利建筑工程							
1.1		排碱渠部分							
1.1.1		1#排碱渠		m	640				
1.1.1.1	500101003001	渠道土方开挖	1、土类分级：土方开挖（含淤泥） 2、工作内容：机械挖甩、就近摊平	m ³	3794.61				
1.1.1.2	500101003002	渠道土方开挖	1、土类分级：土方开挖（含淤泥） 2、工作内容：机械挖甩、外运3.0km	m ³	3365.04				
1.1.2		2#排碱渠		m	600				
1.1.2.1	500101003003	渠道土方开挖	1、土类分级：土方开挖（含淤泥） 2、工作内容：机械挖甩、就近摊平	m ³	3601.67				
1.1.2.2	500101003004	渠道土方开挖	1、土类分级：土方开挖（含淤泥） 2、工作内容：机械挖甩、外运3.0km	m ³	3193.93				
1.1.3		3#排碱渠		m	800				
1.1.3.1	500101003005	渠道土方开挖	1、土类分级：土方开挖（含淤泥） 2、工作内容：机械挖甩、就近摊平	m ³	5431.44				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡高标准农田排碱渠建设项目

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.2	500101003006	渠道土方开挖	1、土类分级：土方开挖（含淤泥） 2、工作内容：机械挖甩、外运3.0km	m ³	4816.56				
1.1.4		4#排碱渠		m	305				
1.1.4.1	500101003007	渠道土方开挖	1、土类分级：土方开挖（含淤泥） 2、工作内容：机械挖甩、就近摊平	m ³	1479.26				
1.1.4.2	500101003008	渠道土方开挖	1、土类分级：土方开挖（含淤泥） 2、工作内容：机械挖甩、外运3.0km	m ³	1311.79				
1.1.5		5#排碱渠		m	405				
1.1.5.1	500101003009	渠道土方开挖	1、土类分级：土方开挖（含淤泥） 2、工作内容：机械挖甩、就近摊平	m ³	1950.9				
1.1.5.2	500101003010	渠道土方开挖	1、土类分级：土方开挖（含淤泥） 2、工作内容：机械挖甩、外运3.0km	m ³	1730.05				
1.1.6		6#排碱渠		m	355				
1.1.6.1	500101003011	渠道土方开挖	1、土类分级：土方开挖（含淤泥） 2、工作内容：机械挖甩、就近摊平	m ³	1693.64				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡高标准农田排碱渠建设项目

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.6.2	500101003012	渠道土方开挖	1、土类分级：土方开挖（含淤泥） 2、工作内容：机械挖甩、外运3.0km	m ³	1501.91				
1.1.7		7#排碱渠		m	665				
1.1.7.1	500101003013	渠道土方开挖	1、土类分级：土方开挖（含淤泥） 2、工作内容：机械挖甩、就近摊平	m ³	3880.37				
1.1.7.2	500101003014	渠道土方开挖	1、土类分级：土方开挖（含淤泥） 2、工作内容：机械挖甩、外运3.0km	m ³	3441.08				
1.1.8		8#排碱渠		m	315				
1.1.8.1	500101003015	渠道土方开挖	1、土类分级：土方开挖（含淤泥） 2、工作内容：机械挖甩、就近摊平	m ³	1906.57				
1.1.8.2	500101003016	渠道土方开挖	1、土类分级：土方开挖（含淤泥） 2、工作内容：机械挖甩、外运3.0km	m ³	1690.73				
1.1.9		9#排碱渠		m	410				
1.1.9.1	500101003017	渠道土方开挖	1、土类分级：土方开挖（含淤泥） 2、工作内容：机械挖甩、就近摊平	m ³	2723.67				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡高标准农田排碱渠建设项目

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.9.2	500101003018	渠道土方开挖	1、土类分级： 土方开挖（含淤泥） 2、工作内容： 机械挖运、外运3.0km	m ³	2415.33				
1.1.10		10#排碱渠		m	125				
1.1.10.1	500101003019	渠道土方开挖	1、土类分级： 土方开挖（含淤泥） 2、工作内容： 机械挖运、就近摊平	m ³	535.96				
1.1.10.2	500101003020	渠道土方开挖	1、土类分级： 土方开挖（含淤泥） 2、工作内容： 机械挖运、外运3.0km	m ³	475.29				
1.1.11		11#排碱渠		m	380				
1.1.11.1	500101003021	渠道土方开挖	1、土类分级： 土方开挖（含淤泥） 2、工作内容： 机械挖运、就近摊平	m ³	2299.99				
1.1.11.2	500101003022	渠道土方开挖	1、土类分级： 土方开挖（含淤泥） 2、工作内容： 机械挖运、外运3.0km	m ³	2039.61				
1.2		建筑物部分							
1.2.1		穿路涵洞		处	8				
1.2.1.1	500101002001	土方开挖	1、土类分级： I～II类土 2、工作内容： 机械挖运、就近堆放利用	m ³	2474.08				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡高标准农田排碱渠建设项目

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.2	500103001001	土方填筑	1、填方来源、运距：原土回填 2、回填要求：符合设计及规范要求。 3、工作内容：推土，平整，洒水，机械碾压等	m3	1223.04				
1.2.1.3	500103010001	石料抛投	1、粒径：符合设计及规范要求 2、抛投方式：抛石挤淤（50cm厚）	m3	240				
1.2.1.4	500103007001	垫层料填筑	1、填方材料品种：砂砾石垫层（借方、机械压实） 2、密实度要求：符合设计及规范要求。 3、工作内容：取土，平整，洒水，压实等	m3	67.68				
1.2.1.5	500103016001	其他土石方填筑	1、部位：路面 2、填方材料品种：砂砾石路面（借方、机械压实） 3、密实度要求：符合设计及规范要求。 4、工作内容：取土，平整，洒水，压实等	m3	72				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡高标准农田排碱渠建设项目

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.6	500109011001	其他混凝土	1、部位：现浇砼路面 2、混凝土强度等级：C30F200 现浇砼路面（厚18cm） 3、工作内容：清底、拌合、浇筑、捣固、抹平、养生、材料场内运输等	m ²	144				
1.2.1.7	500109001001	普通混凝土	1、部位：现浇砼挡墙 2、混凝土强度等级：C30F200 W6现浇砼挡墙（ $\delta=50-120\text{cm}$ 、抗硫水泥） 3、工作内容：清底、拌合、浇筑、捣固、抹平、养生、材料场内运输等	m ³	210.81				
1.2.1.8	500114001001	其他永久建筑工程	1、部位：DN1000预制砼公路涵管（含外防腐） 2、工作内容：采购，安装，材料场内运输等	m	94				
1.2.1.9	500109009001	伸缩缝	1、填缝材料：沥青浸炼的麻絮 2、工作内容：加工，安装，材料场内运输等	m ³	1.1				
1.2.1.10	500109008001	油毛毡	1、材料：油毛毡 2、工作内容：加工，安装，材料场内运输等	m ²	18.09				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡高标准农田排碱渠建设项目

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.11	500109010001	混凝土凿除	1、凿除部位及断面尺寸：机械拆除混凝土 2、运距：3km 3、工作内容：拆除、装车、外运、现场清理等	m3	28.8				
1.2.1.12	500110001001	普通模板	1、名称：模板安拆 2、工作内容：模板制作、安装、涂脱模剂；模板拆除、修理、整堆等	m2	558.03				
1.2.2		穿渠渡槽		处	3				
1.2.2.1	500101002002	土方开挖	1、土类分级：I～II类土 2、工作内容：机械挖运、就近堆放利用	m3	11.58				
1.2.2.2	500103001002	土方填筑	1、填方来源、运距：原土回填 2、回填要求：符合设计及规范要求。 3、工作内容：推土，平整，洒水，机械碾压等	m3	10.83				
1.2.2.3	500103007002	垫层料填筑	1、填方材料品种：砂砾石垫层（借方、机械压实） 2、密实度要求：符合设计及规范要求。 3、工作内容：取土，平整，洒水，压实等	m3	50.56				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡高标准农田排碱渠建设项目

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.4	500109001002	普通混凝土	1、部位：现浇砼镇墩 2、混凝土强度等级：C30F200 W6现浇砼镇墩（ $\delta=120\text{cm}$ 、抗硫水泥） 3、工作内容：清底、拌合、浇筑、捣固、抹平、养生、材料场内运输等	m3	9.61				
1.2.2.5	500114001002	其他永久建筑工程	1、部位：DN400钢管（含外防腐、壁厚8mm） 2、工作内容：采购，安装，材料场内运输等	m	54				
1.2.2.6	500109010002	混凝土凿除	1、凿除部位及断面尺寸：机械拆除混凝土 2、运距：3km 3、工作内容：拆除、装车、外运、现场清理等	m3	13.14				
1.2.2.7	500110001002	普通模板	1、名称：模板安拆 2、工作内容：模板制作、安装、涂脱模剂；模板拆除、修理、整堆等	m2	14.42				
1.3		其他配套							
1.3.1	500101010001	挖除树根	1、名称：挖除树根 2、运距：2km 3、工作内容：开挖、装车、弃运、树坑清理等	颗	130				
1.3.2	500114001003	其他永久建筑工程	1、沿线迁移6个井，410米管道	项	1				

措施项目清单

合同编号：

工程名称：乌恰县黑孜苇乡高标准农田排碱渠建设项目

第1页，共2页

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	临时工程	项				
1.1	施工道路（砂砾石道路）	km	2.000			
1.2	施工仓库	m2	50.000			
1.3	其他施工临时工程	项	1.000			
2	施工环境保护及水土保持设施费	项				
2.1	施工环境保护措施	项				
2.1.1	宣传牌	个	6.000			
2.1.2	垃圾清运、掩埋	t	1.000			
2.1.3	施工人员抽样检疫	人.次	3.000			
2.1.4	卫生防疫	元/m2	100.000			
2.2	水土保持措施	项				
2.2.1	施工生产生活区		1.000			
2.2.1.1	土地平整	m2	500.000			
2.2.2	土地平整区		1.000			
2.2.2.1	洒水降尘	m3	220.000			
2.2.3	排碱渠工程区		1.000			
2.2.3.1	洒水降尘	m3	300.000			
2.2.3.2	防尘网	m2	150.000			
2.2.3.3	彩条旗	面	10.000			
2.2.4	建筑物工程区		1.000			
2.2.4.1	洒水降尘	m3	240.000			
2.2.4.2	彩条旗	面	12.000			
2.2.5	道路工程区		1.000			
2.2.5.1	洒水降尘	m3	100.000			
2.2.5.2	彩条旗	面	5.000			
2.2.6	施工生产生活区		1.000			

其他项目清单

合同编号:

工程名称：乌恰县黑孜苇乡高标准农田排碱渠建设项目

第1页 共1页

[illegible]

零星工作项目清单

合同编号:

工程名称：乌恰县黑孜苇乡高标准农田排碱渠建设项目

第1页 共1页

[illegible]