乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村水渠建设工程项目（二期）

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

2025年03月06日

乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村水渠　工程
建设项目（二期）

招标工程量清单

招　标　人：		造价咨询人：	
	（单位盖章）		（单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人：		法定代表人 或其授权人：	
	（签字或盖章）		（签字或盖章）
编　制　人：		复　核　人：	
	（造价人员签字盖专用章）		（造价工程师签字盖专用章）
编制时间	2025年03月06日	复核日期	2025年03月06日

总说明

一、工程招标范围

本项目主要建设内容为：新建防渗渠2公里，清理水渠2公里，并配套涵洞、渡槽及其他附属设施。

二、其他需要说明的问题

1、编制依据

工程单价采用全费用单价，工程量采用招标文件的工程量清单，编制依据采用水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知（办水总函[2023]38号文件；水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知(办财务函（2019）448号)；水利部水总（2014）429号文《水利工程设计概（估）算编制规定》；水利部办水总（2016）132号文“水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知”；新交造价（2008）2号文；建筑工程执行水利部水总（2002）116号文《水利建筑工程概算定额》；水利部水总（2005）389号文《水利工程概预算补充定额》；新水建管2005（108）号文颁发的《新疆维吾尔自治区水利水电工程补充预算定额》；设备安装工程执行水利部水建管（1999）523号文《水利水电设备安装工程概算定额》；施工机械台时费定额执行水利部水总（2002）116号文《水利工程施工机械台时费定额》有关规定进行编制。

2、费用标准

①本工程为河道工程，地处六类地区；

②现场经费包括临时设施费和现场管理费，按照工程类别分别计取；

③间接费包括企业管理费、财务费用和其他费用；

④计划利润为直接费、间接费两项之和的7%计入工程单价；税金按直接费、间接费、计划利润三项之和的9%计入工程单价；

3、基础单价

材料原价：原价是执行“克州2025年1月份建设工程综合价格信息”中的价格，并参照市场调节价综合考虑分析计算。

主要材料预算价格：

主要材料预算价格=（材料原价+运杂费）*（1+采购及保管费率）。

工程项目总价表

合同编号：
工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村水渠建设项目（二期）

序号	工程项目名称	金额（元）
一	分类分项工程量清单项目	
1	第一部分建筑工程	
2	第三部分金属结构设备及安装工程	
二	措施项目	
1	临时工程	
三	其他项目	20000
四	零星工作	
	合计	20000.00

乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村水渠建设项目（二期）工程

工程量清单

合同编号：

招　　标　　人：_____（单位盖章）

招　标　单　位
法　定　代　表　人
（或委托代理人）：_____（签字盖章）

中　介　机　构
法　定　代　表　人
（或委托代理人）：_____（签字盖章）

造　价　工　程　师
及　注　册　证　号：_____（签字盖执业专业章）

编　制　时　间：2025年03月06日

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村水渠建设项目 （二期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	500100001	第一部分建筑工程							
1.1	500100002	1#渠道							
1.1.1	500100003	渠道部分		m	350				
1.1.1.1	500100003001	表层清废	（机械清废、外运0.5km）	m3	256.62				
1.1.1.2	500100003002	土方开挖	（机械挖甩、就近堆放利用）	m3	217.14				
1.1.1.3	500100003003	开挖料回填	（利用方、机械压实）	m3	217.14				
1.1.1.4	500100003004	砂砾石回填	（借方1.0km、机械压实）	m3	259.91				
1.1.1.5	500100003005	砂砾石防冻垫层	（借方2.0km、机械压实）	m3	138.18				
1.1.1.6	500100003006	C30F200W6预制UJ500矩形槽	（含外防腐）	m	329				
1.1.1.7	500100003007	高压闭孔板		m3	0.66				
1.1.1.8	500100003008	聚氨酯密封膏		m3	0.1				
1.1.2	500100004	起端节制分水闸		座	1				
1.1.2.1	500100004001	土方开挖	（机械挖甩、就近堆放利用）	m3	26.27				
1.1.2.2	500100004002	开挖料回填	（利用方、机械压实）	m3	24.5				
1.1.2.3	500100004003	砂砾石防冻垫层	（借方2.0km、机械压实）	m3	7.01				
1.1.2.4	500100004004	C25F200W6现浇砼底板	（δ=30cm、二级配）	m3	2.25				
1.1.2.5	500100004005	C25F200W6现浇砼闸墩	（δ=30-50cm、二级配）	m3	2.37				
1.1.2.6	500100004006	C25F200W6现浇砼齿墙	（δ=30cm、二级配）	m3	0.5				
1.1.2.7	500100004007	C30F200W6钢筋砼工作桥板	（δ=15cm、二级配）	m3	0.1				
1.1.2.8	500100004008	浆砌石扭面	（C25F200W6细石砼砌筑）	m3	6.02				
1.1.2.9	500100004009	C25F200W6现浇砼隔墙	（δ=30cm、二级配）	m3	0.92				
1.1.2.10	500100004010	高压闭孔板		m3	0.15				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村水渠建设项目 （二期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.11	500100004011	聚氨酯密封膏		m3	0.01				
1.1.2.12	500100004012	钢筋制安		t	0.017				
1.1.2.13	500100004013	拆除混凝土	（机械拆除、外运3.0km）	m3	3.93				
1.1.2.14	500100004014	模板制安		m2	13.2				
1.1.3	500100005	节制单向分水闸		座	2				
1.1.3.1	500100005001	土方开挖	（机械挖甩、就近堆放利用）	m3	8.51				
1.1.3.2	500100005002	开挖料回填	（利用方、机械压实）	m3	6.13				
1.1.3.3	500100005003	砂砾石防冻垫层	（借方2.0km、机械压实）	m3	3.84				
1.1.3.4	500100005004	C25F200W6现浇砼底板	（δ=30cm、二级配）	m3	0.95				
1.1.3.5	500100005005	C25F200W6现浇砼闸墩	（δ=25-40cm、二级配）	m3	5.28				
1.1.3.6	500100005006	C25F200W6现浇砼齿墙	（δ=30cm、二级配）	m3	0.99				
1.1.3.7	500100005007	C25F200W6现浇砼连接段	（δ=30cm、二级配）	m3	1.32				
1.1.3.8	500100005008	高压闭孔板		m3	0.18				
1.1.3.9	500100005009	聚氨酯密封膏		m3	0.01				
1.1.3.10	500100005010	模板制安		m2	21.24				
1.2	500100006	2#渠道							
1.2.1	500100007	渠道部分		m	360				
1.2.1.1	500100007001	表层清废	（机械清废、外运0.5km）	m3	262.08				
1.2.1.2	500100007002	土方开挖	（机械挖甩、就近堆放利用）	m3	221.76				
1.2.1.3	500100007003	开挖料回填	（利用方、机械压实）	m3	221.76				
1.2.1.4	500100007004	砂砾石回填	（借方1.0km、机械压实）	m3	265.44				
1.2.1.5	500100007005	砂砾石防冻垫层	（借方2.0km、机械压实）	m3	141.12				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村水渠建设项目 （二期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.6	500100007006	C30F200W6预制UJ500矩形槽	（含外防腐）	m	336				
1.2.1.7	500100007007	高压闭孔板		m3	0.67				
1.2.1.8	500100007008	聚氨酯密封膏		m3	0.1				
1.2.2	500100008	节制双向分水闸		座	2				
1.2.2.1	500100008001	土方开挖	（机械挖甩、就近堆放利用）	m3	11.49				
1.2.2.2	500100008002	开挖料回填	（利用方、机械压实）	m3	9.88				
1.2.2.3	500100008003	砂砾石防冻垫层	（借方2.0km、机械压实）	m3	4.99				
1.2.2.4	500100008004	C25F200W6现浇砼底板	（δ=30cm、二级配）	m3	1.19				
1.2.2.5	500100008005	C25F200W6现浇砼闸墩	（δ=25-40cm、二级配）	m3	7.05				
1.2.2.6	500100008006	C25F200W6现浇砼齿墙	（δ=30cm、二级配）	m3	1.04				
1.2.2.7	500100008007	C25F200W6现浇砼连接段	（δ=30cm、二级配）	m3	1.32				
1.2.2.8	500100008008	高压闭孔板		m3	0.18				
1.2.2.9	500100008009	聚氨酯密封膏		m3	0.01				
1.2.2.10	500100008010	模板制安		m2	23.52				
1.2.3	500100009	节制单向分水闸		座	1				
1.2.3.1	500100009001	土方开挖	（机械挖甩、就近堆放利用）	m3	4.26				
1.2.3.2	500100009002	开挖料回填	（利用方、机械压实）	m3	3.06				
1.2.3.3	500100009003	砂砾石防冻垫层	（借方2.0km、机械压实）	m3	1.92				
1.2.3.4	500100009004	C25F200W6现浇砼底板	（δ=30cm、二级配）	m3	0.47				
1.2.3.5	500100009005	C25F200W6现浇砼闸墩	（δ=25-40cm、二级配）	m3	2.64				
1.2.3.6	500100009006	C25F200W6现浇砼齿墙	（δ=30cm、二级配）	m3	0.5				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村水渠建设项目 （二期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.3.7	500100009007	C25F200W6现浇砼连接段	（δ=30cm、二级配）	m3	0.66				
1.2.3.8	500100009008	高压闭孔板		m3	0.09				
1.2.3.9	500100009009	聚氨酯密封膏		m3	0.01				
1.2.3.10	500100009010	模板制安		m2	10.62				
1.3	500100010	3#渠道							
1.3.1	500100011	渠道部分		m	345				
1.3.1.1	500100011001	表层清废	（机械清废、外运0.5km）	m3	252.72				
1.3.1.2	500100011002	土方开挖	（机械挖甩、就近堆放利用）	m3	213.84				
1.3.1.3	500100011003	开挖料回填	（利用方、机械压实）	m3	213.84				
1.3.1.4	500100011004	砂砾石回填	（借方1.0km、机械压实）	m3	255.96				
1.3.1.5	500100011005	砂砾石防冻垫层	（借方2.0km、机械压实）	m3	136.08				
1.3.1.6	500100011006	C30F200W6预制UJ500矩形槽	（含外防腐）	m	324				
1.3.1.7	500100011007	高压闭孔板		m3	0.65				
1.3.1.8	500100011008	聚氨酯密封膏		m3	0.1				
1.3.2	500100012	节制双向分水闸		座	1				
1.3.2.1	500100012001	土方开挖	（机械挖甩、就近堆放利用）	m3	5.75				
1.3.2.2	500100012002	开挖料回填	（利用方、机械压实）	m3	4.94				
1.3.2.3	500100012003	砂砾石防冻垫层	（借方2.0km、机械压实）	m3	2.5				
1.3.2.4	500100012004	C25F200W6现浇砼底板	（δ=30cm、二级配）	m3	0.59				
1.3.2.5	500100012005	C25F200W6现浇砼闸墩	（δ=25-40cm、二级配）	m3	3.53				
1.3.2.6	500100012006	C25F200W6现浇砼齿墙	（δ=30cm、二级配）	m3	0.52				
1.3.2.7	500100012007	C25F200W6现浇砼连接段	（δ=30cm、二级配）	m3	0.66				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村水渠建设项目 （二期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.2.8	500100012008	高压闭孔板		m3	0.09				
1.3.2.9	500100012009	聚氨酯密封膏		m3	0.01				
1.3.2.10	500100012010	模板制安		m2	11.76				
1.3.3	500100013	节制单向分水闸		座	1				
1.3.3.1	500100013001	土方开挖	（机械挖甩、就近堆放利用）	m3	4.26				
1.3.3.2	500100013002	开挖料回填	（利用方、机械压实）	m3	3.06				
1.3.3.3	500100013003	砂砾石防冻垫层	（借方2.0km、机械压实）	m3	1.92				
1.3.3.4	500100013004	C25F200W6现浇砼底板	（δ=30cm、二级配）	m3	0.47				
1.3.3.5	500100013005	C25F200W6现浇砼闸墩	（δ=25-40cm、二级配）	m3	2.64				
1.3.3.6	500100013006	C25F200W6现浇砼齿墙	（δ=30cm、二级配）	m3	0.5				
1.3.3.7	500100013007	C25F200W6现浇砼连接段	（δ=30cm、二级配）	m3	0.66				
1.3.3.8	500100013008	高压闭孔板		m3	0.09				
1.3.3.9	500100013009	聚氨酯密封膏		m3	0.01				
1.3.3.10	500100013010	模板制安		m2	10.62				
1.4	500100014	4#渠道							
1.4.1	500100015	渠道部分		m	350				
1.4.1.1	500100015001	表层清废	（机械清废、外运0.5km）	m3	256.62				
1.4.1.2	500100015002	土方开挖	（机械挖甩、就近堆放利用）	m3	217.14				
1.4.1.3	500100015003	开挖料回填	（利用方、机械压实）	m3	217.14				
1.4.1.4	500100015004	砂砾石回填	（借方1.0km、机械压实）	m3	259.91				
1.4.1.5	500100015005	砂砾石防冻垫层	（借方2.0km、机械压实）	m3	138.18				
1.4.1.6	500100015006	C30F200W6预制UJ500矩形槽	（含外防腐）	m	329				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村水渠建设项目 （二期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4.1.7	500100015007	高压闭孔板		m3	0.66				
1.4.1.8	500100015008	聚氨酯密封膏		m3	0.1				
1.4.2	500100016	节制双向分水闸		座	1				
1.4.2.1	500100016001	土方开挖	（机械挖甩、就近堆放利用）	m3	5.75				
1.4.2.2	500100016002	开挖料回填	（利用方、机械压实）	m3	4.94				
1.4.2.3	500100016003	砂砾石防冻垫层	（借方2.0km、机械压实）	m3	2.5				
1.4.2.4	500100016004	C25F200W6现浇砼底板	（δ=30cm、二级配）	m3	0.59				
1.4.2.5	500100016005	C25F200W6现浇砼闸墩	（δ=25-40cm、二级配）	m3	3.53				
1.4.2.6	500100016006	C25F200W6现浇砼齿墙	（δ=30cm、二级配）	m3	0.52				
1.4.2.7	500100016007	C25F200W6现浇砼连接段	（δ=30cm、二级配）	m3	0.66				
1.4.2.8	500100016008	高压闭孔板		m3	0.09				
1.4.2.9	500100016009	聚氨酯密封膏		m3	0.01				
1.4.2.10	500100016010	模板制安		m2	11.76				
1.4.3	500100017	节制单向分水闸		座	1				
1.4.3.1	500100017001	土方开挖	（机械挖甩、就近堆放利用）	m3	4.26				
1.4.3.2	500100017002	开挖料回填	（利用方、机械压实）	m3	3.06				
1.4.3.3	500100017003	砂砾石防冻垫层	（借方2.0km、机械压实）	m3	1.92				
1.4.3.4	500100017004	C25F200W6现浇砼底板	（δ=30cm、二级配）	m3	0.47				
1.4.3.5	500100017005	C25F200W6现浇砼闸墩	（δ=25-40cm、二级配）	m3	2.64				
1.4.3.6	500100017006	C25F200W6现浇砼齿墙	（δ=30cm、二级配）	m3	0.5				
1.4.3.7	500100017007	C25F200W6现浇砼连接段	（δ=30cm、二级配）	m3	0.66				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村水渠建设项目 （二期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4.3.8	500100017008	高压闭孔板		m3	0.09				
1.4.3.9	500100017009	聚氨酯密封膏		m3	0.01				
1.4.3.10	500100017010	模板制安		m2	10.62				
1.5	500100018	5#渠道							
1.5.1	500100019	渠道部分		m	350				
1.5.1.1	500100019001	表层清废	（机械清废、外运0.5km）	m3	251.16				
1.5.1.2	500100019002	土方开挖	（机械挖甩、就近堆放利用）	m3	212.52				
1.5.1.3	500100019003	开挖料回填	（利用方、机械压实）	m3	212.52				
1.5.1.4	500100019004	砂砾石回填	（借方1.0km、机械压实）	m3	254.38				
1.5.1.5	500100019005	砂砾石防冻垫层	（借方2.0km、机械压实）	m3	135.24				
1.5.1.6	500100019006	C30F200W6预制UJ500矩形槽	（含外防腐）	m	322				
1.5.1.7	500100019007	高压闭孔板		m3	0.64				
1.5.1.8	500100019008	聚氨酯密封膏		m3	0.1				
1.5.2	500100020	节制双向分水闸		座	1				
1.5.2.1	500100020001	土方开挖	（机械挖甩、就近堆放利用）	m3	5.75				
1.5.2.2	500100020002	开挖料回填	（利用方、机械压实）	m3	4.94				
1.5.2.3	500100020003	砂砾石防冻垫层	（借方2.0km、机械压实）	m3	2.5				
1.5.2.4	500100020004	C25F200W6现浇砼底板	（δ=30cm、二级配）	m3	0.59				
1.5.2.5	500100020005	C25F200W6现浇砼闸墩	（δ=25-40cm、二级配）	m3	3.53				
1.5.2.6	500100020006	C25F200W6现浇砼齿墙	（δ=30cm、二级配）	m3	0.52				
1.5.2.7	500100020007	C25F200W6现浇砼连接段	（δ=30cm、二级配）	m3	0.66				
1.5.2.8	500100020008	高压闭孔板		m3	0.09				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村水渠建设项目 （二期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.5.2.9	500100020009	聚氨酯密封膏		m3	0.01				
1.5.2.10	500100020010	模板制安		m2	11.76				
1.5.3	500100021	节制单向分水闸		座	3				
1.5.3.1	500100021001	土方开挖	（机械挖甩、就近堆放利用）	m3	12.77				
1.5.3.2	500100021002	开挖料回填	（利用方、机械压实）	m3	9.19				
1.5.3.3	500100021003	砂砾石防冻垫层	（借方2.0km、机械压实）	m3	5.76				
1.5.3.4	500100021004	C25F200W6现浇砼底板	（δ=30cm、二级配）	m3	1.42				
1.5.3.5	500100021005	C25F200W6现浇砼闸墩	（δ=25-40cm、二级配）	m3	7.91				
1.5.3.6	500100021006	C25F200W6现浇砼齿墙	（δ=30cm、二级配）	m3	1.49				
1.5.3.7	500100021007	C25F200W6现浇砼连接段	（δ=30cm、二级配）	m3	1.98				
1.5.3.8	500100021008	高压闭孔板		m3	0.27				
1.5.3.9	500100021009	聚氨酯密封膏		m3	0.02				
1.5.3.10	500100021010	模板制安		m2	31.87				
1.6	500100022	6#渠道							
1.6.1	500100023	渠道部分		m	365				
1.6.1.1	500100023001	表层清废	（机械清废、外运0.5km）	m3	262.86				
1.6.1.2	500100023002	土方开挖	（机械挖甩、就近堆放利用）	m3	222.42				
1.6.1.3	500100023003	开挖料回填	（利用方、机械压实）	m3	222.42				
1.6.1.4	500100023004	砂砾石回填	（借方1.0km、机械压实）	m3	266.23				
1.6.1.5	500100023005	砂砾石防冻垫层	（借方2.0km、机械压实）	m3	141.54				
1.6.1.6	500100023006	C30F200W6预制UJ500矩形槽	（含外防腐）	m	337				
1.6.1.7	500100023007	高压闭孔板		m3	0.67				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村水渠建设项目 （二期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.6.1.8	500100023008	聚氨酯密封膏		m3	0.1				
1.6.2	500100024	节制单向分水闸		座	4				
1.6.2.1	500100024001	土方开挖	（机械挖甩、就近堆放利用）	m3	17.02				
1.6.2.2	500100024002	开挖料回填	（利用方、机械压实）	m3	12.25				
1.6.2.3	500100024003	砂砾石防冻垫层	（借方2.0km、机械压实）	m3	7.68				
1.6.2.4	500100024004	C25F200W6现浇砼底板	（δ=30cm、二级配）	m3	1.9				
1.6.2.5	500100024005	C25F200W6现浇砼闸墩	（δ=25-40cm、二级配）	m3	10.55				
1.6.2.6	500100024006	C25F200W6现浇砼齿墙	（δ=30cm、二级配）	m3	1.98				
1.6.2.7	500100024007	C25F200W6现浇砼连接段	（δ=30cm、二级配）	m3	2.64				
1.6.2.8	500100024008	高压闭孔板		m3	0.36				
1.6.2.9	500100024009	聚氨酯密封膏		m3	0.03				
1.6.2.10	500100024010	模板制安		m2	42.49				
1.7	500100025	渠道起端连接处理		处	6				
1.7.1	500100025001	表层清废	（机械清废、外运0.5km）	m3	69.12				
1.7.2	500100025002	土方开挖	（机械挖甩、就近堆放利用）	m3	49.03				
1.7.3	500100025003	开挖料回填	（利用方、机械压实）	m3	49.03				
1.7.4	500100025004	砂砾石回填	（借方1.0km、机械压实）	m3	55.37				
1.7.5	500100025005	砂砾石防冻垫层	（借方2.0km、机械压实）	m3	30.24				
1.7.6	500100025006	C25F200W6现浇砼边墙	（二级配）	m3	18				
1.7.7	500100025007	C25F200W6现浇砼底板	（二级配）	m3	15.84				
1.7.8	500100025008	高压闭孔板		m3	0.14				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村水渠建设项目 （二期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.7.9	500100025009	聚氨酯密封膏		m3	0.01				
1.7.10	500100025010	Φ16拉筋（含防腐）		t	0.108				
1.7.11	500100025011	模板制安		m2	81.5				
1.8	500100026	林带整治							
1.8.1	500100027	土渠清淤							
1.8.1.1	500100027001	土渠清淤	（机械清淤、人工辅助、就近堆放）	m3	2774.72				
1.8.2	500100028	林带引水口		座	1				
1.8.2.1	500100028001	土方开挖	（机械挖甩、就近堆放利用）	m3	26.27				
1.8.2.2	500100028002	开挖料回填	（利用方、机械压实）	m3	24.5				
1.8.2.3	500100028003	砂砾石防冻垫层	（借方2.0km、机械压实）	m3	7.01				
1.8.2.4	500100028004	C25F200W6现浇砼底板	（δ=30cm、二级配）	m3	2.25				
1.8.2.5	500100028005	C25F200W6现浇砼闸墩	（δ=30-50cm、二级配）	m3	2.37				
1.8.2.6	500100028006	C25F200W6现浇砼齿墙	（δ=30cm、二级配）	m3	0.5				
1.8.2.7	500100028007	C30F200W6钢筋砼工作桥板	（δ=15cm、二级配）	m3	0.1				
1.8.2.8	500100028008	浆砌石扭面	（C25F200W6细石砼砌筑）	m3	6.02				
1.8.2.9	500100028009	C25F200W6现浇砼隔墙	（δ=30cm、二级配）	m3	0.92				
1.8.2.10	500100028010	高压闭孔板		m3	0.15				
1.8.2.11	500100028011	聚氨酯密封膏		m3	0.01				
1.8.2.12	500100028012	钢筋制安		t	0.017				
1.8.2.13	500100028013	拆除混凝土	（机械拆除、外运3.0km）	m3	3.93				
1.8.2.14	500100028014	模板制安		m2	13.2				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村水渠建设项目 （二期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.8.3	500100029	盖板涵		座	2				
1.8.3.1	500100029001	土方开挖	（机械挖甩、就近堆放利用）	m3	11.09				
1.8.3.2	500100029002	开挖料回填	（利用方、机械压实）	m3	8.88				
1.8.3.3	500100029003	C30F200W6钢筋砼盖板	（δ=15cm、二级配）	m3	1.58				
1.8.3.4	500100029004	C25F200W6现浇砼边墙	（δ=30-50cm、二级配）	m3	4.2				
1.8.3.5	500100029005	C25F200W6现浇砼底板	（δ=30cm、二级配）	m3	5.4				
1.8.3.6	500100029006	钢筋		t	0.21				
1.8.3.7	500100029007	模板制安		m2	25.19				
2	500100030	第三部分金属结构设备及安装工程							
2.1	500100031	1#渠道							
2.1.1	500100031001	1.0×0.5m定型钢闸门	（含防腐）	套	1				
2.1.2	500100031002	0.5×0.5m定型钢闸门	（含防腐）	套	1				
2.1.3	500100031003	0.5×0.4m定型钢闸门	（含防腐）	套	2				
2.1.4	500100031004	0.3×0.4m定型钢闸门	（含防腐）	套	2				
2.1.5	500100031005	10KN手动螺杆式启闭机		套	1				
2.2	500100032	2#渠道							
2.2.1	500100032001	0.5×0.4m定型钢闸门	（含防腐）	套	3				
2.2.2	500100032002	0.3×0.4m定型钢闸门	（含防腐）	套	5				
2.3	500100033	3#渠道							
2.3.1	500100033001	0.5×0.4m定型钢闸门	（含防腐）	套	2				
2.3.2	500100033002	0.3×0.4m定型钢闸门	（含防腐）	套	3				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村水渠建设项目 （二期）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.4	500100034	4#渠道							
2.4.1	500100034001	0.5×0.4m定型钢闸门	（含防腐）	套	2				
2.4.2	500100034002	0.3×0.4m定型钢闸门	（含防腐）	套	3				
2.5	500100035	5#渠道							
2.5.1	500100035001	0.5×0.4m定型钢闸门	（含防腐）	套	4				
2.5.2	500100035002	0.3×0.4m定型钢闸门	（含防腐）	套	5				
2.6	500100036	6#渠道							
2.6.1	500100036001	0.5×0.4m定型钢闸门	（含防腐）	套	4				
2.6.2	500100036002	0.3×0.4m定型钢闸门	（含防腐）	套	4				
2.7	500100037	林带引水口							
2.7.1	500100037001	1.0×0.5m定型钢闸门	（含防腐）	套	1				
2.7.2	500100037002	0.5×0.5m定型钢闸门	（含防腐）	套	1				
2.7.3	500100037003	10KN手动螺杆式启闭机		套	1				

措施项目清单

合同编号：
工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村水渠建设项目（二期）

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	临时工程					
1.1	施工交通工程					
1.1.1	临时施工道路	km	0.300			
1.2	施工房屋建筑工程					
1.2.1	施工仓库	㎡	50.000			
1.2.2	办公、生活及文化福利建筑	㎡	50.000			
1.3	其他施工临时工程					
1.3.1	其他施工临时工程	项	1.000			属于不可竞争费用，按分类分项合计的0.5%计取

其他项目清单

合同编号：
工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村水渠建设项目（二期）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	预留金	20000.00	属于不可竞争费用，按20000元计取。

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：
工程名称：乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村水渠建设项目（二期）

序号	工程类别	工程单价费（税）率(%)				备注
		其他直接费	间接费	利润	税金	
一	建筑工程					
	取费基础	基本直接费	直接费	直接费+间接费	直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费	
	土方工程	6.8	4	7	9	
	石方工程	6.8	8.5	7	9	
	砂石备料工程（自采）	0.5	5	7	9	
	模板工程	6.8	6	7	9	
	混凝土浇筑工程	6.8	7	7	9	
	钢筋制安工程	6.8	5	7	9	
	钻孔灌浆工程	6.8	9.25	7	9	
	锚固工程	6.8	9.25	7	9	
	疏浚工程	6.8	6.25	7	9	
	掘进机施工隧洞工程(1)	3	4	7	9	
	掘进机施工隧洞工程(2)	5	6.25	7	9	
	其他工程	6.8	7.25	7	9	
	不取费					
	独立费					
二	安装工程					
	取费基础	基本直接费	人工费	直接费+间接费	直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费	
	机电、金属结构及安装工程	7.5	70	7	9	